



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 5. 2020

Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy Část 1 – Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
zastoupený: Ing. Eva Burešová, starostka
IČO: 00260444
DIČ: CZ00260444
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová, starostka
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

- 2. Zhotovitel:** **VERSANA s.r.o.**
spisová značka: C 33803
se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
zastoupený: Davidem Dvořákem, jednatelem
osoba oprávněná ve věcech smluvních: David Dvořák, jednatel
Silvie Talknerová, prokura
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 02634767
DIČ: CZ02634767
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Preambule

- 1.** Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 5. 2020 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Zvýšení kapacity MŠ pražská, Doksy, 1. část – Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně.**“

Tato zakázka je spolufinancována z IROP, projekt: Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo a dále změny doby plnění.

- 2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):**

A/ ČÁST DÍLA – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ (I. a II. etapa)

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 1.3 a 1.4:

Změna vnitřních dveří – Vzhledem k požadavku objednatele na sjednocení vnitřních dveří v rámci celého projektu dochází ke změně materiálu dveří. Původní povrchová úprava dveří – dýha dle VV bude nahrazena vysokotlakým laminátem se zachováním požadavku na neprůzvučnost. Původní dveře plné ozn. D3/L a D4/L budou nahrazeny prosklenými.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 56 020,00 Kč bez DPH.
Cena těchto méněprací činí 33 730,00 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 1.5:

Oprava počtu zárubní ve VV – Tato změna řeší opravu chybně uvedené položky č. 13 ve VV v části II. etapa – Způsobilé výdaje projektu – hlavní aktivita. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí 1 819,24 Kč bez DPH.

B/ ČÁST DÍLA – NÁSTAVBA 2. NP HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU VČ. SPOJOVACÍHO KRČKU

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 1.1:

Změna prací ve spojovacím krčku (bourání stropu a střechy) - Po celkovém odstranění/odkrytí stávající střešní skladby nad spojovacím krčkem bylo zjištěno, že stávající strop nad 1.NP je proveden z PZD stropních desek, které jsou plně vyhovující pro uvažované zatížení v souladu s PD a nebude tak nutné stropní konstrukci vybourat. Touto změnou dochází k odečtu železobetonových panelů ozn. SD1, rovněž nebude nutné vyměňovat v 1.NP 4 ks stávajících plastových oken vč. nových překladů z ocelových válcovaných nosníků. Tato změna pouze upravuje železobetonový věnec na spojovacím krčku nad 1.NP dle návrhu statika.

Po odsouhlasení statikem byla předložena REVIZE PD, výkres č. D.1.2.c.2 Stavebně konstrukční část – půdorys 1.NP, která výše uvedené změny zahrnuje.

Jediná změna, která v současné chvíli vyvolává nutnost dodatečných stavební prací, byla vyvolána skutečným stavem konstrukce, zjištěným po rozkrytí stávající střešní skladby nad spojovacím krčkem. Jedná se o odstranění asfaltových pásů, škvárového násypu a betonové mazaniny, která je ve spádu nabetonována na stávající stropní konstrukci tvořenou z PZD stropních desek.

Celou konstrukci/skutečnou skladbu střechy/stropu nebylo možno odborně posoudit v době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, neboť se jednalo o zakryté a nepřístupné konstrukce.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 15 390,64 Kč bez DPH a cena méněprací činí 124 419,92 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 1.2:

Oprava VV/PD – Tato změna upravuje či doplňuje původně nesprávné/chybné množství ve výkazu výměr, aby skutečně odpovídal projektové dokumentaci. Jedná se o osazení překladů z válcovaných nosníků nad okny ve 2.NP, doplnění žebírkové výztuže pro ztužující věnce dle výkazu výztuže na výkrese č. D.1.2.c.3, skutečný stav vybouraných ocelových zárubní a montáže pojistné hydroizolační fólie dle skladby ozn. SS1 uvedené v PD/Nástavba.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 70 306,86 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY č. 1.3:

Doplnění ocelové konstrukce - Tato změna doplňuje původní PD/Stavebně konstrukční část OK na objektu SO-01 ve 2.NP z důvodu nutnosti provést kompletní střešní konstrukci vč. osazení dřevěných sbíjených vazníků na hospodářském objektu SO-01 před zahájením bourání skladby původního střešního pláště, jako bezpečnostní opatření a zajištění stávající střechy proti nevhodným klimatickým podmínkám, zejména proti zatečení do stávajících konstrukcí a technologií (do stávající kotelny) do objektu SO-01, které jsou v provozu a zabezpečují vytápění a ohřev vody pro školku. Vodorovná konstrukce tvořena

z ocelových profilů na objektu SO-01 se doplňuje o nové ocelové průvlaky z HEB 180 vč. doplňujících ocelových konstrukcí v ose A dle odsouhlasené výrobní dokumentace.

Změna dodavatele by způsobila výrazné zpoždění v provádění této části díla. V případě této změny se tedy jedná o změny nezbytné – dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původní zadávací dokumentaci, kdy změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými objednatel jakožto zadavatelem veřejné zakázky v původním zadávacím řízení a změna dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů, spočívající zejména v nutnosti pozastavení provádění prací na díle po dobu výběru nového dodavatele a realizace jeho prací a s tím spojené sankční riziko z důvodu nedodržení smlouvy s původním dodavatelem.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 68 627,52 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY Č. 1.4:

Bourání původní skladby ploché střechy – Po celkovém odstranění/odkrytí stávající střešní skladby nad nástavbou MŠ bylo zjištěno, že stávající skladba vyžaduje odbourání cihelných klínů, násypu a odstranění asfaltových pásů. Tato skutečnost vyvolává nutnost dodatečných stavební prací, které byly zjištěny až po rozkrytí stávající střešní/stropní skladby nad 1.NP objektu SO-01.

Celou konstrukci/skutečnou skladbu střechy/stropu nebylo možno předem posoudit v době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, neboť se jednalo o zakryté a nepřístupné konstrukce.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 201 062,29 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 4 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY Č. 1.5:

Změna zárubní a dveří – Tato změna nahrazuje ve výkazu výměr vedené ocelové zárubně do SDK za ocelové zárubně do zdíva bez vlivu na navýšení ceny. Doplňuje osazení protipožárních zárubní dle projektové dokumentace a současně upravuje specifikaci výpisu vnitřních dveří ozn. D03, D04 a D06 dle požadavku objednatele z plných na prosklené.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 116 293,08 Kč bez DPH. Cena těchto méněprací činí 43 835,46 Kč bez DPH.

§ 222 odst. 6 ZZVZ: - POPIS A DŮVOD ZMĚNY Č. 1.6:

Technologie kotelny – Původní projektová dokumentace počítala s kompletní demontáží a zpětnou montáží technologie kotelny. Stavební práce probíhají za plného provozu školky, tudíž demontáž stávající technologie kotelny nebyla možná, tak aby bylo zajištěno vytápění a ohřev teplé vody pro školku, zhotovitel proto navrhl úpravu technologického postupu v této části díla.

Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednat s náležitou péčí předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí 13 600,- Kč bez DPH.

3. Změna ceny za dílo - § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vzhledem k realizaci změn rozsahu předmětu díla je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo, reflektující cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnou předmětu díla ve smyslu tohoto dodatku.

4. Změna termínu plnění - § 222 odst. 6 ZZVZ:

Důvodem pro prodloužení doby plnění je realizace změn rozsahu předmětu díla, popsanych v tomto dodatku, a nepříznivé klimatické podmínky v období od 7.2.2021 do 23.2.2021, které měly vliv na dodržování technologických postupů při výstavbě. Prodloužení termínu je navrhováno o jeden měsíc oproti původně sjednanému termínu dokončení díla, tj., do 30. 6. 2021, a tato změna zcela zohledňuje dobu nutnou pro realizace změn předmětu díla. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou se nemění povaha závazku ani cena za dílo s ohledem na prodloužení termínu plnění; cena za dílo se mění pouze ve vazbě na realizaci víceprací a méněprací shora popsanych.

5. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.

Článek I. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. I. a II. smlouvy o dílo dále provést (vícepráce), popř. neprovést (méněpráce) práce **uvedené v preambuli tohoto dodatku č.1, ve Změnovém listu č. 1/2021, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1, a v položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 SoD je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD:

**10.446.829,76 Kč bez DPH
2.193.834,44 Kč DPH
12.640.664,00 Kč včetně DPH**

Cena části díla – Mateřská škola Doksy, Pražská 836, Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku):

**8.157.592,56 Kč bez DPH
1.713.094,44 Kč DPH
9.870.687,00 Kč včetně DPH**

Cena části díla – Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy:

**2.289.237,20 Kč bez DPH
480.740,00 Kč DPH
2.769.977,00 Kč včetně DPH**

Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH: 527.700,39 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH: 217.404,62 Kč

Hodnota změny dle Dodatku č. 1 bez DPH (absolutní hodnota VP+MP): 745.105,01 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 1 bez DPH (VP-MP): 310.295,77 Kč

**Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1: 10.757.125,53 Kč bez DPH
2.258.996,36 Kč DPH
13.016.121,89 Kč včetně DPH**

Cena části díla – Mateřská škola Doksy, Pražská 836, Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku):

**8.447.417,57 Kč bez DPH
1.773.957,69 Kč DPH
10.221.375,26 Kč včetně DPH**

Cena části díla – Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy:

**2.309.707,96 Kč bez DPH
485.038,67 Kč DPH
2.794.746,63 Kč včetně DPH**

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu v rámci přílohy č. 2 Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **termín plnění**, a to tak, že **doba plnění původně sjednaná v čl. III., bod 3.1 SoD se mění takto:**

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Předání staveniště:

1. 6. 2020

Termín zahájení plnění:

ihned po předání staveniště

Maximální termín dokončení: do 13 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do 30. 6. 2021.

Objednatel požaduje, aby stavební práce v 1. NP byly dokončeny nejpozději do 8 měsíců od zahájení plnění tak, aby bylo umožněno zahájení plnění Části 2 této veřejné zakázky – dodávka gastro vybavení kuchyně."

Článek II. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 6. 5. 2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Doksy dne 13. 5. 2021 pod číslem usnesení 385/21.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Změnový list č. 1/2021
příloha č. 2: Položkový rozpočet

V Doksech dne viz el podpis

V České Lípě dne viz el podpis

Objednatel: Město Doksy

Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

**Ing. Eva
Burešová**

Digitálně podepsal
Ing. Eva Burešová
Datum: 2021.05.21
08:24:19 +02'00'

**Ing. Eva Burešová
starostka**

**Silvie
Talknerová**

Digitálně podepsal
Silvie Talknerová
Datum: 2021.05.20
13:44:42 +02'00'

**Silvie Talknerová
prokura**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příjemce dotace:

Město Doksy
Se sídlem: náměstí republiky 193, 472 01 Doksy
IČ: 00260444
Zastoupen: Ing. Eva Burešová – starostka

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o.
Se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 202634767
Zastoupen: p. Silvie Talknerová – prokura

Název akce (projektu):

**„Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“, pro část 1 VZ – Nástavba
2.NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně**

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885

Změnový list č. 1/2021

V souladu s podmínkami poskytovatele dotace nahlašujeme změny oproti údajům uvedeným v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále také „PD“), které nemají vliv na kvalitu díla.

V průběhu realizace díla vyvstává potřeba provedení níže uvedených stavebních prací, dodávek a služeb, které nejsou obsaženy v původní PD:

PRO ČÁST – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ (I.+II. etapa)

Změna č. 1.3 a 1.4 – změna vnitřních dveří:

Vzhledem k požadavku objednatele na sjednocení vnitřních dveří v rámci celého projektu dochází ke změně materiálu dveří. Původní povrchová úprava dveří – dýha dle VV bude nahrazena vysokotlakým laminátem se zachováním požadavku na neprůzvučnost. Původní dveře plné ozn. D3/L a D4/L budou nahrazeny prosklenými.

Změna ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 89 750,00

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 22 290,00



Změna č. 1.5 – oprava počtu zárubní ve VV:

Tato změna řeší opravu položky č. 13 ve VV v části II. etapa – Způsobilé výdaje projektu – hlavní aktivita.

Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 1 819,24

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): -1 819,24

PRO ČÁST – NÁSTAVBA 2.NP HOSPODÁŘSKÉHO PAVILONU VČ. SPOJOVACÍHO KRČKU

Změna č. 1.1 – změna prací ve spojovacím krčku (bourání stropu a střechy):

Po celkovém odstranění/odkrytí stávající střešní skladby nad spojovacím krčkem bylo zjištěno, že stávající strop nad 1.NP je proveden z PZD stropních desek, které jsou plně vyhovující pro uvažované zatížení v souladu s PD a nebude tak nutné stropní konstrukci vybourat. Touto změnou dochází k odečtu železobetonových panelů ozn. SD1, rovněž nebude nutné vyměňovat v 1.NP 4 ks stávajících plastových oken vč. nových překladů z ocelových válcovaných nosníků. Tato změna pouze upravuje železobetonový věnec na spojovacím krčku nad 1.NP dle návrhu statika.

Po odsouhlasení statikem byla předložena REVIZE PD, výkres č. D.1.2.c.2 Stavebně konstrukční část – půdorys 1.NP, která výše uvedené změny zahrnuje.

Jediná změna, která v současné chvíli vyvolává nutnost dodatečných stavební prací, byla vyvolána skutečným stavem konstrukce, zjištěným po rozkrytí stávající střešní skladby nad spojovacím krčkem. Jedná se o odstranění asfaltových pásů, škvárového násypu a betonové mazaniny, která je ve spádu nabetonována na stávající stropní konstrukci tvořenou z PZD stropních desek.

Celou konstrukci/skutečnou skladbu střechy/stropu nebylo možno odborně posoudit v době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, neboť se jednalo o zakryté a nepřístupné konstrukce.

Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 139 810,56

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 109 029,28

Změna č. 1.2 – oprava VV/PD:

Tato změna upravuje či doplňuje množství ve VV dle PD. Jedná se o osazení překladů z válcovaných nosníků nad okny ve 2.NP, doplnění žebírkové výztuže pro ztužující věnce dle výkazu výztuže na výkrese č. D.1.2.c.3, skutečný stav vybouraných ocelových zárubní a montáže pojistné hydroizolační fólie dle skladby ozn. SS1 uvedené v PD/Nástavba.



Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 70 306,86

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 70 306,86

Změna č. 1.3 – doplnění ocelové konstrukce:

Tato změna doplňuje původní PD/Stavebně konstrukční část OK na objektu SO-01 ve 2.NP z důvodu nutnosti provést kompletní střešní konstrukci vč. osazení dřevěných sbíjených vazníků na hospodářském objektu SO-01 před zahájením bourání skladby původního střešního pláště, jako bezpečnostní opatření a zajištění stávající střechy proti nevhodným klimatickým podmínkám, zejména proti zatečení do stávajících konstrukcí a technologií (do stávající kotelny) do objektu SO-01, které jsou v provozu a zabezpečují vytápění a ohřev vody pro školků. Vodorovná konstrukce tvořená z ocelových profilů na objektu SO-01 se doplňuje o nové ocelové průvlaky z HEB 180 vč. doplňujících ocelových konstrukcí v ose A dle odsouhlasené výrobní dokumentace.

Změna ve smyslu § 222 odst. 4 / odst. 5 / odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 68 627,52

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 68 627,52

Změna č. 1.4 – bourání původní skladby ploché střechy:

Po celkovém odstranění/odkrytí stávající střešní skladby nad nástavbou MŠ bylo zjištěno, že stávající skladba vyžaduje odbourání cihelných klínů, násypu a odstranění asfaltových pásů. Tato skutečnost vyvolává nutnost dodatečných stavební prací, které byly zjištěny až po rozkrytí stávající střešní/stropní skladby nad 1.NP objektu SO-01.

Celou konstrukci/skutečnou skladbu střechy/stropu nebylo možno předem posoudit v době zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, neboť se jednalo o zakryté a nepřístupné konstrukce.

Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 201 062,29

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 201 062,29

Změna č. 1.5 – změna zárubní a dveří:

Tato změna nahrazuje ve VV uvedené ocelové zárubně do SDK za ocelové zárubně do zdiva bez vlivu na navýšení ceny. Doplňuje osazení protipožárních zárubní dle PD a současně upravuje specifikaci výpisu vnitřních dveří ozn. D03, D04 a D06 dle požadavku objednatele z plných na prosklené.

Změna ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 160 128,54

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 72 457,62



Změna č. 1.6 – technologie kotelny:

Původní projektová dokumentace počítala s kompletní demontáží a zpětnou montáží technologie kotelny. Stavební práce probíhají za plného provozu školky, tudíž demontáž stávající technologie kotelny nebyla možná, tak aby bylo zajištěno vytápění a ohřev teplé vody pro školku, zhotovitel proto navrhl úpravu technologického postupu v této části díla

Změna ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny (v Kč bez DPH): 13 600,00

Cenový nárůst související se změnou (v Kč bez DPH): 13 600,00

V průběhu realizace předmětu smlouvy se vyskytly v období od 7.2.2021 do 23.2.2021 nepříznivé klimatické podmínky, které měly vliv na dodržování technologických postupů při výstavbě. Z těchto důvodů došlo k částečnému omezení provádění díla a prodloužení termínu pro dokončení a předání díla o 17 kalendářních dní.

V souvislosti s výše uvedenými změnami zhotovitel předložil žádost o prodloužení termínu dokončení dle odst. 3.1 smlouvy o dílo. Nově bude stanoven termín dokončení: do 13 měsíců ode dne předání staveniště, tj. nejpozději do 30.6.2021.

Přílohy změnového listu č. 1:

Rekonstrukce kuchyně – ocenění změn v rozpočtu stavebních prací = podrobný položkový rozpočet změny

Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu vč. spojovacího krčku – ocenění změn v rozpočtu stavebních prací = podrobný položkový rozpočet změny

V Doksech, dne *dle elektronických podpisů*

Ing. Eva Burešová – starostka

Silvie Talknerová – prokura

Ing. Eva Burešová
Digitálně podepsal
Ing. Eva Burešová
Datum: 2021.05.19
15:01:06 +02'00'



Silvie Talknerová
Digitálně podepsal
Silvie Talknerová
Datum: 2021.05.19
07:34:59 +02'00'



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 551818

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)KSO:
Místo: Doksy, Pražská 836CC-CZ:
Datum:Zadavatel:
Město DoksyIC:
DIČ:Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45IC: 02634767
DIČ: CZ02634767Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké MýtoIC: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				289 825,01
DPH: základní	Sazba daně	Základ daně	Vyše daně	
snížená	21,00%	0,00	0,00	
	15,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH v CZK				289 825,01

01 ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE

Kód: 551818

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum:

Zadavatel: Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		289 825,01	350 688,26	
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení			
1.1	Změnový list č. 1.1 - změna prací ve spojovacím krčku (bourání stropu a střešy)	303 425,01	367 144,26	Soupis
1.2	Změnový list č. 1.2 - oprava VV/PD	-109 029,28	-131 925,43	Soupis
1.3	Změnový list č. 1.3 - doplnění OK	70 306,86	85 071,30	Soupis
1.4	Změnový list č. 1.4 - bourání původní skladby ploché střešy	68 627,52	83 039,30	Soupis
1.5	Změnový list č. 1.5 - změna zárubní a dveří	201 062,29	243 285,37	Soupis
D.1.1.4.2	Vytápění	72 457,62	87 673,72	Soupis
1.6	Změnový list č. 1.6 - technologie v kotelně	-13 600,00	-16 456,00	Soupis
		-13 600,00	-16 456,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)
 Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soúpis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy
 Uchazeč: =F59

Datum:
 Projektant: BKN spol. s r.o.
 Zpracovatel: Vysoké Mýto
 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-109 029,28
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-33 303,68
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				
58	K	317941123	Osazování ocelových válcových nosníků na zdiku I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, š. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	-0,591	7 781,18	-19 470,46
	WSC		2.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2		0,591		-4 598,68
59	M	13010718	osaz. profilové IPN 160 jakost I1 375	t	-0,638	23 310,00	-14 871,78
	WSC		0.591*1,08		0,638		
D	4		Vodorovné konstrukce				
75	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a šířky přes 1800 do 2700 mm	kus	-10,000	209,36	-18 458,32
	WSC		10.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				-2 093,60
76	M	59341411	panel stropní 240x60x15 cm SD1	kus	-10,000	1 654,00	-16 540,00
83	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	0,181	2 961,56	536,04
	WSC		(6.02+6.03)*0.30*0.20 "V1.1 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				
	WSC		(6.02+6.03)*0.30*0.09 "V1.1 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				
84	K	417351115	Bednění bočnic střešních pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2,410	324,29	781,54
	WSC		(6.02+6.03)*0.35*2 "V1.1				
	WSC		(6.02+6.03)*0.10*2 "V1.1				
85	K	417351116	Bednění bočnic střešních pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,410	72,90	175,69
	WSC		120.445 "Viz. položka 417351115				
	WSC		(6.02+6.03)*0.10*2 "V1.1				
86	K	417361821	Výztuž střešních pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,410	40 116,26	682,01
	WSC		(17.48+88.37)*0.001 "Viz. přílohy PD D.1.2.C.2		0,017		5,106
	WSC		(34.33+88.37)*0.001 "Viz. přílohy PD D.1.2.c.2 REVIZE 20.10.2020		0,103		0,103
	WSC		Rozdíly-vložené		0,017		0,017
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
1	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potírem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,877	4 160,00	3 648,32
	WSC		6.09*1.90*0.05 "spisovatel želez"		0,877		
172	K	969062018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dvířek zábrubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	-16,920	158,80	-2 688,42
	WSC		4*2.35*1.80 "spisovatel želez"				
	WSC		viz. přílohy PD D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.16		16,920		
D	997		Přesun sutě				
198	K	997013113	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 8 do 12 m	t	3,064	503,37	1 595,36
	WSC		1.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				
199	K	997013501	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,064	234,38	929,08
	WSC		1.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				
200	K	997013509	Odvaz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	95,147	10,25	975,26
	WSC		24 km				
201	K	997013806X01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) vybouraných hmot a sutí	t	95,147	220,00	840,62
	WSC		1.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2		3,821		
	K	997013845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,144	1 120,00	161,28
	WSC		1.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				
D	998		Přesun hmot				
202	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo keramické vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	-5,620	220,00	-1 236,40
	WSC		1.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Posílkové křídly				
1	K	712300843	Odstanění ze střešních ploch do 10° zbytkového asfaltového pásu	m2	71,920	55,30	3 977,18
	WSC		2.60*6.03 "spisovatel želez-asfaltový pás"				
1	K	712600813	Odstanění nátěpu ze střešních do 10°, tl. přes 50 do 100 mm	m2	71,920		
	WSC		2.60*6.03 "spisovatel želez-dřívka"		15,678	43,90	688,26
D	766		Konstrukce truhlářské				
316	K	76602132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevřených nebo esápných do zdva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	-16,920	549,89	-9 304,14
	WSC		2.40*1.77*4*3.80*1.77*2*3.60*2.07*4*2.35*1.80*6 "Viz. přílohy PD D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.16				
	WSC		2.35*1.80*4		16,920		
318	M	61143800K4	Plastové okno dvoukřídlé otevřené a sklápěcí 2350x1800 mm, výška parapetu 1050 mm, včetně doplnků a výrobní dokumentace viz přílohy PD D.1.1.1.18 a D.1.1.1.18	kus	-4,000	17 696,00	-70 784,00
	WSC		4*4 "OK4 - viz přílohy PD D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.16				
343	K	698766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v obklopených výšce přes 6 do 12 m	t	-0,296	1 023,31	-302,90
	WSC		1.024.0179.034 - viz přílohy PD D.1.2.c.2				

01ZL - ZMĚNOVÝ LIST 1.2

Stavba:
#ODI(AZ)
Objekt:
SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu
Soupis:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 801 31
Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Město Doksy

IC:
DIČ:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IC: 02834767
DIČ: CZ02834767

Projektant:
BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

IC: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				70 306,86
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	70 306,86	21,00%	14 764,44	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				85 071,30
v CZK				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)
Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu
Soupis:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum:

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	70 306,86
HSV - Práce a dodávky HSV	35 780,16
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Stělové a kompletní konstrukce	34 228,86
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 000,52
997 - Přesun sutě	312,96
998 - Přesun hmot	237,82
PSV - Práce a dodávky PSV	34 526,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	34 526,70
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
714 - Akustická a protiořesová opatření	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátlery	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
 Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu
 Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Místo: Doksy, Pražská 838
 Zadavatel: Město Doksy
 Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:
 Projektant: BKN spol. s r.o.
 Zpracovatel: Vysoké Mýto

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				70 306,86
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 780,16
58	K	317941123	Osažování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,820	7 781,18	6 380,57
	PSC						
	VV		4,90*0,0219*4*4,10*0,0219*6		1,572		
	VV		oprava VV/PD		2,392		
	VV		5,90*0,0219*3*4,10*0,0219*6		0,820		
	VV		VCP				
60	M	13010720	ocel profilové IPN 180 jakost 11 375	t	0,885	23 670,00	20 947,95
	PSC						
	VV		1,572*1,08		1,688		
	VV		oprava VV/PD		2,583		
	VV		VCP		0,885		
86	K	417361821	Výztuž železobetonových pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,172	40 118,28	6 900,34
	PSC						
	VV		(29,49+215,86+1160,15)*0,001		1,406		
	VV		oprava VV/PD		1,578		
	VV		(29,49+211,17+1160,15+177,6)*0,001		0,172		
	VV		VCP				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
170	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, ovrhových zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,420	292,55	1 000,52
	PSC						
	VV		0,80*1,97*3+0,60*1,97*0,90*1,97		6,824		
	VV		oprava VV/PD		10,244		
	VV		VCP		3,420		
D	997		Přesun sutě				
198	K	967013113	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,260	503,37	312,96
	PSC						
199	K	967013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,260	234,38	60,94
	PSC						
200	K	967013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Připočet k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,238	10,25	63,94
	PSC						
	VV		24 km				
201	K	967013806X01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) vybouraných hmot a sutí	t	0,260	220,00	57,20
	PSC						
D	998		Přesun hmot				
202	K	9698011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroby a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,061	220,00	237,82
	PSC						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	765		Konstrukce pokryvačské				34 526,70
K	765191011		Montáž pojistné hydroizolace nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° volně na kroke	m2	333,973	40,70	13 592,70
	PSC						
	VV		skladba S811 viz pol.C. 764111501		333,973		
M	DEK 2600201120		dřezové propustné fólie DEKTEN PRO tl. 0,6 mm	m2	450,000	46,30	20 835,00
K	968765102		Přesun hmot pro krytiny skládané stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m na obkládkách výšky přes 6 do 12 m	t	0,090	1 100,00	99,00
	PSC						

01ZL - ZMĚNOVÝ LIST 1.3

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 801 31
Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant: BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

02634767

CZ02634767

15028909

CZ15028909

Cena bez DPH				68 627,52
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	68 627,52	21,00%	14 411,78	
DPH - základní snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			83 039,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

BKN spol. s r.o.

Vysoké Mýto

0

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	
Náklady stavby celkem	68 627,52
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	68 627,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Pevňkové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
714 - Akustická a protiořesová opatření	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
762 - Konstrukce tesalářské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	68 627,52
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátlery	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)
 Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu
 Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Místo: Doksy, Pražská 836
 Zadavatel: Město Doksy
 Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:
 Projektant: BKN spol. s r.o.
 Zpracovatel: Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 627,52
0	PSV		Práce a dodávky PSV				68 627,52
0	767		Konstrukce zámečnické				68 627,52
360	K	767095117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	610,270	29,27	17 862,00
		VCP	610,27 "Viz. přílohy Dleenské dokumentace poddodavatele OK		610,270		
361	M	424200X21	ocelové sloupky a průvlaky, ocel řady S235, elektrody E 44.72 včetně nářezu a výrobní dokumentace	kus	2,000	24 655,00	49 310,00
		5.6+6.02 - "HEB 180			2,000		
366	K	996767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšiv přes 6 do 12 m	t	1,404	1 036,27	1 454,92
		PSC	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšiv přes 6 do 12 m				

01ZL - ZMĚNOVÝ LIST 1.4

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KčSO: 801 31
Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:IC:
DIČ:IC: 02634767
DIČ: CZ02634767IC: 15028909
DIČ: CZ15028909IC:
DIČ:

Cena bez DPH				201 062,29
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	201 062,29	21,00%	42 223,08	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				243 285,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Zpracovatel: Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	201 062,29
HSV - Práce a dodávky HSV	117 873,17
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 572,63
997 - Přesun sutě	87 300,32
998 - Přesun hmot	0,22
PSV - Práce a dodávky PSV	83 189,12
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povákové krytiny	83 189,12
713 - Izolace tepelné	0,00
714 - Akustická a protiořesová opatření	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení a předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klenbové	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátery	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)
 Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu
 Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení
 Místo: Doksy, Pražská 836
 Zadavatel: Město Doksy
 Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:
 Projektant: BKN spol. s r.o.
 Zpracovatel: Vysoké Mýto
 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							201 062,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				117 873,17
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				30 572,63
K	962023491		Bourání zdva nadzákladového smíšeného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	14,160	875,00	12 390,00
VV	VCP		0,30*0,50*11,80*8 "SO 01 - viz přílohy PO, D.1.1.1.1, D.1.1.1.1.4 a D.1.1.1.1.5		14,160		
K	965082923		Odstřelení nátěrů pod podlahami nebo ochranného nátěru na střeších tl do 100 pl přes 2 m2	m3	24,875	539,00	13 407,63
VV	VCP		11,80*21,45*2,42*11,80*10 "SO 01		24,875		
196	K	96900X101	Drobné stavební práce v rámci dokončování úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	30,000	150,00	4 500,00
197	M	55399901X102	drobný blže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou železným pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla	kg	5,000	55,00	275,00
VV	VCP		SO 01 - střeška - patla OK sloupů, stěry, omítka, měř+vyřezání + nová pásovina - 10 ks				
D	997		Přesun sušů				87 300,32
198	K	997013113	Vnitrostavěbní doprava sušů a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	70,271	503,37	35 372,31
PSC			Poznamánka k součtu cen				
199	K	997013501	Odvaz sušů a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	70,271	234,38	16 470,12
PSC			Poznamánka k součtu cen				
200	K	997013509	Odvaz sušů a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 686,495	10,25	17 286,57
PSC			Poznamánka k součtu cen				
VV			24 km		1 686,495		
201	K	997013608X01	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) vybouraných hmot a sušů	t	67,258	220,00	14 796,76
PSC			Poznamánka k součtu cen				
K	997013645		Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,013	1 120,00	3 374,96
PSC			Poznamánka k součtu cen				
VV	VCP		1. Celky uvedených součástí cen se doporučeno uvažovat podle aktuálních cen místních příslušné skládky odvoztí				
D	998		Přesun hmot				0,22
202	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zetěnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovně dopravní vzdáleností do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	220,00	0,22
PSC			Poznamánka k součtu cen				
VV	VCP		11,80*21,45*2,42*11,80*10 "SO 01				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				83 189,12
D	712		Pevňkové krytiny				83 189,12
K	712300843		Ostranění ze stěch plochých do 10° zbytkového asfaltového pásu	m2	1 504,324	55,30	83 189,12
VV	VCP		11,80*21,45*2,42*11,80*10 "SO 01		1 504,324		

01ZL - ZMĚNOVÝ LIST 1.5

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 801 31
Místo: Doksy, Pražská 836Zadavatel:
Město DoksyUchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:IC:
DIČ:IC: 02634767
DIČ: CZ02634767IC: 15028909
DIČ: CZ15028909IC:
DIČ:

Cena bez DPH				72 457,62
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	72 457,62	21,00%	15 216,10	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				87 673,72
				v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Zpracovatel: Vysoké Mýto

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**72 457,62****HSV - Práce a dodávky HSV****10 000,29**

1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 835,73
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	164,66
PSV - Práce a dodávky PSV	62 457,33
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
714 - Akustická a protiořesová opatření	0,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	62 457,33
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
781 - Dokončovací práce - obkládky	0,00
783 - Dokončovací práce - nátlahy	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
Ost - Ostatní	0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Dobruška

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:

Projektant:

BKN spol. s r.o.

Zusammenfassung

Vysoké Mýto

01ZL - ZMĚNOVÝ LIST 1.6

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího křížku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.2 - VytápěníKSO: 801 31
Místo: Doksy, Pražská 836GC-CZ:
Datum:Zadavatel:
Město DoksyIC:
DIČ:Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45IC: 02634767
DIČ: CZ02634767Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké MýtoIC: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-13 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-13 600,00	21,00%	-2 856,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH				-16 456,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího křížku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.2 - Vytápění

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum:

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód díla - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**-13 600,00****OST - Ostatní****0,00****PSV - Práce a dodávky PSV****-13 600,00**

713 - Izolace tepelné

0,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

-13 600,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

0,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

783 - Dokončovací práce - nálety

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)
Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu
Soupis: D.1.1.4.2 - Vytápění
Místo: Doksy, Pražská 836
Zadavatel: Město Doksy
Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum:
Projektant: BKN spol. s r.o.
Zpracovatel: Vysoké Mýto

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				-13 600,00
24	K	1	Demontáž a opětovná montáž předávací stanice v rozsahu dle v.č. D.1.1.4.2.03	kus	-1,000	13 600,00	-13 600,00
	W	MPC	1		1,000		-13 600,00
	W		včetně demontáže tepelných izolací				
	W		patri uzávěry DN65 se nutno ponechat osazené				
	W		viz výčr. č.D.1.1.4.2.03				
	W		včetně dočasněho odpojení elektroinstalace (odpojení oběhového čerpadla, připojení sponu trojcestného ventilu)				
	W		včetně přesunu hmot a uložení v bezpečném skledu				
	W		včetně nutné fotodokumentace stávajícího stavu				

01 ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: **2018002** Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy,
Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita

Objednatel: **Město Doksy**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **VERSANA s.r.o. Kytlice**
MIýnská 34/12
470 01 Česk

IČO: **2634767**

DIČ: **CZ02634767**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 819,24
PSV			22 290,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 470,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	20 470,76 CZK
Základní DPH	21 %	4 299,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

24 769,76 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita	0	8 440	1 772	10 212	41
2018002	Doksy, Pražská č.p. 836					
02	II.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita	0	12 031	2 526	14 557	59
2018002	Pražská č.p. 836, Doksy					
Celkem za stavbu		0	20 471	4 299	24 770	100

01ZL Rekapitulace I.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita

Číslo	Název	Celkem	%
1.3	Změnový list č. 1.3 - změna vnitřních dveří	8 440,00	100
Cena celkem		8 440,00	100

01ZL Rekapitulace II.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita

Číslo	Název	Celkem	%
1.4	Změnový list č. 1.4 - změna vnitřních dveří	13 850,00	115
1.5	Změnový list č. 1.5 - oprava počtu zárubní ve VV	-1 819,24	-15
Cena celkem		12 030,76	100

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 2018002		Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita	
Objednatel: Město Doksy		IČO: DIČ:	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o. Kytlice Mlýnská 34/12 470 01 Česká		IČO: 2634767 DIČ: CZ02634767	
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 819,24
PSV			22 290,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 470,76
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		20 470,76 CZK
Základní DPH	21 %		4 299,00 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			24 769,76 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I.etapa - Zpusobile vydaje projektu - hlavni aktivita	0	8 440	1 772	10 212	41
2018002	Doksy, Pražská č.p. 836					
02	II.etapa - Zpusobile vydaje projektu - hlavni aktivita	0	12 031	2 526	14 557	59
2018002	Pražská č.p. 836, Doksy					
Celkem za stavbu		0	20 471	4 299	24 770	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			-1 804,00	-9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-15,24	0
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	0
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	0
734	Armatury	PSV			0,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 290,00	109
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	0
781	Obklady keramické	PSV			0,00	0
783	Nátěry	PSV			0,00	0
784	Malby	PSV			0,00	0
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	0
Cena celkem					20 470,76	100

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I. etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				8 440,00
163	611617013R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gahon	kus	-1,00000	3 980,00	-3 980,00
164	611617014R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm, dub, buk, mahagon, gahon	kus	-1,00000	3 980,00	-3 980,00
165	61169501R	Dveře posuvné na stěnu 900/2000 vč. závěsného mechanismu a zárubně, dekor dřevo, jednokřídlové, včetně vodící lišty	kus	-1,00000	5 870,00	-5 870,00
		Sapeli dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové s polodrážkou 80x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, výplň odlehčená děrovaná DTD, + 27dB, zámek FAP, D14	kus	1,00000	6 790,00	6 790,00
		Sapeli dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové s polodrážkou 90x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, +27dB, výplň odlehčená děrovaná DTD, zámek FAP, D14	kus	1,00000	8 190,00	8 190,00
		Sapeli dveře posuvné na stěnu 900/2000 vč. závěsného mechanismu a zárubně, dekor dřevo, jednokřídlové, včetně vodící lišty	kus	1,00000	7 290,00	7 290,00
Celkem						8 440,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 766 Konstrukce truhlářské						13 850,00
64	611617011R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 60x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	-1,00000	3 980,00	-3 980,00
65	611617013R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	-4,00000	3 980,00	-15 920,00
		Sapeli dveře dřevěné vnitřní hladké 1/3 prosklené 1křídlové s polodrážkou 60x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, +27dB, výplň odlehčená děrovaná DTD, zámek FAP, DOB	kus	1,00000	7 890,00	7 890,00
		Sapeli dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové s polodrážkou 70x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, +27 dB, výplň odlehčená děrovaná DTD, zámek FAP, DOB	kus	1,00000	6 790,00	6 790,00
		Sapeli dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové s polodrážkou 80x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, výplň odlehčená děrovaná DTD, větrací mřížka Flex hliník, zámek FAP, DOB	kus	2,00000	5 590,00	11 180,00
		Sapeli dveře dřevěné vnitřní hladké 2/3 prosklené 1křídlové s polodrážkou 80x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, sklo kúra čirá 4mm, +27dB, výplň odlehčená děrovaná DTD, zámek FAP, DOB	kus	1,00000	7 890,00	7 890,00

Celkem	13 850,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl 64		Výplně otvorů				-1 804,00
13	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m ²	kus	-2,00000	902,00	-1 804,00
		7-5		2,00000		

Díl 99		Staveništní přesun hmot				-15,24
30	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,04000	381,00	-15,24

Celkem						-1 819,24
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání