



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 2

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6. 9. 2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„PŘESTAVBA KNIHOVNY NA ŠKOLNÍ DRUŽINU A UČEBNU ZUŠ“

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněná ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Doksy

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

Ing. Eva Burešová, starostka

00260444

CZ00260444

Ing. Eva Burešová, starostka

a

2. Zhotovitel:

spisová značka:

se sídlem:

zastoupený:

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněná ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

VERSANA s.r.o.

C33803

Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Davidem Dvořákem, jednatelem

David Dvořák

02634767

CZ02634767

dále jen „smluvní strany“

I. Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 9. 2021 (dále také „SoD“) na veřejnou zakázku „**Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**“. Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo a prodloužení termínu realizace díla.

2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

§ 222 odst. 4 ZZVZ:

Změnový list č. 10: Úprava rozvaděčů v 1. NP (přízemí) a 2. NP

Po ověření trasování kabelů v rámci provádění úprav elektroinstalace bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění provozního komfortu, bude provedena optimalizace rozvaděčových skříní v chodbách 1. a 2. NP a

odstranění nepotřebných. Stávající esteticky a funkčně nevyhovující elektroměrová skříň v 1. NP bude nahrazena novou.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 39 800,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

§ 222 odst. 5 ZZVZ:

Změnový list č. 4: Výměna vnitřních parapetů

Původní projektová dokumentace nezahrnovala výměnu vnitřních okenních parapetů. Po zahájení stavebních prací bylo rozhodnuto o dodatečné výměně keramických parapetů v 1. NP, 2. NP a schodišti mezi 1. a 2. NP. za dodávku a montáž parapetů laminátových. S ohledem na časovou a technickou návaznost těchto prací na ostatní stavební práce v budově bylo rozhodnuto o zadání této části díla stejnému dodavateli.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 43 227,79 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Změnový list č. 7: Datové rozvody

Ve stavbě se nacházela původní datová síť, která budoucímu provozovateli nevyhovovala. Projektová dokumentace slaboproudu neobsahovala datové sítě. Vzhledem k budoucímu využití objektu pro školní družiny a nezbytnému zajištění konektivity bylo rozhodnuto o provedení nových datových rozvodů. Vzhledem k těsné technické a časové návaznosti na ostatní stavební práce, není možná změna dodavatele.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 63 113,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

§ 222 odst. 6 ZZVZ:

Změnový list č. 1: Doplnění překladů v 2. NP

Po osekání omítek v místě vchodových dveří v chodbě v 2. NP (m. č. 2.02) bylo zjištěno, že překlady vchodových otvorů jsou ze dřeva, které je zdegradované a neplní statickou funkci. Z tohoto důvodu je nutné tyto dřevěné konstrukce odstranit a nahradit je novými nosnými prefabrikovanými překlady.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 2 465,10 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Změnový list č. 2: Sanace trhlin zdiva a kleneb

Po osekání omítek v místnostech č. 1.08 a 1.12 byly zjištěny statické poruchy zdiva kleneb (trhliny). Pro zajištění statiky kleneb je nezbytné provést sanaci doplněním helikálních výztuží.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 109 979,96 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Změnový list č. 3: Výměna ocelových zárubní

Při zaměřování stavebních otvorů pro výrobu či repasi vnitřních dveří byla zjištěna křivost 3 kusů zárubní v místnostech č. 1.07 a 1.11. Pro zajištění správné funkce dveří je nezbytné původní zárubně vybourat a nahradit je novými ocelovými zárubněmi.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 8 191,55 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Změnový list č. 5: ZTI - výměna ležaté kanalizace, revizní šachta

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že ležaté rozvody PVC kanalizace v 1. PP jsou ve špatném technickém stavu (novodurové trubky po konci své životnosti) a bylo rozhodnuto o jejich výměně za KG

potrubí. Dále bylo zjištěno, že stávající zděná revizní šachta je ve značně poškozeném stavu, proto bylo rozhodnuto ji neopravovat, ale o jejím vybourání a nahrazení novou šachtou z PVC.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 64 809,83 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 2 500,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 6: Oprava podhledu v 2. NP

Po oškrábání výmaleb v 2. NP a po provedení ověřovacích sond bylo zjištěno, že stávající strop uložený na rákosovém podbití je ve značně zdegradovaném stavu, vykazuje výrazný průhyb a hrozí jeho zřícení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho kompletním odstranění a nahrazení sádrokartonovým podhledem. Pro zajištění požadované požární odolnosti EI 45 min. bude sádrokartonový podhled proveden ze dvou protipožárních desek tl. 12,5 mm.

Po odstranění rákosového stropu byl v m. č. 2.08 zjištěn ocelový průvlak probíhající pod stropními trámy. Z důvodu jeho potenciální statické funkce, bylo rozhodnuto o jeho zachování. Pro zajištění požadované požární odolnosti EI 45 min. bude průvlak opláštěn protipožární sádrokartonovou konstrukcí ze dvou desek v tl. 12,5 mm.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 365 188,24 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 23 761,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 8: Zazdívký oken, hydrantu, rozváděčů

Při otlučkání omítek v 2. NP byly objeveny původní okenní otvory, které byly nedostatečně vyplněny. Bylo rozhodnuto o jejich zazdění včetně doplnění tepelné izolace. Dále bylo rozhodnuto zazdění otvorů po odstraněném hydrantu a rozváděčích.

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 69 105,33 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Změnový list č. 9: Dekorační interiérová římsa ve vstupní chodbě

V chodbě v 1. NP byla dle projektu vybourána dělicí příčka. Při vybourání příčky bylo zjištěno, že stavbou příčky bylo zasaženo do interiérových říms pod stropem, vybouráním příčky došlo k jejich značnému poškození a je tedy nutné tyto římsy opravit

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 5 311,55 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

3. Změna ceny za dílo:

- Vzhledem k realizaci změn je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

4. Prodloužení termínu plnění v návaznosti na změnu provedenou dle Změnovém listu č. 5 a 6.

Nutnost provedení změn dle Změnového listu č. 5 si vyžádá prodloužení o 5 kalendářních dní. Nutnost provedení změn dle Změnového listu č. 6 si vyžádá prodloužení o 25 kalendářních dní. Celkem tedy dojde k prodloužení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dní.

5. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.

Článek II. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 předmět díla vymezený v SoD, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. SoD dále provést práce **uvedené ve Změnových listech č. 1 až č. 10 (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), jenž tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 SoD, ve znění Dodatku č. 1 je upravena takto:**

Cena díla dle této smlouvy a Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:

Celková cena

5 912 572,49 Kč bez DPH

1 241 640,22 Kč DPH

7 154 212,71 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

771 192,35 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:

26 261,50 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP):

744 930,85 Kč

Cena díla dle této smlouvy a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je stanovena ve výši:

Celková cena

6 657 503,34 Kč bez DPH

1 398 075,70 Kč DPH

8 055 579,04 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám výkazu výměr je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 2 – změnové listy č. 01 a č. 10, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **termín plnění**, a to tak, že **doba plnění původně sjednaná v čl. III., bod 3.1 SoD se mění takto:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Předání staveniště: do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

Termín zahájení plnění: ihned po předání staveniště

Maximální termín dokončení: nejpozději do 30.06.2022

Článek III. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Doksy dne 28. 3. 2022 pod číslem usnesení 213/22.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 tvoří Změnové listy č. 1 až č. 10, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Doksech dne viz el. podpis

Ing. Eva Burešová
Digitálně podepsal
Ing. Eva Burešová
Datum: 2022.04.06
10:24:40 +02'00'

**Město Doksy
Ing. Eva Burešová
starostka**

V České Lípě dne viz el. podpis

David Dvořák
Digitálně podepsal
David Dvořák
Datum: 2022.03.31
14:41:50 +02'00'

**VERSANA s.r.o.
David Dvořák
jednatel**

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY: Místnosti: 2.02

DATUM: 15.10.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Doplnění překladů v 2. NP

Po osekání omítek v místě vchodových dveří v chodbě v 2. NP (m. č. 2.02) bylo zjištěno, že překlady vchodových otvorů jsou ze dřeva, které je zdegradované a neplní statickou funkci.

Z tohoto důvodu je nutné tyto dřevěné konstrukce odstranit a nahradit je novými nosnými prefabrikovanými překlady.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 2 465,10 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 2 465,10 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 2 465,10 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 2 465,10 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY: Místnosti: 1.08, 1.12

DATUM: 22.10.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Sanace trhlin zdiva a kleneb

Po osekání omítek v místnostech č. 1.08 a 1.12 byly zjištěny statické poruchy zdiva kleneb (trhliny). Pro zajištění statiky kleneb je nezbytné provést sanaci doplněním helikálních výztuží.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 109 979,96 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 109 979,96 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 109 979,96 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 109 979,96 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 3		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	Místnosti: 1.07, 1.11	
DATUM:	9.2.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Výměna ocelových zárubní Při zaměřování stavebních otvorů pro výrobu či repasi vnitřních dveří byla zjištěna křivost 3 kusů zárubní v místnostech č. 1.07 a 1.11. Pro zajištění správné funkce dveří je nezbytné původní zárubně vybourat a nahradit je novými ocelovými zárubněmi. Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 8 191,55 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 8 191,55 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 8 191,55 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o		8 191,55 Kč
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY: Místnosti: 1. NP, 2. NP, schodiště

DATUM: 19.11.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Výměna vnitřních parapetů

Původní projektová dokumentace nezahrnovala výměnu vnitřních okenních parapetů. Po zahájení stavebních prací bylo rozhodnuto o dodatečné výměně keramických parapetů v 1. NP, 2. NP a schodišti mezi 1. a 2. NP. za dodávku a montáž parapetů laminátových. S ohledem na časovou a technickou návaznost těchto prací na ostatní stavební práce v budově bylo rozhodnuto o zadání této části díla stejnému dodavateli.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 43 227,79 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 43 227,79 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 43 227,79 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 43 227,79 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím

Město Doksy
(zástupce investora)


VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)


.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 5		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	1. PP	
DATUM:	22.10.2021	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
ZTI - výměna ležaté kanalizace, revizní šachta		
Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že ležaté rozvody PVC kanalizace v 1. PP jsou ve špatném technickém stavu (novodurové trubky po konci své životnosti) a bylo rozhodnuto o jejich výměně za KG potrubí. Dále bylo zjištěno, že stávající zděná revizní šachta je ve značně poškozeném stavu, proto bylo rozhodnuto ji neopravovat, ale o jejím vybourání a nahrazení novou šachtou z PVC.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 64 809,83 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 2 500,00 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 67 309,83 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 62 309,83 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o 62 309,83 Kč Doba pro dokončení díla se prodlouží o 5 dní Délka prováděných činností: 5 dnů		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [redacted]		Souhlasím [redacted]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 6		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	m. č. 2.06, 2.07, 2.08	
DATUM:	5.11.2021/3.3.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Oprava podhledu v 2. NP Po oškrábání výmaleb v 2. NP a po provedení ověřovacích sond bylo zjištěno, že stávající strop uložený na rákosovém podbití je ve značně zdegradovaném stavu, vykazuje výrazný průhyb a hrozí jeho zřícení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho kompletním odstranění a nahrazení sádrokartonovým podhledem. Pro zajištění požadované požární odolnosti EI 45 min. bude sádrokartonový podhled proveden ze dvou protipožárních desek tl. 12,5 mm. Po odstranění rákosového stropu byl v m. č. 2.08 zjištěn ocelový průvlak probíhající pod stropními trámy. Z důvodu jeho potenciální statické funkce, bylo rozhodnuto o jeho zachování. Pro zajištění požadované požární odolnosti EI 45 min. bude průvlak opláštěn protipožární sádrokartonovou konstrukcí ze dvou desek v tl. 12,5 mm. Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 365 188,24 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 23 761,50 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 388 949,74 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 341 426,74 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o		341 426,74 Kč
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 25 dní		Délka prováděných činností: 25 dnů
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 7		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	Celý objekt	
DATUM:	9.2.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Datové rozvody Ve stavbě se nacházela původní datová síť, která budoucímu provozovateli nevyhovovala. Projektová dokumentace slaboproudu neobsahovala datové sítě. Vzhledem k budoucímu využití objektu pro školní družinu a nezbytnému zajištění konektivity bylo rozhodnuto o provedení nových datových rozvodů. Vzhledem k těsné technické a časové návaznosti na ostatní stavební práce, není možná změna dodavatele.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 63 113,00 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 63 113,00 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 63 113,00 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o 63 113,00 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dnů		
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 8		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	1. NP, 2. NP	
DATUM:	15.12.2021	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Zazdívky oken, hydrantu, rozváděčů Při otloukání omítek v 2. NP byly objeveny původní okenní otvory, které byly nedostatečně vyplněny. Bylo rozhodnuto o jejich zazdění včetně doplnění tepelné izolace. Dále bylo rozhodnuto zazdění otvorů po odstraněním hydrantu a rozváděčích.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 69 105,33 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 69 105,33 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 69 105,33 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o		69 105,33 Kč
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dnů
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY: m. č. 1.01

DATUM: 2.12.2021

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dekorační interiérová římsa ve vstupní chodbě

V chodbě v 1. NP byla dle projektu vybourána dělicí příčka. Při vybourání příčky bylo zjištěno, že stavbou příčky bylo zasazeno do interiérových říms pod stropem, vybouráním příčky došlo k jejich značnému poškození a je tedy nutné tyto římsy opravit.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6

Vícepráce (přípočty) související se změnou: **5 311,55 Kč bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: **0 Kč bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 5 311,55 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 5 311,55 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o **5 311,55 Kč**

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 10		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	m. č. 1.01, 2.02	
DATUM:	11.11.2021	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Úprava rozvaděčů v 1. NP (přízemí) a 2. NP		
Po ověření trasování kabelů v rámci provádění úprav elektroinstalace bylo rozhodnuto, že z důvodu zajištění provozního komfortu, bude provedena optimalizace rozvaděčových skříní v chodbách 1. a 2. NP a odstranění nepotřebných. Stávající esteticky a funkčně nevyhovující elektroměrová skříň v 1. NP bude nahrazena novou.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 39 800,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 39 800,00 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 39 800,00 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o 39 800,00 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka	Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím [redacted]	Souhlasím [redacted]	
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Kód: 21037_ZL01
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné

Kód: 21037_ZL01

KSO:
Místo: Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:
Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

$$\begin{array}{l} \text{IC:} \\ \text{DIC:} \end{array}$$

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
D|Č:

Poznámka:

Cena bez DPH			744 930,85
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 744 930,85	Výše daně 156 435,48
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	901 366,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavateľ

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Kód: 21037_ZL01

Stavba: Družina Doksy_neuznatelné

Místo: **Valdštejnská č.p. 251, Doksy**

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtu		744 930,85	901 366,33
01-			
Objekt2	překlady	2 465,10	2 982,77
02-			
Objekt2	sanace trhlín zdiva a klenob	109 979,96	133 075,75
03-			
Objekt2	výměna ocelových zárubní v 1.NP	8 191,55	9 911,78
04-			
Objekt2	vnitřní parapety	43 227,79	52 305,63
05-			
Objekt2	ZTI-výměna ležaté kanalizace, RŠ	62 309,83	75 394,89
06-			
Objekt2	oprava podhledu v m.č. 2,06,2,07,2,08	341 426,74	413 126,36
07-			
Objekt2	ELEKTRO-datové rozvody	63 113,00	76 366,73
08-			
Objekt2	zazdivky oken v obvodové stěně, hydrantu a	69 105,33	83 617,45
09-			
Objekt2	rozváděčů		
Objekt2	dekorační římsa interiérová	5 311,55	6 426,98
10-			
Objekt2	ELEKTRO-výměna rozváděčů	39 800,00	48 158,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

01-Objekt2 - překlady

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**2 465,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 465,10	21,00%	517,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 982,77****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

01-Objekt2 - překlady

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**2 465,10****3 - Svislé a kompletní konstrukce****2 465,10**

99 - Staveništní přesun hmot

45,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Družina Doksy_neuznatelné						
Objekt:		01-Objekt2 - překlady						
Místo:		Valdštejnská č.p. 251, Doksy			Datum:		15. 11. 2021	
Zadavatel:		Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:			
Zhotovitel:		VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 465,10	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					2 465,10	
1	K	317168123.2	Překlád nosný prefabrikovaný 235/1250	kus	1,000	460,00	460,00	SOD
2	K	317168123.3	Překlád nosný prefabrikovaný 235/2500	kus	2,000	980,00	1 960,00	SOD
D	99	Staveništní přesun hmot					45,10	
3	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,205	220,00	45,10	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

02-Objekt2 - sanace trhlin zdiva a kleneb

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**109 979,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 979,96	21,00%	23 095,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****133 075,75****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

02-Objekt2 - sanace trhlin zdiva a kleneb

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**109 979,96**

HSV - Práce a dodávky HSV

106 883,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

106 883,20

94 - Lešení a stavební výtahy

2 547,00

99 - Staveništní přesun hmot

18,92

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

155,84

9001 - Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb

375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

02-Objekt2 - sanace trhlin zdiva a kleneb

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 979,96	
D HSV Práce a dodávky HSV							106 883,20	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							106 883,20	
1	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	4,500	479,00	2 155,50	CS ÚRS 2021 02
2	K	985441113.STC	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž Stati-Bar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	67,000	1 563,10	104 727,70	CS URS 2021 02
VV "dle PD								
VV 67					67,000			
VV Součet					67,000			
D 94 Lešení a stavební výtahy							2 547,00	
3	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	56,600	45,00	2 547,00	SOD
VV výkres č.5 - m.č. 1.08, 1.12:								
VV 43+13.6					56,600			
VV Součet					56,600			
D 99 Staveništní přesun hmot							18,92	
4	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,086	220,00	18,92	SOD
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							155,84	
5	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,115	180,00	20,70	SOD
6	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,725	9,00	15,53	SOD
VV 0,115*15					1,725			
VV Součet					1,725			
7	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,115	220,00	25,30	SOD
8	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,115	75,00	8,63	SOD
9	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,115	95,00	10,93	SOD
10	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,115	650,00	74,75	SOD
D 9001 Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb							375,00	
11	K	90050002	provoz zařízení staveniště	soubor	0,250	1 500,00	375,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

03-Objekt2 - výměna ocelových zárubní v 1.NP

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**8 191,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 191,55	21,00%	1 720,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****9 911,78****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

03-Objekt2 - výměna ocelových zárubní v 1.NP

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**8 191,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 878,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 878,00

96 - Bourání konstrukcí

1 063,80

99 - Staveništní přesun hmot

38,94

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

210,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

03-Objekt2 - výměna ocelových zárubní v 1.NP

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 191,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							6 878,00	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							6 878,00	
1	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,000	736,00	2 208,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 01
D 96 Bourání konstrukcí							1 063,80	
4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,940	270,00	1 063,80	SOD
VV výkres č.5:								
VV 0,8*1,97*1+0,6*1,97*2							3,940	
VV Součet							3,940	
D 99 Staveništní přesun hmot							38,94	
5	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,177	220,00	38,94	SOD
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							210,81	
6	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,299	180,00	53,82	SOD
7	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,485	9,00	40,37	SOD
VV 0,299*15							4,485	
VV Součet							4,485	
8	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,299	220,00	65,78	SOD
9	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,299	75,00	22,43	SOD
10	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,299	95,00	28,41	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

04-Objekt2 - vnitřní parapety

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**43 227,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 227,79	21,00%	9 077,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****52 305,63****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

04-Objekt2 - vnitřní parapety

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**43 227,79**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 427,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 898,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 529,44

99 - Staveništní přesun hmot

64,46

PSV - Práce a dodávky PSV

36 790,00

766 - Konstrukce truhlářské

36 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

04-Objekt2 - vnitřní parapety

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 227,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 427,54	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 898,10	
1	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	10,260	185,00	1 898,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		*stáv. parapety					
	VV		1,35*0,40*19		10,260			
	VV		Součet		10,260			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 529,44	
2	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	10,260	344,00	3 529,44	CS ÚRS 2022 01
	VV		*stáv. parapety					
	VV		1,35*0,40*19		10,260			
	VV		Součet		10,260			
D	99		Staveništní přesun hmot				64,46	
3	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,293	220,00	64,46	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 790,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				36 790,00	
4	K	T6	D+M vnitřní dřevotřískový parapet laminovaný bílý dl. 1500 mm š. 400 mm viz specifikace v tabulce Dodatku truhl. výrobků ze dne 19.11.2021	kus	19,000	1 890,00	35 910,00	INDIV KALKULACE
5	K	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	195,555	4,50	880,00	SOD
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				945,79	
6	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,698	180,00	125,64	SOD
7	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,470	9,00	94,23	SOD
	VV		0,698*15		10,470			
	VV		Součet		10,470			
8	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,698	220,00	153,56	SOD
9	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,698	75,00	52,35	SOD
10	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,698	95,00	66,31	SOD
11	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,698	650,00	453,70	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

05-Objekt2 - ZTI-výměna ležaté kanalizace, RŠ

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**62 309,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 309,83	21,00%	13 085,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****75 394,89****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

05-Objekt2 - ZTI-výměna ležaté kanalizace, RŠ

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**62 309,83**

HSV - Práce a dodávky HSV

39 712,40

1 - Zemní práce

13 904,55

8 - Trubní vedení

8 255,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 663,50

997 - Přesun sutě

889,35

89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení

-2 500,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

3 562,64

99 - Staveništní přesun hmot

887,04

PSV - Práce a dodávky PSV

20 647,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 647,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

05-Objekt2 - ZTI-výměna ležaté kanalizace, RŠ

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 309,83	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 712,40	
D		1	Zemní práce				13 904,55	
1	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,800	1 520,00	2 736,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		*výkop rýh pro přípojku					
	VV		6,0*1,0*0,3		1,800			
	VV		Součet		1,800			
2	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	2 240,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		*výkop pro RŠ					
	VV		1,0*1,0*1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800	222,00	621,60	CS ÚRS 2021 02
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800	271,00	758,80	CS ÚRS 2021 02
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	42,000	20,50	861,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,8*15		42,000			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,800	357,00	999,60	CS ÚRS 2021 02
7	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných ručně	m3	2,800	267,00	747,60	CS ÚRS 2021 02
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,256	294,00	1 251,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		(0,84+1,40)*1,90		4,256			
	VV		Součet		4,256			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,800	19,90	55,72	CS ÚRS 2021 02
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,960	236,00	462,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		*zásyp ze štěrkopísku					
	VV		6,00*0,30*0,50+1,00*1,00*0,50		1,400			
	VV		Mezisoučet		1,400			
	VV		*zpětný zásyp bez materiálu					
	VV		6,00*0,30*0,20+1,00*1,00*0,20		0,560			
	VV		Mezisoučet		0,560			
	VV		Součet		1,960			
11	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	2,380	283,00	673,54	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,19*2 "Přepočtené koeficientem množství"		2,380			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,840	561,00	471,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		6,00*0,30*0,30+1,00*1,00*0,3		0,840			
	VV		Součet		0,840			
13	M	58337331	štěrkopisek frakce 0/22	t	1,428	394,00	562,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,714*2 "Přepočtené koeficientem množství"		1,428			
14	K	181311103	Rozproštění omice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	7,000	209,00	1 463,00	CS ÚRS 2021 02
D		8	Trubní vedení				8 255,00	
15	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	1 780,00	1 780,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	1,000	6 290,00	6 290,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2021 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 663,50	
18	K	969041113	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 100 do DN 200	m	35,500	129,00	4 579,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		*vybourání stáv. ležaté kanalizace					
	VV		16+6+6+6+1,5		35,500			
	VV		Součet		35,500			
19	K	971028481	Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl do 900 mm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		*průraz základem tl. 80 cm, 250x250mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	975021411	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva přes 600 do 900 mm	m	1,600	5 490,00	8 784,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		*podchycení základového zdiva v tl. 80 cm					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
D		997	Přesun sutě				889,35	
21	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,385	2 310,00	889,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,154+0,231		0,385			
	VV		Součet		0,385			

D 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					-2 500,00	
22	K	890 00	Vyčištění stávající venkovní kanalizační revizní šachty	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
VV		poznámka ve výkrese ZTV - kanalizace						
VV		-1					-1,000	
VV		Součet					-1,000	
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					3 562,64	
23	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,755	180,00	495,90	SOD
24	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	34,125	9,00	307,13	SOD
VV		2,275*15					34,125	
VV		Součet					34,125	
25	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,275	220,00	500,50	SOD
26	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,755	75,00	206,63	SOD
27	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,755	95,00	261,73	SOD
28	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	2,755	650,00	1 790,75	SOD
D 99		Staveništní přesun hmot					887,04	
29	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,032	220,00	887,04	SOD
D PSV		Práce a dodávky PSV					20 647,75	
D 721		Zdravotnická - vnitřní kanalizace					20 647,75	
30	K	721 16.1	D+M Odbočka PVC DN 100/100 67°	kus	2,000	89,90	179,80	SOD
31	K	721 16.2	D+M Odbočka PVC DN 100/70 45°	kus	1,000	89,90	89,90	SOD
32	K	721 16.3	D+M Odbočka PVC DN 100/50 45°	kus	1,000	89,90	89,90	SOD
33	K	721 17.1	D+M Odbočka PP DN 75/75 87°	kus	1,000	48,20	48,20	SOD
34	K	721 17.2	D+M Odbočka PP DN 75/75 67°	kus	2,000	48,20	96,40	SOD
35	K	721 17.3	D+M Odbočka PP DN 50/50 67°	kus	2,000	48,20	96,40	SOD
36	K	721 18.1	D+M Redukce PP 75/50	kus	1,000	49,20	49,20	SOD
37	K	721 19.1	D+M Redukce PP 50/40	kus	2,000	44,90	89,80	SOD
38	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	34,000	517,00	17 578,00	CS ÚRS 2021 02
VV		Výkres č. 1 - 1,PP						
VV		16+6+6+6					34,000	
VV		Součet					34,000	
39	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	1,500	617,00	925,50	CS ÚRS 2021 02
VV		Výkres č. 1 - 1,PP						
VV		1,5					1,500	
VV		Součet					1,500	
40	K	721 24	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	34,000	17,20	584,80	SOD
41	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	1,500	33,80	50,70	CS ÚRS 2021 02
42	K	721 23	Pomocný materiál	sada	1,000	428,00	428,00	SOD
43	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	203,066	1,68	341,15	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

06-Objekt2 - oprava podhledu v m.č. 2.06,2.07,2.08

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 470 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 405 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**341 426,74**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	341 426,74	21,00%	71 699,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****413 126,36****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

06-Objekt2 - oprava podhledu v m.č. 2.06,2.07,2.08

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 470 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 405 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**341 426,74**

HSV - Práce a dodávky HSV

71 449,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

42 728,23

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 721,73

61 - Úpravy povrchů vnitřní

-23 761,50

94 - Lešení a stavební výtahy

6 898,50

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

13 174,77

99 - Staveništní přesun hmot	446,60
PSV - Práce a dodávky PSV	273 218,41
763 - Konstrukce suché výstavby	236 189,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	37 028,44

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné									
Objekt: 06-Objekt2 - oprava podhledu v m.č. 2.06,2.07,2.08									
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy		Datum: 15. 11. 2021							
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 470 01 Doksy		Projektant:							
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 405 45 Kytlice		Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							341 426,74		
D HSV		Práce a dodávky HSV					71 449,96		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					42 728,23		
1	K	612325401	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	272,232	87,90	23 929,19	CS ÚRS 2021 02	
	VV		"m.č. 2,06						
	VV		((8,28*2)+(5,33*2)+(0,5*2))*3,4-(1,174*1,78*3+0,80*1,97)		88,103				
	VV		"m.č. 2,07						
	VV		((11,67*2)+(5,33*2)+(0,5*2))*3,4-(1,174*1,78*4+1,6*1,97*2+0,8*1,97)		102,761				
	VV		"m.č. 2,08						
	VV		((8,11*2)+(4,97*2)+(0,5*2))*3,4-(1,17*1,78*3+1,6*1,97+0,80*1,97)		81,368				
	VV		Součet		272,232				
2	K	619325131	Vytažení vápenocementových fabionů, hran nebo koutů	m	90,380	208,00	18 799,04	CS ÚRS 2021 02	
	VV		"m.č. 2,06						
	VV		(8,28*2)+(5,33*2)+(0,5*2)		28,220				
	VV		"m.č. 2,07						
	VV		(11,67*2)+(5,33*2)+(0,5*2)		35,000				
	VV		"m.č. 2,08						
	VV		(8,11*2)+(4,97*2)+(0,5*2)		27,160				
	VV		Součet		90,380				
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					28 721,73		
3	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	272,232	10,90	2 967,33	CS ÚRS 2021 02	
	VV		"m.č. 2,06						
	VV		((8,28*2)+(5,33*2)+(0,5*2))*3,4-(1,174*1,78*3+0,80*1,97)		88,103				
	VV		"m.č. 2,07						
	VV		((11,67*2)+(5,33*2)+(0,5*2))*3,4-(1,174*1,78*4+1,6*1,97*2+0,8*1,97)		102,761				
	VV		"m.č. 2,08						
	VV		((8,11*2)+(4,97*2)+(0,5*2))*3,4-(1,17*1,78*3+1,6*1,97+0,80*1,97)		81,368				
	VV		Součet		272,232				
4	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	153,300	168,00	25 754,40	CS ÚRS 2021 02	
	VV		"m.č. 2,06-2,08						
	VV		45,80+65,00+42,50		153,300				
	VV		Součet		153,300				
D 61		Úpravy povrchů vnitřní					-23 761,50		
5	K	611471411	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	-153,300	155,00	-23 761,50	SOD	
	VV		dle popisu uvedeném v technické zprávě:						
	VV		vápenná omítka na bázi hydraulického vápna:						
	VV		výkres č. 5 a 6:						
	VV		-(45,8+65,0+42,5)		-153,300				
	VV		Součet		-153,300				
D 94		Lešení a stavební výtahy					6 898,50		
6	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	153,300	45,00	6 898,50	SOD	
D D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					13 174,77		
7	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,754	180,00	1 575,72	SOD	
8	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,310	9,00	1 181,79	SOD	
	VV		8,754*15		131,310				
	VV		Součet		131,310				
9	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,754	220,00	1 925,88	SOD	
10	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	26,262	75,00	1 969,65	SOD	
	VV		8,754*3		26,262				
11	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,754	95,00	831,63	SOD	
12	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	8,754	650,00	5 690,10	SOD	
D 99		Staveništní přesun hmot					446,60		
13	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,030	220,00	446,60	SOD	
D PSV		Práce a dodávky PSV					273 218,41		
D 763		Konstrukce suché výstavby					236 189,97		
14	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	155,934	39,60	6 174,99	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"m.č. 2,06, 2,07, 2,08						
	VV		153,20		153,200				
	VV		"m.č. 2,08						
	VV		4,97*2*0,20+4,97*1*0,15		2,734				
	VV		Součet		155,934				

15	K	763132341.RGS	SDK podhled samostatný požární předěl PK 22 2xRF (DF) 12,5 mm bez TI + CD profily EI 45 spodní kce CD+UD	m2	160,860	1 251,05	201 243,90	CS ÚRS 2022 01
	VV		153,20*1,05		160,860			
	VV		Součet		160,860			
16	K	763164637	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDF 12,5	m	4,970	1 430,00	7 107,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		*m.č. 2,08					
	VV		4,97		4,970			
	VV		Součet		4,970			
17	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	90,220	132,00	11 909,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		*2.NP					
	VV		90,22		90,220			
	VV		Součet		90,220			
18	M	59030640.RA	profil obvodový A10 polystyrenová lišta 70x70 mm/2m	m	104,000	62,00	6 448,00	INDIV KALKULACE
	VV		*2.NP					
	VV		52*2		104,000			
	VV		Součet		104,000			
19	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 328,830	1,42	3 306,94	CS ÚRS 2022 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				37 028,44	
20	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	153,200	49,70	7 614,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		*očistění stáv.prken před fungicidním nátěrem vč. odstranění skob, drátů z pohledu					
	VV		153,20		153,200			
	VV		Součet		153,200			
21	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	153,200	192,00	29 414,40	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

07-Objekt2 - ELEKTRO-datové rozvody

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**63 113,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 113,00	21,00%	13 253,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****76 366,73****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

07-Objekt2 - ELEKTRO-datové rozvody

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**63 113,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

13 818,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

3 661,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud

10 156,50

D1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače

300,00

D4 - Montážní materiál - krabice

240,00

D5 - Montážní materiál - ostatní

800,00

D13 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

455,00

D14 - Montážní a instalační práce

47 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

07-Objekt2 - ELEKTRO-datové rozvody

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 113,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							13 818,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							3 661,50	
1	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	40,000	36,50	1 460,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	46,000	17,20	791,20	CS ÚRS 2021 02
VV					46,000			
3	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	20,000	38,20	764,00	CS ÚRS 2021 02
4	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	23,000	28,10	646,30	CS ÚRS 2021 02
VV					23,000			
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							10 156,50	
5	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a	m	549,000	18,50	10 156,50	CS ÚRS 2021 02
D D1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače							300,00	
6	K	Pol8	Zásuvka dvojité s bezpečnostní clonkou 230V	ks	2,000	150,00	300,00	SOD
D D4 Montážní materiál - krabice							240,00	
7	K	Pol13	Instalační přístrojová krabice pod omítku	ks	16,000	15,00	240,00	SOD
D D5 Montážní materiál - ostatní							800,00	
8	K	Pol18	Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.)	kpl	1,000	800,00	800,00	SOD
D D13 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy							455,00	
9	K	Pol46	Odvoz sutí z vybouraných hmot na skládku do 1km	t	1,000	440,00	440,00	SOD
10	K	Pol47	Odvoz sutí z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek	t	1,000	15,00	15,00	SOD
D D14 Montážní a instalační práce							47 500,00	
11	K	Pol49	Montáž instalačních prvků /kabelů/ vč. osazení instalačních krabic	hod	65,000	450,00	29 250,00	SOD
12	K	Pol55	Ostatní elektromontážní práce /průrazy, sekání do zdiva/	hod	35,000	450,00	15 750,00	SOD
13	K	Pol56	Doprava materiálu na stavbu	kpl	0,500	5 000,00	2 500,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

08-Objekt2 - zazdívký oken v obvodové stěně, hydrantu a rozváděčů

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**69 105,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 105,33	21,00%	14 512,12
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****83 617,45****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

08-Objekt2 - zazdívký oken v obvodové stěně, hydrantu a rozváděčů

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**69 105,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

50 462,02

3 - Svislé a kompletní konstrukce

45 683,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 778,40

94 - Lešení a stavební výtahy**360,00****96 - Bourání konstrukcí****1 302,08**

99 - Staveništní přesun hmot	2 828,98
PSV - Práce a dodávky PSV	6 012,75
713 - Izolace tepelné	5 664,75
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	348,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	8 139,50

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 08-Objekt2 - zazdívký oken v obvodové stěně, hydrantu a rozváděčů								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 15. 11. 2021					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						69 105,33		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 462,02		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				45 683,62		
1	K	310238211	Zazdívkový otvor pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	0,858	5 670,00	4 864,86	CS ÚRS 2021 02
	vv		"hydrant		0,108			
	vv		0,6*0,6*0,30					
	vv		"rozváděče		0,750			
	vv		2,50*0,30		0,858			
	vv		Součet					
2	K	310239211	Zazdívkový otvor pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	3,528	5 290,00	18 663,12	CS ÚRS 2021 02
	vv		"m.č. 1,08		1,512			
	vv		2,52*0,60		0,196			
	vv		1,96*0,10					
	vv		"m.č. 1,11		1,820			
	vv		2,80*0,65		3,528			
	vv		Součet					
3	K	342241162	Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na MC tl 150 mm	m2	16,276	822,00	13 378,87	CS ÚRS 2021 02
	vv		"m.č. 208" 1,507*2,90*2		8,741			
	vv		"m.č.207" 1,507*2,10*1		3,165			
	vv		"m.č.208" 1,507*2,90*1		4,370			
	vv		Součet		16,276			
4	K	342272235	Příčka z pórabetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 120 mm	m2	12,056	728,00	8 776,77	CS ÚRS 2021 02
	vv		"m.č. 208" 1,507*2,00*2		6,028			
	vv		"m.č.207" 1,507*2,00*1		3,014			
	vv		"m.č.208" 1,507*2,00*1		3,014			
	vv		Součet		12,056			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 778,40		
5	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	8,741	183,00	1 599,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		"vybourání dřevěného okna vč. parapetu		8,741			
	vv		1,507*2,90*2		8,741			
	vv		Součet					
6	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	6,480	120,00	777,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		"m.č. 1,08		4,480			
	vv		2,52*1,96					
	vv		"m.č. 1,11		2,000			
	vv		2,00		6,480			
	vv		Součet					
7	K	973028131	Výsekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	5,800	414,00	2 401,20	CS ÚRS 2021 02
	vv		2,9*2		5,800			
	vv		Součet		5,800			
D	94	Lešení a stavební výtahy				360,00		
8	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	8,000	45,00	360,00	SOD
	vv		2*4		8,000			
	vv		Součet		8,000			
D	96	Bourání konstrukcí				1 302,08		
9	K	962031133	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	16,276	80,00	1 302,08	SOD
	vv		1,507*2,90*3		13,111			
	vv		1,507*2,10*1		3,165			
	vv		Součet		16,276			
D	99	Staveništní přesun hmot				2 828,98		
10	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	12,859	220,00	2 828,98	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 012,75		
D	713	Izolace tepelné				5 664,75		
11	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	12,056	43,00	518,41	CS ÚRS 2021 02
	vv		1,507*2,00*4		12,056			
	vv		Součet		12,056			
12	M	28376422	deska z polystyrénu XPS hladký povrch tl 100mm	m2	12,659	406,00	5 139,55	CS ÚRS 2021 02
	vv		12,056*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		12,659			
13	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	5,658	1,20	6,79	SOD
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				348,00		
14	K	722260805	Demontáž hydrantu	kus	1,000	348,00	348,00	CS ÚRS 2021 02

D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 139,50			
15	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,007	180,00	1 081,26 SOD
16	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	90,105	9,00	810,95 SOD
VV		6,007*15		90,105			
VV		Součet		90,105			
17	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	6,007	220,00	1 321,54 SOD
18	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,007	75,00	450,53 SOD
19	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,007	95,00	570,67 SOD
20	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	6,007	650,00	3 904,55 SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

09-Objekt2 - dekorační římsa interiérová

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**5 311,55**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 311,55	21,00%	1 115,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****6 426,98****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

09-Objekt2 - dekorační římsa interiérová

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**5 311,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 939,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 269,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

670,00

94 - Lešení a stavební výtahy

180,00

99 - Staveništní přesun hmot

48,62

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

143,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

09-Objekt2 - dekorační římsa interiérová

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 311,55	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 939,30	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				4 269,30	
1	K	317122551	Doplnění říms z betonou vyložených do 300 mm	m	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	58124918	dekorační prvek interiérový římsa profilovaná v do 120mm	m	2,000	384,00	768,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	0,500	1 010,00	505,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	0,500	210,00	105,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	317361221	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 216	t	0,003	57 100,00	171,30	CS ÚRS 2022 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				670,00	
6	K	966043121	Vybourání části říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl do 150 mm	m	2,000	335,00	670,00	CS ÚRS 2022 01
D		94	Lešení a stavební výtahy				180,00	
7	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	4,000	45,00	180,00	SOD
D		99	Staveništní přesun hmot				48,62	
8	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,221	220,00	48,62	SOD
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				143,63	
9	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,106	180,00	19,08	SOD
10	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,590	9,00	14,31	SOD
VV			0,106*15			1,590		
VV			Součet			1,590		
11	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,106	220,00	23,32	SOD
12	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,106	75,00	7,95	SOD
13	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,106	95,00	10,07	SOD
14	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,106	650,00	68,90	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

10-Objekt2 - ELEKTRO-výměna rozváděčů

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**39 800,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 800,00	21,00%	8 358,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****48 158,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

10-Objekt2 - ELEKTRO-výměna rozváděčů

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**39 800,00**

D11 - Rozváděč - úprava stávajícího rozváděče RH1

7 500,00

D12 - Rozváděče

21 775,00

D13 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy

4 600,00

D14 - Montážní a instalační práce

5 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

10-Objekt2 - ELEKTRO-výměna rozváděčů

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

15. 11. 2021

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 800,00	
D		D11	Rozváděč - úprava stávajícího rozváděče RH1				7 500,00	
1	K	Pol59	Demontáž a odpojení rozváděčů včetně výstroje	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	INDIV KALKULACE
D		D12	Rozváděče				21 775,00	
2	K	Pol60	Instalační rozváděč	ks	1,000	8 775,00	8 775,00	INDIV KALKULACE
3	K	Pol61	Instalační rozváděč přizemí - včetně výstroje - vedle RE	ks	1,000	6 750,00	6 750,00	INDIV KALKULACE
4	K	Pol62	Instalační rozváděč 1.NP vč. výstroje	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	INDIV KALKULACE
5	K	Pol63	Výstroj do nového rozváděče pro WC	ks	1,000	1 050,00	1 050,00	INDIV KALKULACE
D		D13	Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy				4 600,00	
6	K	Pol64	Zednické přípomocce	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	INDIV KALKULACE
7	K	Pol65	Podružný materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	INDIV KALKULACE
D		D14	Montážní a instalační práce				5 925,00	
8	K	Pol66	Ostatní elektromontážní práce - naspojování, vyhledání a proměření kabelů	kpl	1,000	4 925,00	4 925,00	INDIV KALKULACE
9	K	Pol56	Doprava materiálu na stavbu	kpl	0,200	5 000,00	1 000,00	SOD