



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

DODATEK Č. 3

KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 6. 9. 2021

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„PŘESTAVBA KNIHOVNY NA ŠKOLNÍ DRUŽINU A UČEBNU ZUŠ“

Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněná ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Doksy

náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy

Ing. Eva Burešová, starostka

00260444

CZ00260444

Ing. Eva Burešová, starostka

██████████, projektový manažer

████████████████████

2 ██████████

a

2. Zhotovitel:

spisová značka:

se sídlem:

zastoupený:

osoba oprávněná ve věcech smluvních:

osoba oprávněná ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

VERSANA s.r.o.

C33803

Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Davidem Dvořákem, jednatelem

David Dvořák

████████████████████

02634767

CZ02634767

██

████████████████████

dále jen „smluvní strany“

I. Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 9. 2021 (dále také „SoD“) na veřejnou zakázku „**Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**“. Dodatek č. 3 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla a s tím související změny ceny za dílo.

2. Změny rozsahu předmětu díla dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

§ 222 odst. 4 ZZVZ:

Změnový list č. 20: samostatné topné větve 1. - 2.NP a podkroví

Po zahájení stavebních prací byl ze strany budoucích provozovatelů objektu (ZŠ a ZUŠ) vznesen požadavek na provedení dvou samostatných topných větví, aby bylo možné regulovat vytápění v obou oddělených

provozech (1. a 2. NP družin a podkroví ZUŠ) regulovat samostatně. Požadavek vyvolal nutnost přepracování projektové dokumentace vytápění a provedení ÚT v jiném rozsahu než předpokládala původní projektová dokumentace.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 196 324,53 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 16 108,40 Kč bez DPH

Změnový list č. 21: Odstranění a likvidace živичného povrchu na zahradě

Z důvodu rozšíření možnosti využití zahrady objektu bylo investorem rozhodnuto o odstranění dožilého asfaltového povrchu.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 75 824,01 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 24: Oprava otvorů v SDK předstěnách po provedení rozvodů elektro ve 3.NP

Vzhledem k požadavku ZUŠ na dodatečné provedení rozvodů pro osvětlení pódia je nutné opravit otvory ve stávajících sádkartonových předstěnách.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 9 442,43 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 29: Stavební úpravy vestavěných skříní na chodbě

Vzhledem ke špatnému stavu vestavěných skříní na chodbě v 1. a 2. NP a pro zajištění jejich budoucího využití bylo rozhodnuto o opravě stěn a podlah výklenků

Vícepráce (přípočty) související se změnou 8 705,19 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 32: Odpočet pákových ovladačů oken

Na základě rozhodnutí budoucího provozovatele družiny bylo rozhodnuto o neprovedení montáže pákových ovladačů oken.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 0,- Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 21 090,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 33: Barevná výmalba místností č. 2.06, 2.07, 2.08

Na základě rozhodnutí budoucího provozovatele družiny bylo rozhodnuto o barevné výmalbě místností č. 2.06, 2.07, 2.08.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 7 553,15 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 34: Doplnění elektroinstalace - ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka

Na základě požadavku budoucího provozovatele družiny bylo rozhodnuto o rozšíření elektroinstalace.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 27 119,34 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 35: Doplnění elektroinstalace - ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka

Na základě požadavku budoucího provozovatele učebny v podkroví bylo rozhodnuto o doplnění elektroinstalace pro budoucí využití při ozvučení a osvětlení pódia.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 25 867,21 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 41: Změna systému generálního klíče

Na základě požadavku budoucích provozovatelů objektu (ZŠ a ZUŠ) bylo rozhodnuto o změně systému generálního klíče, která vyvolala nutnost doplnění prvků systému.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 30 520,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 42: Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady

V souvislosti s prodloužením doby pro provádění díla (řešeno v dodatku č. 2) došlo k vyčíslení nákladů zhotovitele související s tímto prodloužením. Dále dochází k odpočtu dodávky a montáže nepožadovaného informačního panelu.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 4 500,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 3 500,00 Kč bez DPH

§ 222 odst. 5 ZZVZ:

Změnový list č. 15: Sádrokartonové konstrukce

Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti budovy bylo rozhodnuto o zakrytí rozvodů TZB sádrokartonovými předstěnami. Dále bylo z provozních důvodů rozhodnuto o dostavbě sádrokartonových dělicích příček ve 3. NP.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 36 801,51 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 16: Odvodnění chodníku

Jako jedna z příčin vysoké vlhkosti zdiva v místnosti č. 1.08 bylo identifikováno neodvodnění chodníku před budovou. K zajištění odvodu vody od zdiva budovy byl navržen žlab z betonových tvárnic zaústěný do přilehlé zeleně.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 8 179,28 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 25: Fasáda, lešení, doplnění klempířských konstrukcí

Původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neobsahoval některé položky potřebné k dokončení díla, případně je obsahoval s nižší výměrou než jaká odpovídá skutečnému rozsahu. Touto změnou je tedy dopočítána výměra lešení na základě skutečného stavu, provedena oprava soklu na dvorní a uliční fasádě, provedení římsy nad terasou, doplnění lapače střešních naplavenin, doplnění oplechování parapetů a římsy, doplnění (prodloužení) střešní revizní lávky, doplnění mříží na sklepní okna.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 85 450,54 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 6 380,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 27: Úprava polohy dveří schodiště do podkroví

Při proměrování umístění dveří v rámci stavebních úprav bylo zjištěno, že pod klenbou by při sestupování směrem dolů nebyla zajištěna normou požadovaná podchozí výška nad stupněm č. 42.

Bylo tedy navrženo nadezdění stávajícího nástupního ramena schodiště (stupně č. 37 až 41) mezi 2.NP a podkrovím a to tak, aby byly zachovány jeho rozměry stupňů, ale aby se celé rameno posunulo směrem k hlavní podestě 2.NP. Tím by vznikl větší prostor mezi hranou stupně 41 a dveřním otvorem (mělo by být dosaženo prostoru min. 600 mm).

Dveře s požární odolností by měly zachovánu šířku 900 mm a otevírání křídla ve směru úniku

Vícepráce (přípočty) související se změnou 3 703,38 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 28: Doplnění revizních dvířek

Původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neobsahoval osazení revizních dvířek rozvodů vody a kanalizace (nezbytné pro přístup k armaturám apod). Změnou jsou v potřebném počtu doplněny.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 4 132,70 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 31: Úprava venkovní rampy N1

Pro zajištění funkčnosti a provozní bezpečnosti bylo rozhodnuto o rozšíření venkovní rampy N1 na šířku chodníku včetně rozšíření základu.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 17 769,09 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 37: Doplnění desky ze sanitárních příček do sprchy v m. č. 111

Původní položkový rozpočet neobsahoval sanitární příčku jako doplnění ke sprchové zástěně v místnosti č. 111. Pro zajištění plné funkčnosti místnosti je nezbytné sanitární příčku doplnit.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 7 644,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 38: Doplnění přechodových lišt, padací lišty na dveře D1/P

Pro zajištění plné funkčnosti dveří je nezbytné doplnit přechodové lišty v místě prahů místnosti č. 1.02, 1.07-1.11 a 2.02, přechodovou lištu dveří T4 a T5 a padací lištu vchodových dveří D1/P. Dále je nezbytné doplnit podlahu ve 3. NP o dilatační lišty.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 16 849,25 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 39: Doplnění vodovodních baterií, expanzní nádoby a filtru ohřívače TV

Pro zajištění plné funkčnosti ohřívače vody v 1. PP je nutné osadit expanzní nádobu a filtr na mechanické nečistoty. Zároveň je nutné doplnit 3 kusy vodovodních baterií a 2 kusy zásobníku mýdla

Vícepráce (přípočty) související se změnou 16 614,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

§ 222 odst. 6 ZZVZ:

Změnový list č. 11: Nové překlady nad vybouranými dveřmi mezi m. č. 2.06-chodba, 2.07-chodba, 2.08-chodba

Při odstranění původních dveří místností 2.06, 2.07 a 2.08 bylo zjištěno, že původní překlady dveřních otvorů jsou značně degradované a musí dojít k jejich kompletní demontáži a nahrazení prefabrikovanými překlady.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 15 304,98 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Změnový list č. 12: Stavební úpravy vnitřních stěn a stropů

Po otlučení vnitřních omítek byl zjištěn špatný stav a značná nerovnost stěn a stropů objektu, bylo proto rozhodnuto o nutnosti vyrovnaní pomocí sklovláknité tkaniny a tmelu, vytvoření rohů (profily či zednický). Dále bylo rozhodnuto o renovaci pískovcových portálů, které byly zakryty původními konstrukcemi a byly zastíženy při provádění bouracích prací.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 353 607,54 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 13: Sanace omítek a injektáž zdiva

Po zahájení stavebních prací byla zjištěna značná vlhkost zdiva místnosti č. 1.08, která neumožňovala provedení prací dle původního návrhu. Po provedení analýzy zdiva bylo navrženo otlučení omítek v rozsahu nutném pro izolaci, provedení izolace zdiva nízkotlakou injektáží a sanačních omítek.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 87 802,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 1 396,50 Kč bez DPH

Změnový list č. 14: Stavební úpravy podlahy po odstranění dřevěných trámů v podlaze m. č. 1.08

Po zahájení stavebních prací byly v podlaze místnosti č. 1.08 zastiženy degradované dřevěné trámy, které bylo nutné odstranit. Po odstranění trámů byl proveden násyp z kameniva a doplnění betonové mazaniny.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 9 023,46 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 17: Odstranění druhé vrstvy podlahových PVC

V místnosti č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 2.03, 2.06, 2.07 a 2.08 byla po odstranění svrchní vrstvy původního PVC zastižena další vrstva lepeného PVC, kterou bylo nutné pro provedení navržené konstrukce podlahy zcela odstranit.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 40 613,82 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 19: Bourání stávající rampy a betonové plochy

Po odbourání svrchních vrstev (dlažby a obkladu soklu) stávající rampy bylo zjištěno, že rampa je provedena ze značně nesourodého a nesoudržného zdiva (pískovcové bloky, cihly apod.), proto bylo rozhodnuto o nutnosti rampu včetně související betonové plochy zcela odstranit.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 64 702,15 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 3 816,96 Kč bez DPH

Změnový list č. 22: Změna konstrukce zahradní terasy

Po odstranění původní rampy na zahradě terasy a nemožnosti provedení původně navrženého řešení bylo rozhodnuto o provedení nové terasy z ocelové konstrukce na základových patkách ze ztraceného bednění.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 109 036,23 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 145 500,13 Kč bez DPH

Změnový list č. 23: Vyrovnání podlah samonivelační stěrkou v m. č. 110, 206, 207

Po odstranění svrchních vrstev podlah v místnostech č. 110, 206, 207 byla zjištěna nerovnost podlah, kterou je před provedením podlahových krytin nutné vyrovnat samonivelační stěrkou.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 31 503,91 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 26: Vyrovnání schodišťových stupňů a podstupnic 2.-3.NP

Po odbourání svrchních vrstev schodiště byla zjištěna výrazná nerovnost schodišťových stupňů a podstupnic, kterou je nutné před provedením dlažby vyrovnat betonovým potěrem. Dále bylo rozhodnuto o provedení keramického obkladu parapetu a soklu v místnosti č. 2.01

Vícepráce (přípočty) související se změnou 27 869,37 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 30: Oprava venkovní kanalizace a revizní šachty

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že původní keramická venkovní kanalizace a zděná revizní šachta je v havarijním stavu a je nutné je nahradit novým PE potrubím a novou PVC revizní šachtou.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 50 640,92 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

Změnový list č. 36: Odpočet opravy a doplnění oplocení

Po zahájení stavebních prací a odstranění keřů na zahradě objektu bylo zjištěno, že sloupky původního oplocení na koruně opěrné zdi zahrady jsou z větší části uvolněné a nelze je využít pro montáž nového oplocení. Zároveň nelze korunu opěrné zdi využít pro montáž nových sloupků. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o neprovádění původně plánované opravy a doplnění. Stávající sloupky budou demontovány a bude rozhodnuto o jiném technickém řešení a jiném umístění oplocení.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 2 565,00 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 31 829,97 Kč bez DPH

Změnový list č. 40: Oprava oplechování římsy

Vzhledem k tomu, že v období po uzavření smlouvy o dílo došlo k odcizení oplechování římsy a poškození omítek pod římsami neznámým pachatelem, je nutné omítky opravit a následně doplnit římsy z pozinkovaného plechu.

Vícepráce (přípočty) související se změnou 56 590,80 Kč bez DPH, Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0,- Kč bez DPH

3. Změna ceny za dílo:

- Vzhledem k realizaci změn je nutné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

4. Smluvní strany současně uvádí, že jsou splněny podmínky ZZVZ pro změnu závazku, a to dle **§ 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ**.

Článek II. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **předmět díla** vymezený v SoD, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. II. SoD a Dodatku č. 2 dále provést práce **uvedené ve Změnových listech č. 11 až č. 17 a č. 19 až 41 (včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), jenž tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3.**

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 3 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. V., bod 5.1 SoD, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je upravena takto:**

Cena díla dle této smlouvy a Dodatků č. 1 a č. 2 je stanovena ve výši:

Celková cena

6 657 503,34 Kč bez DPH

1 398 075,70 Kč DPH

8 055 579,04 Kč včetně DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH:

1 432 259,79 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH:

229 621,96 Kč

Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH (VP-MP): 1 202 637,83 Kč

Cena díla dle této smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3

je stanovena ve výši:

Celková cena

7 860 141,17 Kč bez DPH

1 650 629,65 Kč DPH

9 510 770,82 Kč včetně DPH

Podrobný rozpis hodnoty změn (VP a MP) v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám výkazu výměr je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 3 – změnové listy č. 11 až 17 a č. 19 až 41, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek III. - Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Doksy dne 28. 6. 2022 pod číslem usnesení 530/22.
- 3.** Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 tvoří Změnové listy č. 11 až 17 a č. 19 až 41, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Doksech dne viz el. podpis

V České Lípě dne viz el. podpis

**Město Doksy
Jiří Holub
místostarosta**

**VERSANA s.r.o.
David Dvořák
jednatel**

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 11		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:	mezi m.č. B2.06-chodba, B2.07-chodba, B2.08-chodba	
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Nové překlady nad vybouranými dveřmi mezi m. č. 2.06-chodba, 2.07-chodba, 2.08-chodba Při odstranění původních dveří místností 2.06, 2.07 a 2.08 bylo zjištěno, že původní překlady dveřních otvorů jsou značně degradované a musí dojít k jejich kompletní demontáži a nahrazení prefabrikovanými překlady.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 15 304,98 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 15 304,98 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 15 304,98 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o		15 304,98Kč
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Stavební úpravy vnitřních stěn a stropů

Po otlučení vnitřních omítek byl zjištěn špatný stav a značná nerovnost stěn a stropů objektu, bylo proto rozhodnuto o nutnosti vyrovnaní pomocí sklovláknité tkaniny a tmelu, vytvoření rohů (profily či zednický). Dále bylo rozhodnuto o renovaci pískovcových portálů, které byly zakryty původními konstrukcemi a byly zastiženy při provádění bouracích prací.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 353 607,54 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 353 607,54 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 353 607,54 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 353 607,54 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím

Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Sanace omítek a injektáž zdiva

Po zahájení stavebních prací byla zjištěna značná vlhkost zdiva místnosti č. 1.08, která neumožňovala provedení prací dle původního návrhu. Po provedení analýzy zdiva bylo navrženo otlučení omítek v rozsahu nutném pro izolaci, provedení izolace zdiva nízkotlakou injektáží a sanačních omítek.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 87 802,00 Kč bez DPH

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 1 396,50 Kč bez DPH

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 89 198,50 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 86 405,50 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 86 405,50 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....

podpis/datum

.....

podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 14		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Stavební úpravy podlahy po odstranění dřevěných trámů v podlaze m. č. 1.08		
Po zahájení stavebních prací byly v podlaze místnosti č. 1.08 zastiženy degradované dřevěné trámy, které bylo nutné odstranit. Po odstranění trámů byl proveden násyp z kameniva a doplnění betonové mazaniny.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 9 023,46 Kč Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 9 023,46 Kč Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 9 023,46 Kč Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o 9 023,46 Kč Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Sádrokartonové konstrukce

Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti budovy bylo rozhodnuto o zakrytí rozvodů TZB sádrokartonovými předstěnami. Dále bylo z provozních důvodů rozhodnuto o dostavbě sádrokartonových dělicích příček ve 3. NP.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 36 801,51 Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 36 801,51 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 36 801,51 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~ zvýší o 36 801,51 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím

Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 16		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Odvodnění chodníku		
Jako jedna z příčin vysoké vlhkosti zdiva v místnosti č. 1.08 bylo identifikováno neodvodnění chodníku před budovou. K zajištění odvodu vody od zdiva budovy byl navržen žlab z betonových tvárnic zaústěný do přilehlé zeleně.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 8 179,28 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 8 179,28 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 8 179,28 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o		8 179,28 Kč
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní
Vyjádření technického dozoru stavebníka	Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím [podpis]	Souhlasím [podpis]	
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 17		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Odstranění druhé vrstvy podlahových PVC		
V místnosti č. 1.06, 1.07, 1.08, 1.10, 2.03, 2.06, 2.07 a 2.08 byla po odstranění svrchní vrstvy původního PVC zastižena další vrstva lepeného PVC, kterou bylo nutné pro provedení navržené konstrukce podlahy zcela odstranit.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 40 613,82 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 40 613,82 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 40 613,82 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o 40 613,82 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 19		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Bourání stávající rampy a betonové plochy		
Po odbourání svrchních vrstev (dlažby a obkladu soklu) stávající rampy bylo zjištěno, že rampa je provedena ze značně nesourodého a nesoudržného zdiva (pískovcové bloky, cihly apod.), proto bylo rozhodnuto o nutnosti rampu včetně související betonové plochy zcela odstranit.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 64 702,15 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 3 816,96 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 68 519,11 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 60 885,19 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží zvýší o 180 216,13 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 20		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
samostatné topné větve 1. - 2.NP a podkroví Po zahájení stavebních prací byl ze strany budoucích provozovatelů objektu (ZŠ a ZUŠ) vznesen požadavek na provedení dvou samostatných topných větví, aby bylo možné regulovat vytápění v obou oddělených provozech (1. a 2. NP družin a podkroví ZUŠ) regulovat samostatně. Požadavek vyvolal nutnost přepracování projektové dokumentace vytápění a provedení ÚT v jiném rozsahu než předpokládala původní projektová dokumentace.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 196 324,53 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 16 108,40 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 212 432,93 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 180 216,13 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží / zvýší o 180 216,13 Kč Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 21		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Odstranění a likvidace živичného povrchu na zahradě		
Z důvodu rozšíření možnosti využití zahrady objektu bylo investorem rozhodnuto o odstranění dožilého asfaltového povrchu.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 75 824,01 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 75 824,01 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 75 824,01 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží / zvýší o 75 824,01 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
.....		
podpis/datum	podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna konstrukce zahradní terasy

Po odstranění původní rampy na zahradě terasy a nemožnosti provedení původně navrženého řešení bylo rozhodnuto o provedení nové terasy z ocelové konstrukce na základových patkách ze ztraceného bednění.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 109 036,23 Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 145 500,13 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 254 536,36 Kč **bez DPH**

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): -36 463,90 Kč **bez DPH**

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží o 36 463,90 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím

Město Doksy
(zástupce investora)

.....

podpis/datum

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....

podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 23		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Vyrovnaní podlah samonivelační stěrkou v m. č. 110, 206, 207			
Po odstranění svrchních vrstev podlah v místnostech č. 110, 206, 207 byla zjištěna nerovnost podlah, kterou je před provedením podlahových krytin nutné vyrovnat samonivelační stěrkou.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		31 503,91 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		0 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		31 503,91Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		31 503,91 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		31 503,91 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím []		Souhlasím []	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum		 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Oprava otvorů v SDK předstěnách po provedení rozvodů elektro ve 3.NP

Vzhledem k požadavku ZUŠ na dodatečné provedení rozvodů pro osvětlení pódia je nutné opravit otvory ve stávajících sádkartonových předstěnách.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 9 442,43Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 9 442,43 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 9 442,43 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 9 442,43 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím

Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 25		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Fasáda, lešení, doplnění klempířských konstrukcí Původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neobsahoval některé položky potřebné k dokončení díla, případně je obsahoval s nižší výměrou než jaká odpovídá skutečnému rozsahu. Touto změnou je tedy dopočítána výměra lešení na základě skutečného stavu, provedena oprava soklu na dvorní a uliční fasádě, provedení římsy nad terasou, doplnění lapače střešních naplavenin, doplnění oplechování parapetů a římsy, doplnění (prodloužení) střešní revizní lávky, doplnění mříží na sklepní okna.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		85 450,54 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		6 380,00 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		91 830,54 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		79 070,54 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		79 070,54 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 		Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 26		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Vyrovnaní schodišťových stupňů a podstupnic 2.-3.NP Po odbourání svrchních vrstev schodiště byla zjištěna výrazná nerovnost schodišťových stupňů a podstupnic, kterou je nutné před provedením dlažby vyrovnat betonovým potěrem. Dále bylo rozhodnuto o provedení keramického obkladu parapetu a soklu v místnosti č. 2.01.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 27 869,37 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 27 869,37 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 27 869,37 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 27 869,37 Kč Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 27		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Úprava polohy dveří schodiště do podkroví Při proměrování umístění dveří v rámci stavebních úprav bylo zjištěno, že pod klenbou by při sestupování směrem dolů nebyla zajištěna normou požadovaná podchozí výška nad stupněm č. 42. Bylo tedy navrženo nadezdění stávajícího nástupního ramena schodiště (stupně č. 37 až 41) mezi 2.NP a podkrovím a to tak, aby byly zachovány jeho rozměry stupňů, ale aby se celé rameno posunulo směrem k hlavní podestě 2.NP. Tím by vznikl větší prostor mezi hranou stupně 41 a dveřním otvorem (mělo by být dosaženo prostoru min. 600 mm). Dveře s požární odolností by měly zachovánu šířku 900 mm a otevírání křídla ve směru úniku Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 3 703,38 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 3 703,38 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 3 703,38Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 3 703,38Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 28		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Doplnění revizních dvířek		
Původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr neobsahoval osazení revizních dvířek rozvodů vody a kanalizace (nezbytné pro přístup k armaturám apod). Změnou jsou v potřebném počtu doplněny.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 4 132,70 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 4 132,70 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 4 132,70 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 4 132,70 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum	 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 29		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Stavební úpravy vestavěných skříní na chodbě		
Vzhledem ke špatnému stavu vestavěných skříní na chodbě v 1. a 2. NP a pro zajištění jejich budoucího využití bylo rozhodnuto o opravě stěn a podlah výklenků.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 8 705,19 Kč bez DPH		
Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH		
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 8 705,19 Kč bez DPH		
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 8 705,19 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 8 705,19 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
.....		
podpis/datum	podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 30		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Oprava venkovní kanalizace a revizní šachty			
Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že původní keramická venkovní kanalizace a zděná revizní šachta je v havarijním stavu a je nutné je nahradit novým PE potrubím a novou PVC revizní šachtou.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		50 640,92 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		0 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		50 640,92 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		50 640,92 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		50 640,92 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum		 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Úprava venkovní rampy N1

Pro zajištění funkčnosti a provozní bezpečnosti bylo rozhodnuto o rozšíření venkovní rampy N1 na šířku chodníku včetně rozšíření základu.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 17 769,09 Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 17 769,09 Kč **bez DPH**

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 17 769,09 Kč **bez DPH**

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 17 769,09 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 32		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Odpočet pákových ovladačů oken			
Na základě rozhodnutí budoucího provozovatele družiny bylo rozhodnuto o neprovedení montáže pákových ovladačů oken.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4			
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 21 090,00 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 21 090,00 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): - 21 090,00 Kč bez DPH			
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží o 21 090,00 Kč			
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní			
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím 		Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
.....			
podpis/datum		podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Barevná výmalba místností č. 2.06, 2.07, 2.08

Na základě rozhodnutí budoucího provozovatele družiny bylo rozhodnuto o barevné výmalbě místností č. 2.06, 2.07, 2.08.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 7 553,15 Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 7 553,15 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 7 553,15 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 7 553,15 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Doplnění elektroinstalace - ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka

Na základě požadavku budoucího provozovatele družiny bylo rozhodnuto o rozšíření elektroinstalace

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 27 119,34 Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 27 119,34 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 27 119,34 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 27 119,34 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím



Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím



Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....
podpis/datum

.....
podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 35		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Doplnění elektroinstalace - ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka			
Na základě požadavku budoucího provozovatele učebny v podkroví bylo rozhodnuto o doplnění elektroinstalace pro budoucí využití při ozvučení a osvětlení pódia.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		25 867,21 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		0 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		25 867,21 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		25 867,21 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		25 867,21 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím []		Souhlasím []	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum		 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 36		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Odpočet opravy a doplnění oplocení Po zahájení stavebních prací a odstranění keřů na zahradě objektu bylo zjištěno, že sloupky původního oplocení na koruně opěrné zdi zahrady jsou z větší části uvolněné a nelze je využít pro montáž nového oplocení. Zároveň nelze korunu opěrné zdi využít pro montáž nových sloupků. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o neprovádění původně plánované opravy a doplnění. Stávající sloupky budou demontovány a bude rozhodnuto o jiném technickém řešení a jiném umístění oplocení.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		2 565,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		31 829,97 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		34 394,97 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		- 29 264,97 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží o		29 264,97 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 		Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
.....			
podpis/datum		podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 37		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Doplnění desky ze sanitárních příček do sprchy v m. č. 111			
Původní položkový rozpočet neobsahoval sanitární příčku jako doplnění ke sprchové zástěně v místnosti č. 111. Pro zajištění plné funkčnosti místnosti je nezbytné sanitární příčku doplnit.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		7 644,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		0 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		7 644,00 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		7 644,00 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		7 644,00 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím []		Souhlasím []	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum		 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 38		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Doplnění přechodových lišt, padací lišty na dveře D1/P		
Pro zajištění plné funkčnosti dveří je nezbytné doplnit přechodové lišty v místě prahů místnosti č. 1.02, 1.07 -1.11 a 2.02, přechodovou lištu dveří T4 a T5 a padací lištu vchodových dveří D1/P. Dále je nezbytné doplnit podlahu ve 3. NP o dilatační lišty.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5		
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		16 849,25 Kč bez DPH
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		0 Kč bez DPH
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		16 849,25 Kč bez DPH
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		16 849,25 Kč bez DPH
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		16 849,25 Kč
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru
Souhlasím [podpis]		Souhlasím [podpis]
Město Doksy (zástupce investora)	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
.....		
podpis/datum	podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 39		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Doplnění vodovodních baterií, expanzní nádoby a filtru ohříváče TV			
Pro zajištění plné funkčnosti ohříváče vody v 1. PP je nutné osadit expanzní nádoby a filtr na mechanické nečistoty. Zároveň je nutné doplnit 3 kusy vodovodních baterií a 2 kusy zásobníku mýdla.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/5			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		16 614,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		0 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		16 614,00 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		16 614,00 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		16 614,00 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím 		Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
..... podpis/datum		 podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767
ZMĚNOVÝ LIST Č. 40		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ	
LOKALIZACE ZMĚNY:		
DATUM:	22.6.2022	
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.		
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:		
Oprava oplechování římsy Vzhledem k tomu, že v období po uzavření smlouvy o dílo došlo k odcizení oplechování říms a poškození omítek pod římsami neznámým pachatelem, je nutné omítky opravit a následně doplnit římsy z pozinkovaného plechu.		
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/6		
Vícepráce (přípočty) související se změnou: 56 590,80 Kč bez DPH Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč bez DPH Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 56 590,80 Kč bez DPH Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 56 590,80 Kč bez DPH		
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE		
POČET PŘÍLOH: 0		
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 56 590,80 Kč		
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní		
Vyjádření technického dozoru stavebníka Souhlasím 	Vyjádření autorského dozoru Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora) podpis/datum	VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele) podpis/datum	

Objednatel: Město Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

IČO 002 60 444
IČO 026 34 767

ZMĚNOVÝ LIST Č. 41

SMLOUVA O DÍLO
ZE DNE: 6. 9. 2021

PROJEKT: **Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ**

LOKALIZACE ZMĚNY:

DATUM: 22.6.2022

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Změna systému generálního klíče

Na základě požadavku budoucích provozovatelů objektu (ZŠ a ZUŠ) bylo rozhodnuto o změně systému generálního klíče, která vyvolala nutnost doplnění prvků systému.

Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4

Vícepráce (přípočty) související se změnou: 30 520,00 Kč **bez DPH**

Méněpráce (odpočty) související se změnou: 0 Kč **bez DPH**

Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce): 30 520,00 Kč bez DPH

Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce): 30 520,00 Kč bez DPH

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POČET PŘÍLOH: 0

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 30 520,00 Kč

Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní Délka prováděných činností: 0 dní

Vyjádření technického dozoru stavebníka

Souhlasím

Vyjádření autorského dozoru

Souhlasím

Město Doksy
(zástupce investora)

VERSANA s.r.o.
(zástupce zhotovitele)

.....

podpis/datum

.....

podpis/datum

Objednatel: Město Doksy		IČO 002 60 444	
Zhotovitel: VERSANA s.r.o.		IČO 026 34 767	
ZMĚNOVÝ LIST Č. 42		SMLOUVA O DÍLO ZE DNE: 6. 9. 2021	
PROJEKT:	Přestavba knihovny na školní družinu a učebnu ZUŠ		
LOKALIZACE ZMĚNY:			
DATUM:	22.6.2022		
Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.			
POPIS A DŮVOD ZMĚNY:			
Ostatní náklady a vedlejší rozpočtové náklady V souvislosti s prodloužením doby pro provádění díla (řešeno v dodatku č. 2) došlo k vyčíslení nákladů zhotovitele související s tímto prodloužením. Dále dochází k odpočtu dodávky a montáže nepožadovaného informačního panelu.			
Kategorie změny dle ZZVZ: § 222/4			
Vícepráce (přípočty) související se změnou:		4 500,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (odpočty) související se změnou:		3 500,00 Kč bez DPH	
Absolutní hodnota změny (vícepráce + méněpráce):		8 000,00 Kč bez DPH	
Cenový nárůst (vícepráce – méněpráce):		1 000,00 Kč bez DPH	
SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE			
POČET PŘÍLOH: 0			
Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o		1 000,00 Kč	
Doba pro dokončení díla se prodlouží o 0 dní		Délka prováděných činností: 0 dní	
Vyjádření technického dozoru stavebníka		Vyjádření autorského dozoru	
Souhlasím 		Souhlasím 	
Město Doksy (zástupce investora)		VERSANA s.r.o. (zástupce zhotovitele)	
.....			
podpis/datum		podpis/datum	

Stavba: Družina Doksy_neuznatelné

CC-CZ:
Datum: 11. 5. 2022

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:

IC:

Cena s DPH	v	CZK	1 455 191,77
------------	---	-----	--------------

Zpracovatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Stavba: Družina Doksy_neuznatelné

Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 202 637,83	1 455 191,77
11-			
Objekt2	doplnění překladů	15 304,98	18 519,03
12-			
Objekt2	SÚ vnitřních stěn a stropů	353 607,54	427 865,12
13-			
Objekt2	sanace omítek a injektáž	86 405,50	104 550,66
14-			
Objekt2	SU po odstranění dřevěných trámů v podlaze m.č.	9 023,46	10 918,39
15-			
Objekt2	1.08		
Objekt2	sádrokartonové konstrukce 3.NP	36 801,51	44 529,83
16-			
Objekt2	odvodnění chodníku	8 179,28	9 896,93
17-			
Objekt2	odstranění podlahových PVC - druhá vrstva	40 613,82	49 142,72
18-			
Objekt2	úprava vnitřních parapetů	0,00	0,00
19-			
Objekt2	bourání stávající rampy a betonové plochy	60 885,19	73 671,08
20-			
Objekt2	UT-změna č.1-samostatné topné větve 1.-2.NP a		
Objekt2	podkrovi	180 216,13	218 061,52
21-			
Objekt2	odstranění a likvidace živичného povrchu	75 824,01	91 747,05
22-			
Objekt2	zahradní terasa-změna konstrukce	-36 463,90	-44 121,32
23-			
Objekt2	vyrovnaní podlah samonivelační stěrkou m.č.	31 503,91	38 119,73
Objekt2	110,206,207		
24-			
Objekt2	oprava otvorů v SDK předstěnách po rozvozech	9 442,43	11 425,34
25-			
Objekt2	elektro ve 3.NP		
26-			
Objekt2	fasáda, střecha, lešení, klempířské kce	79 070,54	95 675,35
27-			
Objekt2	vyrovnaní schodišťových stupňů a podstupnic 2.-		
Objekt2	3.NP	27 869,37	33 721,94
28-			
Objekt2	úprava polohy dveří schodiště do podkrovi	3 703,38	4 481,09
29-			
Objekt2	revizní dvířka	4 132,70	5 000,57
30-			
Objekt2	SÚ vestavěných skříní	8 705,19	10 533,28
31-			
Objekt2	ZTI-venkovní kanalizace, RŠ	50 640,92	61 275,51
32-			
Objekt2	venkovní rampa N1-změna	17 769,09	21 500,60
33-			
Objekt2	pákové ovladače na okna 1.NP-změna	-21 090,00	-25 518,90
34-			
Objekt2	barevné malby v m.č.206,207,208	7 553,15	9 139,31
35-			
Objekt2	ELEKTRO-ovládání osvětlení, videotelefon,		
Objekt2	venkovní zásuvka	27 119,34	32 814,40

35-			
Objekt2	ELEKTRO-rozvody pro ozvučení podla	25 867,21	31 299,32
36-			
Objekt2	oprava oplocení-změna	-29 264,97	-35 410,61
37-			
Objekt2	doplnění desky ze sanitárních příček do sprchy v	7 644,00	9 249,24
38-	m.č. 111		
Objekt2	doplnění přechodových lišt, padací lišty na dveře	16 849,25	20 387,59
39-	D1/P		
Objekt2	ZTI-doplnění zařizovacích předmětů, filtru a	16 614,00	20 102,94
40-	aquamatů k ohřivači TV		
Objekt2	oprava oplechování římsy po odcizení	56 590,80	68 474,87
41-			
Objekt2	systém generálního klíče-změna	30 520,00	36 929,20
42-			
Objekt2	ostatní náklady+VRN	1 000,00	1 210,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

11-Objekt2 - doplnění překladů

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**15 304,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 304,98	21,00%	3 214,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****18 519,03****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

11-Objekt2 - doplnění překladů

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**15 304,98**

HSV - Práce a dodávky HSV

15 304,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 096,64

99 - Staveništní přesun hmot

208,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

11-Objekt2 - doplnění překladů

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 304,98	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 304,98	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 096,64	
1	K	317168055.HLZ	Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2000 mm	kus	13,000	1 161,28	15 096,64	CS ÚRS 2022 01
	VV		*nové překlady nad vybouranými dveřmi mezi m.č. B2.06- chodba, B2.07-chodba, B2.08-chodba					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
D	99		Staveništní přesun hmot				208,34	
2	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,947	220,00	208,34	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

12-Objekt2 - SÚ vnitřních stěn a stropů

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**353 607,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 607,54	21,00%	74 257,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****427 865,12****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

12-Objekt2 - SÚ vnitřních stěn a stropů

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**353 607,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

317 628,77

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 226,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

271 140,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 261,89

61 - Úpravy povrchů vnitřní

19 760,90

94 - Lešení a stavební výtahy

8 665,20

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 949,86
99 - Staveništní přesun hmot	1 914,00
9001 - Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb	2 400,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 288,81
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 288,81

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné									
Objekt: 12-Objekt2 - SÚ vnitřních stěn a stropů									
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy					Datum: 11. 5. 2022				
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy					Projektant:				
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice					Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							353 607,54		
D	HSV	Práce a dodávky HSV					317 628,77		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					41 226,60		
1	K	317235511	Oprava říms na MC vyložených do 300 mm	m	9,400	756,00	7 106,40	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"m.č. 1.01						
	VV		3,20*2		6,400				
	VV		"m.č. 1.02						
	VV		1,50*2		3,000				
	VV		Součet		9,400				
2	K	348211921	Příplatek k cenám zdíva za vytvoření hrany rohu	m	23,370	1 460,00	34 120,20	CS ÚRS 2022 01	
	VV		vytvoření rohů stěn na schodišti a oken						
	VV		"m.č. 1.12						
	VV		1,67*2,70		4,370				
	VV		1,9*2*5		19,000				
	VV		Součet		23,370				
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					271 140,28		
3	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	118,690	236,00	28 010,84	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"vyrovnání stropů tmelem dle opravované plochy:						
	VV		"m.č. 1.02 - strop s klenbami						
	VV		23,14		23,140				
	VV		"m.č. 1.03 - strop s klenbami						
	VV		9,00		9,000				
	VV		"m.č. 1.05 - strop s klenbami						
	VV		6,51		6,510				
	VV		"m.č. 1.06 - strop s klenbami						
	VV		42,93		42,930				
	VV		"m.č. 1.07 - strop s klenbami						
	VV		15,20		15,200				
	VV		"m.č. 1.10 - strop s klenbami						
	VV		17,61		17,610				
	VV		"m.č. 1.11						
	VV		4,30		4,300				
	VV		Součet		118,690				
4	K	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů klenb tmelem tl do 2 mm	m2	114,390	61,50	7 034,99	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"příplatek za vyrovnání klenb tmelem:						
	VV		"m.č. 1.02 - strop s klenbami						
	VV		23,14		23,140				
	VV		"m.č. 1.03 - strop s klenbami						
	VV		9,00		9,000				
	VV		"m.č. 1.05 - strop s klenbami						
	VV		6,51		6,510				
	VV		"m.č. 1.06 - strop s klenbami						
	VV		42,93		42,930				
	VV		"m.č. 1.07 - strop s klenbami						
	VV		15,20		15,200				
	VV		"m.č. 1.10 - strop s klenbami						
	VV		17,61		17,610				
	VV		Součet		114,390				
5	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	19,091	31,80	607,09	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"osazení sklovláknité sítě/perlinky dle opravované plochy:						
	VV		"m.č. 1.05 - strop s klenbami z 10%						
	VV		6,51*0,10		0,651				
	VV		"m.č. 1.06 - strop s klenbami z 30%						
	VV		42,93*0,30		12,879				
	VV		"m.č. 1.07 - strop s klenbami z 25%						
	VV		15,20*0,25		3,800				
	VV		"m.č. 1.10 - strop s klenbami z 10%						
	VV		17,61*0,10		1,761				
	VV		Součet		19,091				
6	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	114,100	291,00	33 203,10	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"vyrovnání tmelem s potažením sklovláknitou sítí/perlinkou do tmele dle opravované plochy:						
	VV		"m.č. 1.01 - strop s klenbami						
	VV		10,80		10,800				
	VV		"m.č. 1.04 - strop s klenbami						
	VV		5,60		5,600				
	VV		"m.č. 1.08 - strop s klenbami						
	VV		42,12		42,120				
	VV		"m.č. 1.09 - strop s klenbami						
	VV		0,88		0,880				
	VV		"m.č. 1.12						
	VV		13,60		13,600				
	VV		"m.č. 2.01						
	VV		3,50		3,500				
	VV		"m.č. 2.02						
	VV		16,92		16,920				
	VV		"m.č. 2.03						
	VV		8,75		8,750				

	VV	"m.č. 2.04					
	VV	10,50			10,500		
	VV	"m.č. 2.05					
	VV	1,43			1,430		
	VV	Součet			114,100		
7	K	611135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů kleneb tmelem tl do 2 mm	m2	59,400	61,50	3 653,10 CS ÚRS 2022 01
	VV	"příplatek za vyrovnání kleneb tmelem:					
	VV	"m.č. 1.01 - strop s klenbami					
	VV	10,80			10,800		
	VV	"m.č. 1.04 - strop s klenbami					
	VV	5,60			5,600		
	VV	"m.č. 1.08 - strop s klenbami					
	VV	42,12			42,120		
	VV	"m.č. 1.09 - strop s klenbami					
	VV	0,88			0,880		
	VV	Součet			59,400		
8	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	59,400	31,80	1 888,92 CS ÚRS 2022 01
	VV	"osazení sklovláknité sítě/perlinky dle opravované plochy:					
	VV	"m.č. 1.01 - strop s klenbami					
	VV	10,80			10,800		
	VV	"m.č. 1.04 - strop s klenbami					
	VV	5,60			5,600		
	VV	"m.č. 1.08 - strop s klenbami					
	VV	42,12			42,120		
	VV	"m.č. 1.09 - strop s klenbami					
	VV	0,88			0,880		
	VV	Součet			59,400		
9	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	519,890	202,00	105 017,78 CS ÚRS 2022 01
	VV	"vyrovnání stěn tmelem dle opravované plochy:					
	VV	"m.č. 1.02					
	VV	24,00*3,00			72,000		
	VV	"m.č. 1.06					
	VV	26,60*2,40			63,840		
	VV	"m.č. 1.07					
	VV	15,60*2,30			35,880		
	VV	"m.č. 1.12					
	VV	10,10*3,20			32,320		
	VV	"m.č. 2.02					
	VV	55,78			55,780		
	VV	"m.č. 2.06					
	VV	80,08			80,080		
	VV	"m.č. 2.07					
	VV	100,13			100,130		
	VV	"m.č. 2.08					
	VV	79,86			79,860		
	VV	Součet			519,890		
10	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	120,801	31,80	3 841,47 CS ÚRS 2022 01
	VV	"osazení sklovláknité sítě/perlinky dle opravované plochy:					
	VV	"m.č. 1.02 - stěny z 20%					
	VV	(24,00*3,00)*0,20			14,400		
	VV	"m.č. 1.06 - stěny z 10%					
	VV	(26,60*2,40)*0,10			6,384		
	VV	"m.č. 1.07 - stěny z 25%					
	VV	(15,60*2,30)*0,25			8,970		
	VV	"m.č. 1.12 - stěny z 25%					
	VV	(10,10*3,20)*0,25			8,080		
	VV	"m.č. 2.02 - stěny z 25%					
	VV	55,78*0,25			13,945		
	VV	"m.č. 2.06 - stěny z 30%					
	VV	80,08*0,30			24,024		
	VV	"m.č. 2.07 - stěny z 25%					
	VV	100,13*0,25			25,033		
	VV	"m.č. 2.08 - stěny z 25%					
	VV	79,86*0,25			19,965		
	VV	Součet			120,801		
11	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	230,290	249,00	57 342,21 CS ÚRS 2022 01
	VV	"vyrovnání tmelem s potažením sklovláknitou sítí/perlinkou ze 100% opravované plochy:					
	VV	"m.č. 1.01					
	VV	12,20*3,00			36,600		
	VV	"m.č. 1.03					
	VV	8,50*0,90			7,650		
	VV	"m.č. 1.04					
	VV	5,50*3,00			16,500		
	VV	"m.č. 1.05 nad obklady					
	VV	11,00*0,90			9,900		
	VV	"m.č. 1.08 nad sanační omítkou					
	VV	13,30*2,00			26,600		
	VV	"m.č. 1.08					
	VV	13,30*3,00			39,900		
	VV	"m.č. 1.09 nad obklady					
	VV	5,00*0,90			4,500		
	VV	"m.č. 1.10					
	VV	16,80*2,30			38,640		
	VV	"m.č. 2.01					
	VV	10,00*2,30			23,000		
	VV	"m.č. 2.03 nad obklady					
	VV	13,00*0,90			11,700		
	VV	"m.č. 2.04 nad obklady					
	VV	12,00*0,90			10,800		
	VV	"m.č. 2.05 nad obklady					
	VV	5,00*0,90			4,500		
	VV	Součet			230,290		
12	K	612335412	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	71,952	248,00	17 844,10 CS ÚRS 2022 01
	VV	"m.č. 1.08					
	VV	26,6*3 - (1,17*1,78*3)-(0,8*2,0*1)			71,952		
	VV	Součet			71,952		
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo hliníkových rohových profilů	m	259,600	35,00	9 086,00 CS ÚRS 2022 01
	VV	"montáž rohových profilů do omítek - úprava rohů stěn/oken					
	VV	139,6			139,600		
	VV	120			120,000		
	VV	Součet			259,600		
14	M	55343020	profil rohový PVC LK-VT 100 2,5 100x100 mm	m	167,500	9,90	1 658,25 CS ÚRS 2022 01
	VV	159,524*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			167,500		
15	M	59051473	profil rohový 90 st. Al 23x23 mm	m	144,000	9,09	1 308,96 CS ÚRS 2022 01
	VV	"rohový profil AL					
	VV	3,00*48			144,000		
	VV	Součet			144,000		
16	K	628641121	Kamenické opracování lícních ploch zdí a valů broušením	m2	1,876	343,00	643,47 CS ÚRS 2022 01
	VV	"1- pískovcový portál"					
	VV	1,60*0,3*0,22*1+2,15*0,30*0,22*2			0,389		

VV			"2 - pískovcový portál "						
VV			1,72*0,30*0,22*1+1,85*0,30*0,22*1+1,85*0,30*0,10*1			0,291			
VV			"3 - pískovcový portál"						
VV			1,60*0,30*0,22*1+1,90*0,30*0,22*2			0,356			
VV			"4 - pískovcový portál"						
VV			2,20*0,40*0,25*1+3,10*0,40*0,25*2			0,840			
VV			Součet			1,876			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 261,89		
17	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	71,952	50,10	3 604,80	CS ÚRS 202201	
VV			"m.č. 1.08						
VV			26,6*3 -(1,17*1,78*3)-(0,8*2,0*1)		71,952				
VV			Součet		71,952				
18	K	985324111.WBR	Impregnační nátěr zdiva weberteč SHC dvojnásobný (OS-A)	m2	1,876	293,78	551,13	CS ÚRS 202201	
VV			"1- pískovcový portál"						
VV			1,60*0,3*0,22*1+2,15*0,30*0,22*2		0,389				
VV			"2 - pískovcový portál "						
VV			1,72*0,30*0,22*1+1,85*0,30*0,22*1+1,85*0,30*0,10*1		0,291				
VV			"3 - pískovcový portál"						
VV			1,60*0,30*0,22*1+1,90*0,30*0,22*2		0,356				
VV			"4 - pískovcový portál"						
VV			2,20*0,40*0,25*1+3,10*0,40*0,25*2		0,840				
VV			Součet		1,876				
19	M	WBR.H7091	weberteč SHC -hydrofobní impregnace	litr	4,000	276,49	1 105,96	CS ÚRS 202201	
D 61			Upravy povrchů vnitřní				19 760,90		
20	K	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	2,860	245,00	700,70	SOD	
VV			"hydrant - m.č. 1.04						
VV			0,60*0,60		0,360				
VV			"rozvádeče - m.č. 1.01, 1.02						
VV			2,50		2,500				
VV			Součet		2,860				
21	K	612433212	Omítka jádrová vnitřní, tl.25 mm	m2	105,890	180,00	19 060,20	SOD	
VV			"opravovaná plocha - jádrové omítky 1.-2.NP						
VV			(12+4+27,5+23,10+2+2+7,5+11+3,36+9+29,12+26,6+14,21+1		212,990				
VV			5,16+15,50+10,94)						
VV			"odpočet z VV						
VV			-107,10		-107,100				
VV			Součet		105,890				
D 94			Lešení a stavební výtahy				8 665,20		
22	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	192,560	45,00	8 665,20	SOD	
VV			(10,8+23,3+9,25+5+6,7+43,85+15,66+43+1,4+17,8+4,3+13,6		192,560				
VV			+1,96+17,8+9,4+6,7+1,8+45,8+65+42)/2						
VV			Součet		192,560				
D D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				1 949,86		
23	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,439	180,00	259,02	SOD	
24	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21,585	9,00	194,27	SOD	
VV			1,439*15		21,585				
VV			Součet		21,585				
25	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,439	220,00	316,58	SOD	
26	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,439	75,00	107,93	SOD	
27	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,439	95,00	136,71	SOD	
28	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,439	650,00	935,35	SOD	
D 99			Staveništní přesun hmot				1 914,00		
29	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,700	220,00	1 914,00	SOD	
D 9001			Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				2 400,00		
30	K	90050002	provoz zařízení staveniště	soubor	0,200	12 000,00	2 400,00	SOD	
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 288,81		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				1 288,81		
31	K	783801681	Očištění neošetřených povrchů z pískovcového zdiva	m2	1,876	687,00	1 288,81	CS ÚRS 2022 01	
VV			"1- pískovcový portál"						
VV			1,60*0,3*0,22*1+2,15*0,30*0,22*2		0,389				
VV			"2 - pískovcový portál "						
VV			1,72*0,30*0,22*1+1,85*0,30*0,22*1+1,85*0,30*0,10*1		0,291				
VV			"3 - pískovcový portál"						
VV			1,60*0,30*0,22*1+1,90*0,30*0,22*2		0,356				
VV			"4 - pískovcový portál"						
VV			2,20*0,40*0,25*1+3,10*0,40*0,25*2		0,840				
VV			Součet		1,876				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

13-Objekt2 - sanace omítek a injektáž

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**86 405,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 405,50	21,00%	18 145,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****104 550,66****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

13-Objekt2 - sanace omítek a injektáž

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**86 405,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

81 329,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

61 535,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení

19 146,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

648,00

61 - Úpravy povrchů vnitřní

-1 396,50

9001 - Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb

2 400,00

97 - Prorážení otvorů	2 394,00
99 - Staveništní přesun hmot	224,40
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1 453,93

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 13-Objekt2 - sanace omítek a injektáž								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						86 405,50		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 329,67	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				61 535,00	
1	K	310237241	Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	488,00	488,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"m.č. 1.08 - zazdívka sondy ve zdivu 30/30 cm, do tl. 300 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	13,300	4 590,00	61 047,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"INP - z interiéru					
	VV		5,2+8,1		13,300			
	VV		Součet		13,300			
D		6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení				19 146,67	
3	K	612324111.WBR	Sanační omítka webersan vyrovnávací WTA vnitřních stěn tl. do 10 mm nanášená ručně	m2	13,300	260,10	3 459,33	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výkres č. 5, m.č. 1.08					
	VV		(5,2+8,1)*1,0		13,300			
	VV		Součet		13,300			
4	K	612324191.WBR	Příplatek k sanační omítce webersan vyrovnávací WTA vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 10 mm ručně	m2	79,800	94,08	7 507,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výkres č. 5, m.č. 1.08 - celk.tl. 40 mm					
	VV		13,3*6		79,800			
	VV		Součet		79,800			
5	K	612325131.WBR.001	Omítka sanační webersan sanační WTA vnitřních stěn jádrová nanášená ručně	m2	13,300	424,68	5 648,24	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výkres č. 5, m.č. 1.08					
	VV		(5,2+8,1)*1,0		13,300			
	VV		Součet		13,300			
6	K	612328131.WBR.001	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem webersan 600 tloušťky do 3 mm	m2	13,300	190,34	2 531,52	CS ÚRS 2022 01
	VV		"výkres č. 5, m.č. 1.08					
	VV		(5,2+8,1)*1,0		13,300			
	VV		Součet		13,300			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				648,00	
7	K	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm	kus	1,000	648,00	648,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"m.č. 1.08 - sonda ve zdivu 30/30 cm, do tl. 300 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D		61	Úpravy povrchů vnitřní				-1 396,50	
8	K	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-13,300	105,00	-1 396,50	SOD
	VV		dle popisu uvedeném v technické zprávě:					
	VV		vápenná omítka na bázi hydraulického vápna:					
	VV		výkres č. 5, m.č. 1.08:					
	VV		-(8,1+5,2)*1,0		-13,300			
	VV		Součet		-13,300			
D		9001	Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				2 400,00	
9	K	90050002	provoz zařízení staveniště	soubor	0,200	12 000,00	2 400,00	SOD
	VV		"pronájem odvlhčovače					
	VV		0,2		0,200			
D		97	Prorážení otvorů				2 394,00	
10	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	13,300	180,00	2 394,00	SOD
	VV		výkres č. 3:					
	VV		B1.08 - pro sanační omítky					
	VV		(8,1+5,2)*1,0		13,300			
	VV		Součet		13,300			
D		99	Staveništní přesun hmot				224,40	
11	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,020	220,00	224,40	SOD
D		D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 453,93	
12	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,073	180,00	193,14	SOD
13	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,095	9,00	144,86	SOD
	VV		1,073*15		16,095			
	VV		Součet		16,095			
14	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,073	220,00	236,06	SOD
15	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,073	75,00	80,48	SOD
16	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,073	95,00	101,94	SOD
17	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,073	650,00	697,45	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

14-Objekt2 - SÚ po odstranění dřevěných trámů v podlaze m.č. 1.08

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**9 023,46**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 023,46	21,00%	1 894,93
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****10 918,39****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

14-Objekt2 - SÚ po odstranění dřevěných trámů v podlaze m.č. 1.08

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**9 023,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 004,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 680,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

323,85

99 - Staveništní přesun hmot

548,24

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

1 386,18

PSV - Práce a dodávky PSV

1 084,45

762 - Konstrukce tesařské

1 084,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

14-Objekt2 - SÚ po odstranění dřevěných trámů v podlaze m.č. 1.08

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 023,46	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 004,59	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 680,74	
1	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	1,083	4 420,00	4 786,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		*doplnění podlahy po vybourání stáv. dřev. trámů					
	VV		*m.č. 1.08					
	VV		(10,20*0,25*0,20)*2		1,020			
	VV		0,50*0,50*0,25		0,063			
	VV		Součet		1,083			
2	K	635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	0,468	1 910,00	893,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		*doplnění kamenivem kolem zdiva					
	VV		5,2*0,3*0,3		0,468			
	VV		Součet		0,468			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				323,85	
3	K	965082923	Odstanění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,510	635,00	323,85	CS ÚRS 2022 01
	VV		*odstranění násypu z podlahy					
	VV		*m.č. 1.08					
	VV		(10,20*0,25*0,10)*2		0,510			
	VV		Součet		0,510			
D	99		Staveništní přesun hmot				548,24	
4	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,492	220,00	548,24	SOD
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 386,18	
5	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,023	180,00	184,14	SOD
6	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,345	9,00	138,11	SOD
	VV		1,023*15		15,345			
	VV		Součet		15,345			
7	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,023	220,00	225,06	SOD
8	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,023	75,00	76,73	SOD
9	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,023	95,00	97,19	SOD
10	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,023	650,00	664,95	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 084,45	
D	762		Konstrukce tesařské				1 084,45	
11	K	762711830	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	10,000	52,90	529,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		*odstranění starých dřevěných trámů z podlahy 150/150 mm					
	VV		*m.č. 1.08					
	VV		5,00*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
12	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	10,500	52,90	555,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		*odstranění dřevěných stropních trámů 15/15 mm					
	VV		*m.č. 2.04					
	VV		3,50*3		10,500			
	VV		Součet		10,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

15-Objekt2 - sádrokartonové konstrukce 3.NP

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**36 801,51**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	36 801,51	21,00%	7 728,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****44 529,83****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

15-Objekt2 - sádrokartonové konstrukce 3.NP

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**36 801,51**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 494,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 494,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

2 520,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

98,62

PSV - Práce a dodávky PSV

29 688,89

763 - Konstrukce suché výstavby

20 915,32

784 - Malby

8 773,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

15-Objekt2 - sádrokartonové konstrukce 3.NP

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 801,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 494,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 494,00	
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	210,000	21,40	4 494,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		výkres č. 7					
	VV		210		210,000			
	VV		Součet		210,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	94		Lešení a stavební výtahy				2 520,00	
2	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	56,000	45,00	2 520,00	SOD
	VV		výkres č.7					
	VV		14*4		56,000			
	VV		Součet		56,000			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				98,62	
3	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,041	180,00	7,38	SOD
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,615	9,00	5,54	SOD
5	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,041	220,00	9,02	SOD
6	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,615	75,00	46,13	SOD
7	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,041	95,00	3,90	SOD
8	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,041	650,00	26,65	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 688,89	
D	763		Konstrukce suché výstavby				20 915,32	
9	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	13,520	889,00	12 019,28	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dostavba dělicích příček ve 3.NP					
	VV		6,76*2		13,520			
	VV		Součet		13,520			
10	K	763112951	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	3,000	569,00	1 707,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	763121913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm	kus	3,000	986,00	2 958,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"pro prostupy TZB					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
12	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	5,800	679,00	3 938,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		"zakrytí rozvodů elektro, ÚT					
	VV		"m.č. 1.01					
	VV		3		3,000			
	VV		"m.č. 2.07					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		5,800			
13	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	206,225	1,42	292,84	CS ÚRS 2022 01
D	784		Malby				8 773,57	
14	K	784161113	Bandážování rohů stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m	103,700	53,20	5 516,84	CS ÚRS 2022 01
	VV		"podkrovní - montáž papírové pásky do rohů					
	VV		52+23,7+28		103,700			
	VV		Součet		103,700			
15	M	62750105	páska papírová výztužná	m	108,885	1,58	172,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		103,7*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		108,885			
16	K	784185122	Malba vnitřní tekutá bílá, struktura TEXTURA bez penetrace, 2x	m2	27,790	111,00	3 084,69	SOD
	VV		"dostavba dělicích příček					
	VV		13,52*2		27,040			
	VV		oprava předstěny					
	VV		0,25*3		0,750			
	VV		Součet		27,790			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

16-Objekt2 - odvodnění chodníku

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**8 179,28**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 179,28	21,00%	1 717,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****9 896,93****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

16-Objekt2 - odvodnění chodníku

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**8 179,28**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 899,03

1 - Zemní práce

617,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 408,00

998 - Přesun hmot

873,92

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

280,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

16-Objekt2 - odvodnění chodníku

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 179,28	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 899,03	
D	1		Zemní práce				617,11	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,160	90,70	195,91	CS ÚRS 2022 01
	VV		*dle PD - Púdorys 1.NP - návrh odvodnění chodníku ze dne 5.12.21					
	VV		2,40*0,30*3		2,160			
	VV		Součet		2,160			
2	K	113107011	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překozech ručně	m2	2,160	195,00	421,20	CS ÚRS 2022 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 408,00	
3	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	7,200	200,00	1 440,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		2,40*3		7,200			
	VV		Součet		7,200			
4	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic do š 500 mm	m	8,000	213,00	1 704,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		1*9*0,25		2,250			
	VV		1*10*0,25		2,500			
	VV		1*13*0,25		3,250			
	VV		Součet		8,000			
5	M	59227051	žlabovka příkopová betonová 200x250x100mm vč. těsnící malty	m	8,000	408,00	3 264,00	CS ÚRS 2022 01
D	998		Přesun hmot				873,92	
6	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	2,066	423,00	873,92	CS ÚRS 2022 01
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				280,25	
7	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,950	220,00	209,00	SOD
8	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,950	75,00	71,25	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

17-Objekt2 - odstranění podlahových PVC - druhá vrstva

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**40 613,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 613,82	21,00%	8 528,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****49 142,72****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

17-Objekt2 - odstranění podlahových PVC - druhá vrstva

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**40 613,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

40 613,82

4 - Vodorovné konstrukce

30 168,60

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

1 751,22

997 - Přesun sutě

8 694,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

17-Objekt2 - odstranění podlahových PVC - druhá vrstva

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 613,82	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 613,82	
D	4		Vodorovné konstrukce				30 168,60	
1	K	4	Odstranění podlahových PVC bez zalištování - druhá vrstva	m2	287,320	105,00	30 168,60	SOD
	VV		výkres č. 3, místnost č B1.06, B1.07, B1.08, B1.10					
	VV		39,20+15,2+43,3+17,60		115,300			
	VV		výkres č. 4, místnost č B2.03, B2.06, B.2.07, B2.08					
	VV		19,95+45,27+64,30+42,50		172,020			
	VV		Součet		287,320			
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 751,22	
2	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,484	180,00	447,12	SOD
3	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,260	9,00	335,34	SOD
	VV		2,484*15		37,260			
	VV		Součet		37,260			
4	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,484	220,00	546,48	SOD
5	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,484	75,00	186,30	SOD
6	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,484	95,00	235,98	SOD
D	997		Přesun sutě				8 694,00	
7	K	997013871RAB	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04 - PVC	t	2,484	3 500,00	8 694,00	INDIV KALKULACE - Marius Pedersen
	VV		"schodiště - 1 vrstva PVC					
	VV		62,30*0,0039		0,243			
	VV		"B1+B2 - 2 vrstvy PVC					
	VV		287,32*0,0078		2,241			
	VV		Součet		2,484			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

18-Objekt2 - úprava vnitřních parapetů

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****0,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

18-Objekt2 - úprava vnitřních parapetů

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

99 - Staveništní přesun hmot

0,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

18-Objekt2 - úprava vnitřních parapetů

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00	
1	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	10,832	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vyrovnání parapetů					
	VV		"1.06" 1,25*0,45*3		1,688			
	VV		"1.07" 1,25*0,45*1		0,563			
	VV		"1.08" 1,25*0,45*3		1,688			
	VV		"1.10" 1,25*0,45*1		0,563			
	VV		"1.12" 2,00*0,90*1		1,800			
	VV		"2.01" 1,20*0,65*1		0,780			
	VV		"2.06" 1,25*0,30*3		1,125			
	VV		"2.07" 1,25*0,30*4		1,500			
	VV		"2.08" 1,25*0,30*3		1,125			
	VV		Součet		10,832			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	
2	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	10,232	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"otlučení obkladů na parapetech					
	VV		"1.06" 1,25*0,45*3		1,688			
	VV		"1.07" 1,25*0,45*1		0,563			
	VV		"1.08" 1,25*0,45*3		1,688			
	VV		"1.10" 1,25*0,45*1		0,563			
	VV		"1.12" 2,00*0,60*1		1,200			
	VV		"2.01" 1,20*0,65*1		0,780			
	VV		"2.06" 1,25*0,30*3		1,125			
	VV		"2.07" 1,25*0,30*4		1,500			
	VV		"2.08" 1,25*0,30*3		1,125			
	VV		Součet		10,232			
D 99 Staveništní přesun hmot							0,00	
3	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,309	0,00	0,00	SOD
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	
4	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,696	0,00	0,00	SOD
5	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,440	0,00	0,00	SOD
	VV		0,696*15		10,440			
	VV		Součet		10,440			
6	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,696	0,00	0,00	SOD
7	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,696	0,00	0,00	SOD
8	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,696	0,00	0,00	SOD
9	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,696	0,00	0,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

19-Objekt2 - bourání stávající rampy a betonové plochy

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**60 885,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 885,19	21,00%	12 785,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****73 671,08****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

19-Objekt2 - bourání stávající rampy a betonové plochy

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**60 885,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

7 541,37

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 541,37

96 - Bourání konstrukcí

9 183,04

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

44 160,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

19-Objekt2 - bourání stávající rampy a betonové plochy

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 885,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 541,37	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 541,37	
1	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,703	2 790,00	7 541,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		"bourání stáv.betonové desky na zahradě					
	VV		5,30*3,40*0,15		2,703			
	VV		Součet		2,703			
D	96		Bourání konstrukcí				9 183,04	
2	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MVC	m3	20,000	650,00	13 000,00	SOD
	VV		"bourání stáv. rampy - zdivo					
	VV		8,00*2,50*1,00		20,000			
	VV		Součet		20,000			
3	K	965081813	Bourání dlaždic keramických a teracových tl.nad 1cm, nad 1m2	m2	-31,808	120,00	-3 816,96	SOD
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				44 160,78	
4	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,916	180,00	8 984,88	SOD
5	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	748,740	9,00	6 738,66	SOD
	VV		49,916*15		748,740			
	VV		Součet		748,740			
6	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,916	220,00	10 981,52	SOD
7	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,916	75,00	3 743,70	SOD
8	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,916	95,00	4 742,02	SOD
9	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	13,800	650,00	8 970,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

20-Objekt2 - ÚT-změna č.1-samostatné topné větve 1.-2.NP a podkroví

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**180 216,13**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	180 216,13	21,00%	37 845,39
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****218 061,52****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

20-Objekt2 - ÚT-změna č.1-samostatné topné větve 1.-2.NP a podkroví

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**180 216,13**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 501,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

247,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 254,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

89,43

PSV - Práce a dodávky PSV

51 446,50

732 - Ústřední vytápění - strojovny	43 456,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	787,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	7 203,50
D5 - Montážní materiál - ostatní	520,00
D14 - Montážní a instalační práce	21 450,00
731VD - Vytápění	4 387,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	53 522,75
734 - Ústřední vytápění - armatury	13 006,42
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	15 610,29
D1 - Ostatní materiál	11 206,24
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 476,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 20-Objekt2 - ÚT-změna č.1-samostatné topné větve 1.-2.NP a podkrovní								
Místo: Valdštejnská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							180 216,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 501,50	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				247,50	
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,550	450,00	247,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		11*0,05		0,550			
	VV		Součet		0,550			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 254,00	
2	K	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	11,000	114,00	1 254,00	CS ÚRS 2022 01
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				89,43	
3	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,066	180,00	11,88	SOD
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,990	9,00	8,91	SOD
5	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,066	220,00	14,52	SOD
6	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,066	75,00	4,95	SOD
7	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,066	95,00	6,27	SOD
8	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,066	650,00	42,90	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 446,50	
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				43 456,00	
9	K	732111142	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 250 z trub ocelových bezešvých	kus	1,000	10 400,00	10 400,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		změna dle PD Vytápění z 01/2022					
	VV		- sdružený rozdělovač a sběrač pro 3 topné okruhy vč. tepel.izolace					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	732519612	Montáž čerpadlových skupin dvoutrubkových	soubor	2,000	4 630,00	9 260,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		změna dle PD Vytápění z 01/2022					
	VV		- čerpadlové skupiny DN 25 s elektronickým oběhovým čerpadlem, trojcestným ventilem, sevpohonem 230V a tepel.izolací					
	VV		- clona pro trojcestný ventil čerpadlové skupiny Kv=2,9 m3/h					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
11	M	42667026	čerpadlová skupina DN 25 s elektronickým oběhovým čerpadlem, trojcestným ventilem, servopohonem 230V a tep. izolací	kus	2,000	11 800,00	23 600,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		změna dle PD Vytápění z 01/2022					
	VV		- čerpadlové skupiny DN 25 s elektronickým oběhovým čerpadlem, trojcestným ventilem, sevpohonem 230V a tepel.izolací					
	VV		- clona pro trojcestný ventil čerpadlové skupiny Kv=2,9 m3/h					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
12	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,100	1 960,00	196,00	CS ÚRS 2022 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				787,00	
13	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	10,000	48,80	488,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	10,000	29,90	299,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		8,69565217391304*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		10,000			
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				7 203,50	
15	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	25,000	53,40	1 335,00	CS ÚRS 2022 01
16	M	34571065	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	25,000	32,50	812,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		23,8095238095238*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		25,000			

17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	40,000	21,40	856,00	CS ÚRS 2022 01
18	M	34113154	kabel UTP pro termostaty	m	40,000	105,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 01
		D	D5	Montážní materiál - ostatní			520,00	
19	K	Pol18	Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.)	kpl	0,650	800,00	520,00	SOD
		D	D14	Montážní a instalační práce			21 450,00	
20	K	Pol55	Ostatní elektromontážní práce	hod	18,000	450,00	8 100,00	SOD
21	K	Pol56	Doprava materiálu na stavbu	kpl	0,150	5 000,00	750,00	SOD
22	K	Pol67	Montážní a instalační materiál	kpl	0,600	1 000,00	600,00	SOD
23	K	Pol68	Montážní práce, MaR	kpl	0,800	15 000,00	12 000,00	SOD
		D	731VD	Vytápění			4 387,00	
24	K	731003 UVVD	Montáž sady montážního rámu a neutralizačního zařízení	soub.	1,000	4 387,00	4 387,00	SOD
		D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			53 522,75	
25	K	733141212	Odlučovač vzduchu a nečistot DN 32	kus	1,000	11 520,00	11 520,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	změna dle PD Vytápění z 01/2022					
		VV	- magnetický odlučovač vzduchu a nečistot DN 32, Kv					
		VV	Max=7,84 m3/h, Kv=26,70 m3/h vč. montážního materiálu					
		VV	1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
26	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	24,000	325,28	7 806,72	SOD
27	K	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	7,000	349,89	2 449,23	SOD
28	K	733223105	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,0 mm	m	30,000	819,00	24 570,00	CS ÚRS 2022 01
29	K	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	4,000	678,38	2 713,52	SOD
30	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	4,000	865,63	3 462,52	SOD
31	K	733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	65,000	12,84	834,60	SOD
32	K	733190307R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 64	m	4,000	17,12	68,48	SOD
33	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,066	1 480,00	97,68	CS ÚRS 2022 01
		D	734	Ústřední vytápění - armatury			13 006,42	
34	K	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4	kus	-1,000	136,96	-136,96	SOD
		P	Poznámka k položce: Odkalovací magnetický filtr					
35	K	734211118	Ventil závitový odvzdušňovací do 120°C automatický	kus	2,000	252,00	504,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
36	K	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat. do veřejných prostor	kus	2,000	667,68	1 335,36	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
37	K	734222811	Hlavice ovládání ventilů ruční termostat	kus	7,000	358,00	2 506,00	CS ÚRS 2022 01
38	K	734233125R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	-4,000	900,94	-3 603,76	SOD
39	K	734244425R00	Klapka zpětná pružinová, 2xvnitřní závit DN 40	kus	-1,000	453,68	-453,68	SOD
40	K	734263255R00	Šroubení regulační, rohové -VK, DN 15xEK	kus	2,000	603,48	1 206,96	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
41	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15	kus	4,000	145,52	582,08	SOD
42	K	734412113	Měřič tepla ultrazvukový DN 25	kus	2,000	5 530,00	11 060,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	změna dle PD Vytápění z 01/2022					
		VV	- měřič tepla ultrazvukový DN 25 l=130 mm 0,025 až 5 m3/h,					
		VV	vč. montážní sady					
		VV	2		2,000			
		VV	Součet		2,000			
43	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006	1 070,00	6,42	CS ÚRS 2022 01
		D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa			15 610,29	
44	K	735110912	Rozpojení tělesa otopného teplovodního	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
45	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	2,000	123,00	246,00	CS ÚRS 2022 01
46	K	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles deskových typ 20-22	kus	2,000	59,00	118,00	SOD
47	K	735157665R00	Otopná těl. panel. ventil kompaktní 22 600/900	kus	2,000	7 111,00	14 222,00	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
48	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	2,000	375,00	750,00	CS ÚRS 2022 01
49	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,027	1 270,00	34,29	CS ÚRS 2022 01
		D	D1	Ostatní materiál			11 206,24	
50	K	71310VD	Návrhová izolace potrubí, 15*1, tl.: 19 mm	bm	156,000	44,94	7 010,64	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
51	K	71314VD	Návrhová izolace potrubí, 28*1, tl.: 19 mm	bm	30,000	68,50	2 055,00	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
52	K	71315VD	Návrhová izolace potrubí, 42*1, tl.: 32 mm	bm	6,000	77,10	462,60	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
53	K	713110UVVD	Stacionární plynový kondenzační kotel, výkon 6,3-35,9 kW, včetně příslušenství	soub	0,200	67 960,00	13 592,00	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
		VV	změna dle PD Vytápění z 01/2022					
		VV	- regulace s čidlem kaspády a s 2" dálkovým ovládáním,					
		VV	rozšířená o 2" ekviterm regulované směšovací okruhy					
		VV	0,20		0,200			
		VV	Součet		0,200			
54	K	731120UVVD	Oběhové čerpadlo, DN 25, PN 10	soub	-1,000	7 985,00	-7 985,00	SOD
		P	Poznámka k položce: Dle Standardů navrženého zařízení viz. Technická zpráva					
55	K	731121UVVD	Odkalovací magnetický ventil, DN 40	ks	-1,000	3 929,00	-3 929,00	SOD
		D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			7 476,00	
56	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	14,000	534,00	7 476,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

21-Objekt2 - odstranění a likvidace živičného povrchu

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**75 824,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 824,01	21,00%	15 923,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****91 747,05****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

21-Objekt2 - odstranění a likvidace živičného povrchu

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**75 824,01**

HSV - Práce a dodávky HSV

55 423,82

1 - Zemní práce

15 462,36

997 - Přesun sutě

39 961,46

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

16 100,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

4 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

21-Objekt2 - odstranění a likvidace živičného povrchu

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 824,01	
D HSV Práce a dodávky HSV							55 423,82	
D 1 Zemní práce							15 462,36	
1	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	75,060	206,00	15 462,36	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,60*3,60		52,560			
	VV		12,50*1,80		22,500			
	VV		Součet		75,060			
D 997 Přesun sutě							39 961,46	
2	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	16,513	2 420,00	39 961,46	CS ÚRS 2022 01
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							16 100,19	
3	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,513	180,00	2 972,34	SOD
4	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	743,085	9,00	6 687,77	SOD
	VV		16,513*45		743,085			
	VV		Součet		743,085			
5	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,513	220,00	3 632,86	SOD
6	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,513	75,00	1 238,48	SOD
7	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,513	95,00	1 568,74	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 300,00	
D VRN4 Inženýrská činnost							4 300,00	
8	K	043203003	Rozbory celkem - analýza/výluh	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

22-Objekt2 - zahradní terasa-změna konstrukce

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-36 463,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-36 463,90	21,00%	-7 657,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-44 121,32****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

22-Objekt2 - zahradní terasa-změna konstrukce

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-36 463,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

-69 390,80

1 - Zemní práce

-78 599,60

2 - Zakládání

9 208,80

99 - Staveništní přesun hmot

811,80

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-25 310,00

PSV - Práce a dodávky PSV

36 309,87

762 - Konstrukce tesařské	36 309,87
767 - Konstrukce zámečnické	60 584,16
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-39 468,93

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 22-Objekt2 - zahradní terasa-změna konstrukce								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-36 463,90	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-69 390,80	
D	1	Zemní práce					-78 599,60	
1	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,960	2 210,00	2 121,60	CS ÚRS 2022 01
	VV	*výkop pro základové patky						
	VV	(0,40*0,50*0,80)*6					0,960	
	VV	Součet					0,960	
2	K	139711101	Výkopávka ve venkovních prostorách v hor.1-4	m3	-42,464	1 650,00	-70 065,60	SOD
	VV	výkres č. N1:						
	VV	Vyhroubení základu nové rampy					-2,464	
	VV	-2,2*5,6*0,2						
	VV	odhalení konstrukcí kleneb sklípků					-40,000	
	VV	-0,8*50					-42,464	
	VV	Součet					-42,464	
3	K	161101101	Švislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-42,040	105,00	-4 414,20	SOD
	VV	-43,00					-43,000	
	VV	0,96					0,960	
	VV	Součet					-42,040	
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 10000 m	m3	-14,040	210,00	-2 948,40	SOD
	VV	-15,00					-15,000	
	VV	0,96					0,960	
	VV	Součet					-14,040	
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-42,040	65,00	-2 732,60	SOD
	VV	-43,00					-43,000	
	VV	0,96					0,960	
	VV	Součet					-42,040	
6	K	167101816	Uložení přebytečné sypaniny na skládku	m3	-14,040	10,00	-140,40	SOD
	VV	-15,00					-15,000	
	VV	0,96					0,960	
	VV	Součet					-14,040	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-28,000	15,00	-420,00	SOD
	VV	-28,00					-28,000	
	VV	Součet					-28,000	
D	2	Zakládání					9 208,80	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,960	3 100,00	2 976,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	*základ pro patky						
	VV	(0,40*0,50*0,80)*6					0,960	
	VV	Součet					0,960	
9	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,027	49 900,00	1 347,30	CS ÚRS 2022 01
	VV	*výztuž základových patek z KARI sítě						
	VV	26,54/1000					0,027	
	VV	Součet					0,027	
10	K	279113136	Základové patky z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,250	2 550,00	3 187,50	CS ÚRS 2022 01
	VV	*základová patka ze ztraceného bednění 40/50/25 cm						
	VV	0,50*0,25*6					0,750	
	VV	0,50*0,25*4					0,500	
	VV	Součet					1,250	
11	K	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,030	56 600,00	1 698,00	CS ÚRS 2022 01
	VV	*žebírková výztuž do základových patek						
	VV	(4*1,05*0,89)*6/1000*1,15					0,026	
	VV	(4*0,25*0,89)*4/1000*1,15					0,004	
	VV	Součet					0,030	
D	99	Staveništní přesun hmot					811,80	
12	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,690	220,00	811,80	SOD
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					-25 310,00	
13	K	273321854	Bednění okraje terasy a stupňů přiloženým prkným bedněním výšky 20cm	m	-20,200	450,00	-9 090,00	SOD
14	K	631313611	Mazanina betonová tl. 8-12cm C 16/20	m3	-5,000	3 100,00	-15 500,00	SOD
15	K	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl 12cm	m3	-2,400	300,00	-720,00	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					36 309,87	
D	762	Konstrukce tesařské					36 309,87	
16	K	762952044	Montáž teras z prken š do 140 mm z dřevoplastu skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	12,660	441,00	5 583,06	CS ÚRS 2022 01
	VV	12,66					12,660	
	VV	Součet					12,660	
17	M	60791114	prkno terasové dřevoplastové tl 21mm - massarandubba	m	94,316	307,00	28 955,01	CS ÚRS 2022 01
	VV	*terasové prkna masarandubba						
	VV	2,13*41					87,330	
	VV	87,33*1,08 *Přepočtené koeficientem množství					94,316	

18	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	345,381	5,13	1 771,80	CS ÚRS 2022 01
D		767	Konstrukce zámečnické				60 584,16	
19	K	Z10	D+M Venkovní ocelová pozinkované konstrukce podlahy terasy a schodiště včetně kotvení na chem.hmoždinky, rozvinutá délka 9,9m	m	1,500	5 200,00	7 800,00	SOD
	VV		Z11 - zábradlí					
	VV		1,50		1,500			
	VV		Součet		1,500			
20	K	Z10	D+M Venkovní ocelová pozinkované konstrukce podlahy terasy a schodiště včetně kotvení na chem.hmoždinky, rozvinutá délka 9,9m	m	9,900	5 200,00	51 480,00	SOD
	VV		"Z12 - ocelová konstrukce					
	VV		9,9		9,900			
	VV		Součet		9,900			
21	K	998767203.1	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	592,800	2,20	1 304,16	SOD
D		771	Podlahy z dlaždic a obklady				-39 468,93	
22	K	77100	Dodávka keramické protiskluzové mrazuvzdorné slinuté dlažby 300/300mm	m2	-23,100	250,00	-5 775,00	SOD
23	K	77100.1	Dodávka, nalepení a spárování soklu z dlažby slinuté mrazuvzdorné 10x30cm	m	-8,000	185,00	-1 480,00	SOD
24	K	77100.2	Dodávka a montáž schodovek z protiskluzové keramické mrazuvzdorné dlažby, stupnice 300x300mm se zaoblenou hranou a podstupnice 150x300mm hladká	ks	-21,000	450,00	-9 450,00	SOD
25	K	77100.3	Montáž obkladu soklu terasy z obkladových pásků 6,5x25x1,5cm do tmele, vč. přípravy podkladu a spárování	m2	-11,700	480,00	-5 616,00	SOD
26	K	77100.4	Dodávka obkladových soklových pásků glazovaných 6,5x25x1,5cm	m2	-12,890	367,00	-4 730,63	SOD
27	K	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-35,077	35,00	-1 227,70	SOD
28	K	771575109	Montáž podlah keramick. Hlad. Tmel, vč. úpravy podkladu a spárování	m2	-20,920	380,00	-7 949,60	SOD
29	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-1 200,000	2,70	-3 240,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

23-Objekt2 - vyrovnání podlah samonivelační stěrkou m.č. 110,206,207

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**31 503,91**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 503,91	21,00%	6 615,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****38 119,73****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

23-Objekt2 - vyrovnání podlah samonivelační stěrkou m.č. 110,206,207

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**31 503,91**

PSV - Práce a dodávky PSV

31 503,91

776 - Podlahy povlakové

31 503,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

23-Objekt2 - vyrovnání podlah samonivelační stěrkou m.č. 110,206,207

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 503,91	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				31 503,91	
D	776		Podlahy povlakové				31 503,91	
1	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	64,300	488,00	31 378,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		*vyrovnání výškových rozdílů podlah samonivelační stěrkou z 50% plochy					
	VV		*m.č. 110					
	VV		17,80*0,50		8,900			
	VV		*m.č. 206					
	VV		45,80*0,50		22,900			
	VV		*m.č. 207					
	VV		65,00*0,50		32,500			
	VV		Součet		64,300			
2	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	313,784	0,40	125,51	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

24-Objekt2 - oprava otvorů v SDK předstěnách po rozvodech elektro ve 3.NP

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**9 442,43**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	9 442,43	21,00%	1 982,91
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****11 425,34****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

24-Objekt2 - oprava otvorů v SDK předstěnách po rozvodech elektro ve 3.NP

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**9 442,43**

PSV - Práce a dodávky PSV

9 442,43

763 - Konstrukce suché výstavby

9 266,94

784 - Malby

175,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

24-Objekt2 - oprava otvorů v SDK předstěnách po rozvodech elektro ve 3.NP

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 442,43	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 442,43	
D		763	Konstrukce suché výstavby				9 266,94	
1	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2	kus	5,000	320,00	1 600,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	763112931	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1xA 12,5	kus	4,000	493,00	1 972,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	763121911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	5,000	538,00	2 690,00	CS ÚRS 2022 01
VV			*pro rozvody elektroinstalace - osvětlení podla					
VV			25/30 cm					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
4	K	763121912	Zhotovení otvoru vel. přes 0,1 do 0,25 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	4,000	708,00	2 832,00	CS ÚRS 2022 01
VV			*pro rozvody elektroinstalace - osvětlení podla					
VV			40/50 cm					
VV			4		4,000			
VV			Součet		4,000			
5	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	121,787	1,42	172,94	DOD2
D		784	Malby				175,49	
6	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	1,351	18,90	25,53	CS ÚRS 2022 01
7	K	784185122	Malba vnitřní tekutá bílá, struktura TEXTURA bez penetrace, 2x	m2	1,351	111,00	149,96	SOD
VV			*oprava předstěny					
VV			0,25*0,30*5*1,15		0,431			
VV			0,40*0,50*4*1,15		0,920			
VV			Součet		1,351			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

25-Objekt2 - fasáda, střecha, lešení, klempířské kce

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**79 070,54**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 070,54	21,00%	16 604,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****95 675,35****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

25-Objekt2 - fasáda, střecha, lešení, klempířské kce

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**79 070,54**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 021,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 523,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

497,57

62 - Úpravy povrchů vnější

1 435,50

94 - Lešení a stavební výtahy

33 813,00

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

321,29

99 - Staveništní přesun hmot	27,94
PSV - Práce a dodávky PSV	39 919,56
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	3 536,00
764 - Klempířské práce	1 701,59
767 - Konstrukce zámečnické	30 468,01
781 - Obklady keramické	3 980,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	233,41
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 532,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 25-Objekt2 - fasáda, střecha, lešení, klempířské kce								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 070,54	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 021,25	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 523,68	
1	K	622335101	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10 %	m2	26,180	58,20	1 523,68	CS ÚRS 2022 01
	VV		"oprava vnějších omítek - sokl - FASÁDA JIŽNÍ - DVORNÍ (9,30*1,20)+(8,20*0,85)+(3,00*0,70)+(4,40*0,35)+(3,00*0,35)+(5,30*0,35)		24,675			
	VV		"ostění oken" (0,30*0,30)*8		0,720			
	VV		"oprava vnějších omítek - sokl - FASÁDA SEVERNÍ - ULIČNÍ (0,70*0,50)+(0,30*1,45)		0,785			
	VV		Součet		26,180			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				497,57	
2	K	978019321	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 v rozsahu do 10 %	m2	26,180	12,30	322,01	CS ÚRS 2022 01
	VV		"otlučení vnějších omítek - sokl - FASÁDA JIŽNÍ - DVORNÍ (9,30*1,20)+(8,20*0,85)+(3,00*0,70)+(4,40*0,35)+(3,00*0,35)+(5,30*0,35)		24,675			
	VV		"otlučení omítek z ostění oken" (0,30*0,30)*8		0,720			
	VV		"otlučení vnějších omítek - sokl - FASÁDA SEVERNÍ - ULIČNÍ (0,70*0,50)+(0,30*1,45)		0,785			
	VV		Součet		26,180			
3	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,760	231,00	175,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		"demontáž stávajících obkládaček z Motorestu vel. 200/100 mm; 38 ks					
	VV		0,10*0,20*38		0,760			
	VV		Součet		0,760			
D	62		Úpravy povrchů vnější				1 435,50	
4	K	317235511	Vytažení římsy omítkové profilované, vyložení 30 cm včetně kotvení ke zdivu trny z nerez oceli	m	0,990	1 450,00	1 435,50	SOD
	VV		výkres č. 3 R1					
	VV		-8,31		-8,310			
	VV		Mezisoučet		-8,310			
	VV		9,30		9,300			
	VV		Součet		0,990			
D	94		Lešení a stavební výtahy				33 813,00	
5	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami do zatížení 200kg/m2, š do 0,9m v do 10m	m2	331,000	45,00	14 895,00	SOD
	VV		výkres č. 1:					
	VV		-67*5		-335,000			
	VV		Mezisoučet		-335,000			
	VV		"dle PP č.1 - 4.5.-31.5.2022					
	VV		394		394,000			
	VV		"dle PP č.2 - 1.6.-30.6.2022					
	VV		272		272,000			
	VV		Mezisoučet		666,000			
	VV		Součet		331,000			
6	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š. do 0,9m v do 10m za první a ZKD den použití	m2	9 142,000	1,50	13 713,00	SOD
	VV		-335*30		-10 050,000			
	VV		Mezisoučet		-10 050,000			
	VV		"dle PP č.1 - 4.5.-31.5.2022					
	VV		394*28		11 032,000			
	VV		"dle PP č.2 - 1.6.-30.6.2022					
	VV		272*30		8 160,000			
	VV		Mezisoučet		19 192,000			
	VV		Součet		9 142,000			
7	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami do zatížení 200kg/m2, š do 0,9m v do 10m	m2	331,000	35,00	11 585,00	SOD
	VV		331		331,000			
	VV		Součet		331,000			
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-350,000	10,00	-3 500,00	SOD
	VV		-79*10		-790,000			
	VV		Mezisoučet		-790,000			
	VV		"dle PP č.1 - 4.5.-31.5.2022					
	VV		200		200,000			
	VV		"dle PP č.2 - 1.6.-30.6.2022					
	VV		240		240,000			
	VV		Mezisoučet		440,000			
	VV		Součet		-350,000			

9	K	94451121	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-10 900,000	0,20	-2 180,00	SOD
	VV		-790*30		-23 700,000			
	VV		Mezisoučet		-23 700,000			
	VV		"dle PP č.1 - 05/2022					
	VV		200*28		5 600,000			
	VV		" dle PP č.2 - 06/2022					
	VV		240*30		7 200,000			
	VV		Mezisoučet		12 800,000			
	VV		Součet		-10 900,000			
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m3	-350,000	2,00	-700,00	SOD
	VV		-350		-350,000			
	VV		Součet		-350,000			
D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					321,29			
11	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,251	180,00	45,18	SOD
12	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,765	9,00	33,89	SOD
13	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,251	220,00	55,22	SOD
14	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,251	95,00	23,85	SOD
15	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,251	650,00	163,15	SOD
D 99 Staveništní přesun hmot					27,94			
16	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,127	220,00	27,94	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV					39 919,56			
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					3 536,00			
35	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus	1,000	356,00	356,00	CS ÚRS 2022 01
36	M	56231163	lapač střešních splavenin se zápchovou klapkou a lapacím košem DN 125/110	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	CS ÚRS 2022 01
D 764 Klempířské práce					1 701,59			
17	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,000	73,50	73,50	CS ÚRS 2022 01
18	K	764216445	Oplechování rovných parapetů celoplošné lepené z Pz plechu rš 400 mm	m	1,140	721,00	821,94	CS ÚRS 2022 01
	VV		"doplnění oplechování parapetů RŠ 380 mm					
	VV		"m.č. 1,03" 0,57		0,570			
	VV		"m.č. 1,05" 0,57		0,570			
	VV		Součet		1,140			
19	K	764430240R00	D+M Oplechování římsy z Pz plechu rozv š do 0,5m	m	1,000	220,00	220,00	SOD
	VV		výkres č.3:					
	VV		KL1					
	VV		-8,3		-8,300			
	VV		doplnění chybějícího oplechování fasádní římsy					
	VV		Mezisoučet		-8,300			
	VV		9,3		9,300			
	VV		Součet		1,000			
20	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	1,000	154,00	154,00	CS ÚRS 2022 01
21	M	55344209	svod kruhový Pz 120mm	m	1,000	151,00	151,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	1,000	57,20	57,20	CS ÚRS 2022 01
23	M	55344352	koleno kruhové 72° lisované Pz 120mm	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2022 01
24	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské do 12m	%	1,500	25,30	37,95	SOD
D 767 Konstrukce zámečnické					30 468,01			
25	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	17,283	176,00	3 041,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		"demontáž mříží 1150/1800 mm					
	VV		8*1,15*1,80		16,560			
	VV		"demontáž mříže 850/850 mm					
	VV		1*0,85*0,85		0,723			
	VV		Součet		17,283			
26	K	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	17,283	358,00	6 187,31	CS ÚRS 2022 01
	VV		"demontáž mříží 1150/1800 mm					
	VV		8*1,15*1,80		16,560			
	VV		"demontáž mříže 850/850 mm					
	VV		1*0,85*0,85		0,723			
	VV		Součet		17,283			
27	K	767851102	Montáž lávky komínové - pochůzná a části nosné konstrukce lávky z plechu pozinkovaného, odstín antracit	m	1,000	1 100,00	1 100,00	SOD
	VV		výkres č. 1: L2					
	VV		doplnění roštu pochůzná lávky					
	VV		0,5*2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	55344680R1	Lávka komínová 250x500mm	ks	2,000	600,00	1 200,00	SOD
	VV		výkres č. 1:					
	VV		systémový střešní certifikovaný výrobek - doplnění 2 ks stupadel					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
29	K	55344688	Sada šroubů k lávce komínové sestávající ze 4 ks	sada	2,000	85,00	170,00	SOD
	VV		výkres č. 1:					
	VV		systémový střešní certifikovaný výrobek - doplnění 2 ks stupadel					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
30	K	553R2	Vzpěra lávky k sadě s kolébku vč. spojovacích prostředků do konstrukce střechy	sada	4,000	250,00	1 000,00	SOD
31	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	0,500	920,00	460,00	SOD
	VV		výkres č. 1 - L1 - doplnění zábradlí:					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
32	K	553R	Lávka komínová vč. Zábradlí	m	0,500	5 800,00	2 900,00	SOD
	VV		výkres č. 1 - L1 - doplnění zábradlí:					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
33	K	Z8	D+M Venkovní mříž s tahokovem	kus	5,000	2 800,00	14 000,00	SOD
	VV		"doplnění mříží na sklepní okna					
	VV		"700/500" 2		2,000			
	VV		"600/230" 2		2,000			
	VV		"900/400" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
34	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr. v obj. výšky do 12 m	%	0,150	2 725,91	408,89	SOD
D 781 Obklady keramické					3 980,55			
37	K	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,785	25,00	19,63	SOD

	VV		"penetrace podkladu pod obklady - sokl - FASÁDA SEVERNÍ - ULIČNÍ						
	VV		(0,70*0,50)+(0,30*1,45)					0,785	
	VV		Součet					0,785	
38	K	781471926	Výměna obkladačky keramické kladené do malty velikosti přes 45 do 50 ks/m2	kus	38,000	93,40	3 549,20	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"bez materiálu - stávající obkladačky 200/100 mm					38,000	
	VV		38					38,000	
	VV		Součet						
39	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	0,785	63,50	49,85	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"zaspárování obkladaček - sokl - FASÁDA SEVERNÍ - ULIČNÍ						
	VV		(0,70*0,50)+(0,30*1,45)					0,785	
	VV		Součet					0,785	
40	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	36,187	10,00	361,87	SOD	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				233,41		
41	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,734	100,00	73,40	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"nátěr parapetů RŠ 380 mm						
	VV		"m.č. 1.03" 0,57*0,38					0,217	
	VV		"m.č. 1.05" 0,57*0,38					0,217	
	VV		"nátěr svodu						
	VV		1,00*0,30					0,300	
	VV		Součet					0,734	
42	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	0,734	107,00	78,54	CS ÚRS 2022 01	
43	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	0,734	111,00	81,47	CS ÚRS 2022 01	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				1 532,00		
44	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	4,000	383,00	1 532,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		"očištění obkladaček od malty - sokl - FASÁDA SEVERNÍ - ULIČNÍ						
	VV		"38 ks" 4					4,000	
	VV		Součet					4,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

26-Objekt2 - vyrovnaní schodišťových stupňů a podstupnic 2.-3.NP

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**27 869,37**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	27 869,37	21,00%	5 852,57
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****33 721,94****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

26-Objekt2 - vyrovnaní schodišťových stupňů a podstupnic 2.-3.NP

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**27 869,37**

HSV - Práce a dodávky HSV

10 008,00

4 - Vodorovné konstrukce

10 008,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

15 637,50

99 - Staveništní přesun hmot

776,82

PSV - Práce a dodávky PSV

1 447,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

26-Objekt2 - vyrovnání schodišťových stupňů a podstupnic 2.-3.NP

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 869,37	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 008,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				10 008,00	
1	K	434311114	Schodišťové stupně z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	34,750	288,00	10 008,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vyrovnání schodišťových stupňů - schodiště do 3.NP					
	VV		1,55*5		7,750			
	VV		"vyrovnání schodišťových podstupnic - schodiště 2.-3.NP					
	VV		1,50*18		27,000			
	VV		Součet		34,750			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 637,50	
2	K	273321854	Bednění stupňů přiloženým prkenným bedněním výšky 20cm	m	34,750	450,00	15 637,50	SOD
	VV		"bednění schodišťových stupnic - schodiště do 3.NP					
	VV		1,55*5		7,750			
	VV		"bednění schodišťových podstupnic - schodiště 2.-3.NP					
	VV		1,50*18		27,000			
	VV		Součet		34,750			
D	99		Staveništní přesun hmot				776,82	
3	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,531	220,00	776,82	SOD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 447,05	
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 447,05	
4	K	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,460	25,00	36,50	SOD
	VV		B1, výkres č. 6:					
	VV		parapet+sokl míst.č. 2.01					
	VV		2,00*0,60+2,60*0,10		1,460			
	VV		Součet		1,460			
5	K	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel vč.úpravy podkladu a spárování	m2	1,200	415,00	498,00	SOD
	VV		B1, výkres č. 6:					
	VV		parapet+sokl míst.č. 2.01					
	VV		2,00*0,60		1,200			
	VV		Součet		1,200			
6	K	771 00	Dodávka keramické protiskluzové slinuté dlažby 300x300mm	m2	1,200	250,00	300,00	SOD
	VV		B1, výkres č. 6:					
	VV		parapet v míst.č. 2.01					
	VV		2,00*0,60		1,200			
	VV		Součet		1,200			
7	K	771 00.1	Dodávka, nalepení a zaspárování soklu z dlažby slinuté 10x60cm po obvodu místnosti a na schodišti	m	2,600	185,00	481,00	SOD
	VV		B1, výkres č. 6:					
	VV		sokl parapetu v míst.č. 2.01					
	VV		2,60		2,600			
	VV		Součet		2,600			
8	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	13,155	10,00	131,55	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

27-Objekt2 - úprava polohy dveří schodiště do podkrovní

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**3 703,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 703,38	21,00%	777,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****4 481,09****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

27-Objekt2 - úprava polohy dveří schodiště do podkrovní

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**3 703,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 692,49

3 - Svislé a kompletní konstrukce

710,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

981,79

99 - Staveništní přesun hmot

18,04

PSV - Práce a dodávky PSV

1 992,85

763 - Konstrukce suché výstavby

1 992,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

27-Objekt2 - úprava polohy dveří schodiště do podkrovní

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 703,38	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 692,49	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							710,70	
1	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,690	1 030,00	710,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		"dozdívka niky ve schodišti v m.č. 2.01					
	VV		0,30*2,30		0,690			
	VV		Součet		0,690			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							981,79	
2	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	0,620	236,00	146,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		"potažení tmelem doplněného podhledu z SDK					
	VV		1,55*0,40		0,620			
	VV		Součet		0,620			
3	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	4,136	202,00	835,47	CS ÚRS 2022 01
	VV		"vyrovnání tmelem - přizdívka ostění pro dveře v m.č. 2.01					
	VV		((1,52*2,30)-(0,90*1,97))*2		3,446			
	VV		"vyrovnání tmelem - zazdívka niky ve schodišti v m.č. 2.01					
	VV		0,30*2,30		0,690			
	VV		Součet		4,136			
D 99 Staveništní přesun hmot							18,04	
4	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,082	220,00	18,04	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							1 992,85	
D 763 Konstrukce suché výstavby							1 992,85	
5	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,620	39,60	24,55	DOD2
	VV		"doplnění podhledu z SDK m.č. 2.01					
	VV		1,55*0,4		0,620			
	VV		Součet		0,620			
6	K	763164711	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	1,550	1 110,00	1 720,50	CS ÚRS 2022 01
7	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	174,505	1,42	247,80	DOD2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

28-Objekt2 - revizní dvířka

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**4 132,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 132,70	21,00%	867,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****5 000,57****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

28-Objekt2 - revizní dvířka

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**4 132,70**

PSV - Práce a dodávky PSV

4 132,70

781 - Obklady keramické

4 132,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

28-Objekt2 - revizní dvířka

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								4 132,70
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 132,70	
D	781		Obklady keramické				4 132,70	
1	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	11,000	217,00	2 387,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	56245726	dvířka vanová bílá 150x150mm	kus	6,000	92,00	552,00	CS ÚRS 2022 01
3	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	1,000	134,00	134,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	56245723	dvířka vanová bílá 200x250mm	kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2022 01
5	M	56245722	dvířka vanová bílá 250x250mm	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2022 01
6	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	2,000	182,00	364,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	37,570	10,00	375,70	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

29-Objekt2 - SÚ vestavěných skříní

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**8 705,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 705,19	21,00%	1 828,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****10 533,28****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

29-Objekt2 - SÚ vestavěných skříní

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**8 705,19**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 493,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 493,83

61 - Úpravy povrchů vnitřní

1 014,30

99 - Staveništní přesun hmot

19,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 644,16

763 - Konstrukce suché výstavby

1 258,16

766 - Konstrukce truhlářské	386,00
776 - Podlahy povlakové	2 219,34
784 - Malby	1 313,76

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 29-Objekt2 - SÚ vestavěných skříní								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 705,19	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 493,83	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					2 493,83	
1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	9,660	202,00	1 951,32	CS ÚRS 2022 01
	VV	"vyrovnání stěn tmelem dle opravované plochy:						
	VV	"vestav. skříně v 1.+2.NP					9,660	
	VV	((2*0,40)+1,5)*2,10*2					9,660	
	VV	Součet						
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,932	249,00	481,07	CS ÚRS 2022 01
	VV	"vyrovnání tmelem s potažením sklovláknitou sítí/perlinkou z						
	VV	20% opravované plochy:						
	VV	"vestav. skříně v 1.+2.NP					1,932	
	VV	9,66*0,20					1,932	
	VV	Součet						
3	M	63127220	tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145g/m2	m2	1,932	31,80	61,44	CS ÚRS 2022 01
	VV	"osazení sklovláknité sítě/perlinky dle opravované plochy:						
	VV	"vestav. skříně v 1.+2.NP z 20%					1,932	
	VV	9,66*0,20					1,932	
	VV	Součet						
D	61	Úpravy povrchů vnitřní					1 014,30	
4	K	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	9,660	105,00	1 014,30	SOD
	VV	"štukování stěn:						
	VV	"vestav. skříně v 1.+2.NP					9,660	
	VV	((2*0,40)+1,5)*2,10*2					9,660	
	VV	Součet						
D	99	Staveništní přesun hmot					19,80	
5	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,090	220,00	19,80	SOD
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 644,16	
D	763	Konstrukce suché výstavby					1 258,16	
6	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	1,200	854,00	1 024,80	CS ÚRS 2022 01
	VV	"SDK podhled - vest. skříně						
	VV	(0,40*1,50)*2					1,200	
	VV	Součet					1,200	
7	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,200	64,10	76,92	CS ÚRS 2022 01
8	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	110,172	1,42	156,44	CS ÚRS 2022 01
D	766	Konstrukce truhlářské					386,00	
9	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	2,000	193,00	386,00	CS ÚRS 2022 01
D	776	Podlahy povlakové					2 219,34	
10	K	776200410R00	Dodávka a montáž samonivelující podkladové stěrky ve 2 vrstvách	m2	1,200	260,00	312,00	SOD
	VV	"vyrovnání podlahy samonivelující stěrky						
	VV	(0,40*1,5)*2					1,200	
	VV	Součet					1,200	
11	K	776200710R00	Dodávka a montáž obvodové PVC lišty lepením	m	4,600	45,00	207,00	SOD
	VV	(0,40+1,50+0,40)*2					4,600	
	VV	Součet					4,600	
12	K	776200710R00.2	Dodávka a montáž přechodové lišty v místě prahu	m	3,000	328,00	984,00	SOD
	VV	1,5*2					3,000	
	VV	Součet					3,000	
13	K	776200810R00	Montáž PVC krytiny přilepením a svačováním	m2	1,200	170,00	204,00	SOD
	VV	"položení PVC						
	VV	(0,40*1,5)*2					1,200	
	VV	Součet					1,200	
14	K	776200810R00.3	Příprava povrchu očištění, přebroušení	m2	1,200	51,00	61,20	SOD
15	K	776200870R00	Dodávka PVC podlahové krytiny	m2	1,320	280,00	369,60	SOD
	VV	(0,40*1,5)*2*1,10					1,320	
	VV	Součet					1,320	
16	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	214,592	0,38	81,54	CS ÚRS 2022 01
D	784	Malby					1 313,76	
17	K	784185122	Malba vnitřní tekutá bílá, struktura TEXTURA bez penetrace, 2x	m2	9,660	111,00	1 072,26	SOD
	VV	"vestav. skříně v 1.+2.NP						
	VV	((2*0,40)+1,5)*2,10*2					9,660	
	VV	Součet					9,660	
18	K	784402801	Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	9,660	25,00	241,50	SOD
	VV	"vestav. skříně v 1.+2.NP						
	VV	((2*0,40)+1,5)*2,10*2					9,660	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

30-Objekt2 - ZTI-venkovní kanalizace, RŠ

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**50 640,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 640,92	21,00%	10 634,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****61 275,51****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

30-Objekt2 - ZTI-venkovní kanalizace, RŠ

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**50 640,92**

HSV - Práce a dodávky HSV

45 066,25

1 - Zemní práce

17 630,25

8 - Trubní vedení

27 436,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

4 756,05

99 - Staveništní přesun hmot

818,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

30-Objekt2 - ZTI-venkovní kanalizace, RŠ

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							50 640,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV	45 066,25				
D	1		Zemní práce	17 630,25				
1	K	132212112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,400	1 520,00	3 648,00	DOD2
	vv		"výkop rýh pro venkovní kanalizaci 12,00*0,40*0,50		2,400			
	vv		Součet		2,400			
2	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	1,000	2 240,00	2 240,00	DOD2
	vv		"výkop pro RŠ 1,00*1,00*0,50*2		1,000			
	vv		Součet		1,000			
3	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,400	222,00	754,80	DOD2
	vv		2,40+1,00		3,400			
	vv		Součet		3,400			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,400	271,00	921,40	DOD2
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	51,000	20,50	1 045,50	DOD2
	vv		3,4*15		51,000			
	vv		Součet		51,000			
6	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,400	357,00	1 213,80	DOD2
7	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	3,400	267,00	907,80	DOD2
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,460	294,00	1 899,24	DOD2
	vv		(2,40+1,00)*1,90		6,460			
	vv		Součet		6,460			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,400	19,90	67,66	DOD2
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,900	236,00	684,40	DOD2
	vv		"zásyp ze štěrkopísku 12,00*0,40*0,20+1,00*1,00*0,20		1,160			
	vv		Mezisoučet		1,160			
	vv		"zpětný zásyp bez materiálu 12,00*0,40*0,30+1,00*1,00*0,30		1,740			
	vv		Mezisoučet		1,740			
	vv		Součet		2,900			
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	1,972	283,00	558,08	DOD2
	vv		0,986*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,972			
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,960	561,00	538,56	DOD2
	vv		12,00*0,40*0,20		0,960			
	vv		Součet		0,960			
13	M	58337331	štěrkopísek frakce 0/22	t	1,632	394,00	643,01	DOD2
	vv		0,816*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,632			
14	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	12,000	209,00	2 508,00	DOD2
D	8		Trubní vedení	27 436,00				
15	K	830311811	Bourání stávajícího keramického potrubí DN do 150	m	10,000	117,00	1 170,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"demontáž staré kanalizace DN 125					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
16	K	871274201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 125x11,4 mm	m	12,000	156,00	1 872,00	CS ÚRS 2022 01
17	M	28613386	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 125x11,4mm	m	12,000	657,00	7 884,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		11,823*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
18	K	890111812	Bourání šachet ze zdiva cihelného ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,000	1 780,00	3 560,00	DOD2
	vv		"demontáž 2 stáv. kanalizačních šachet					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
19	K	894811131	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm	kus	2,000	6 290,00	12 580,00	DOD2
20	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	185,00	370,00	DOD2
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	4 756,05				
21	K	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,510	180,00	631,80	SOD
22	K	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,650	9,00	473,85	SOD
	vv		3,510*15		52,650			
	vv		Součet		52,650			
23	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,510	220,00	772,20	SOD
24	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,510	75,00	263,25	SOD
25	K	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,510	95,00	333,45	SOD
26	K	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,510	650,00	2 281,50	SOD
D	99		Staveništní přesun hmot	818,62				
27	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,721	220,00	818,62	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

31-Objekt2 - venkovní rampa N1-změna

KSO:

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**17 769,09**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 769,09	21,00%	3 731,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****21 500,60****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

31-Objekt2 - venkovní rampa N1-změna

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**17 769,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 249,65

11 - Přípravné a přidružené práce

822,15

18 - Povrchové úpravy terénu

83,16

56 - Komunikace

1 441,44

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 761,90

91 - Doplňující práce na komunikaci

2 772,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

188,00

8 - Trubní vedení	181,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 519,44
772 - Betonové dlažby	3 519,44

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 31-Objekt2 - venkovní rampa N1-změna								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 769,09	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 249,65	
D	11	Přípravné a přidružené práce					822,15	
1	K	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,930	50,00	346,50	SOD
	VV		-2,2*5,65		-12,430			
	VV		Mezisoučet		-12,430			
	VV		2,2*8,80		19,360			
	VV		Mezisoučet		19,360			
	VV		Součet		6,930			
2	K	113107330R00	Odstranění podkladu pl do 50m2 kameniva těženého tl. 30cm	m2	6,930	30,00	207,90	SOD
	VV		-2,2*5,65		-12,430			
	VV		Mezisoučet		-12,430			
	VV		2,2*8,80		19,360			
	VV		Mezisoučet		19,360			
	VV		Součet		6,930			
3	K	113202111R00	Výtrhání obrubníků zahradních	m	3,150	85,00	267,75	SOD
	VV		výkres č. N1:					
	VV		-5,65		-5,650			
	VV		Mezisoučet		-5,650			
	VV		8,80		8,800			
	VV		Součet		3,150			
D	18	Povrchové úpravy terénu					83,16	
4	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor 1-4, se zhutněním	m2	6,930	12,00	83,16	SOD
	VV		výkres č. N1:					
	VV		chodník					
	VV		-12,43		-12,430			
	VV		Mezisoučet		-12,430			
	VV		2,20*8,80		19,360			
	VV		Součet		6,930			
D	56	Komunikace					1 441,44	
5	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tl. 20cm	m2	6,930	208,00	1 441,44	SOD
	VV		výkres č. N3:					
	VV		S6					
	VV		-12,43		-12,430			
	VV		Mezisoučet		-12,430			
	VV		19,36		19,360			
	VV		Mezisoučet		19,360			
	VV		Součet		6,930			
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					8 761,90	
6	K	273321854	Bednění okraje rampy přiloženým prkeným bedněním výšky 20cm	m	8,800	450,00	3 960,00	SOD
	VV		8,80		8,800			
	VV		Součet		8,800			
7	K	631313611	Mazanina betonová tl. 8-12cm C 16/20	m3	1,549	3 100,00	4 801,90	SOD
	VV		"nová rampa" 2,20*8,80*0,08		1,549			
	VV		Součet		1,549			
D	91	Doplňující práce na komunikaci					2 772,00	
8	K	59217330R	Obrubník záhonový BO 100-5/25 1000x50x250 mm	m	6,930	110,00	762,30	SOD
	VV		výkres č. N2:					
	VV		S6					
	VV		-12,43		-12,430			
	VV		Mezisoučet		-12,430			
	VV		19,36		19,360			
	VV		Součet		6,930			
9	K	917862111R00	Osazení stojat.obrub. S opěrou lože z C 16/20	m	6,930	290,00	2 009,70	SOD
	VV		výkres č. N2, N3:					
	VV		S6					
	VV		-12,43		-12,430			
	VV		Mezisoučet		-12,430			
	VV		19,36		19,360			
	VV		Mezisoučet		19,360			
	VV		Součet		6,930			
D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					188,00	
10	K	953171001.1	Osazování poklopů, rohoží, zábradlí, mříží ocelových do 50 kg	kus	1,000	188,00	188,00	SOD
	VV		"zpětná montáž poklopu u venkovní rampy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	8	Trubní vedení					181,00	
11	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotností do 50 kg	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"demontáž poklopu u venkovní rampy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					3 519,44	

D	772	Betonové dlažby					3 519,44	
12	K	58384857 A	Betonová dlažební zámková dlažba	m2	1,000	450,00	450,00	SOD
	VV		Výkres č:N2					
	VV		Doplnění chybějícího množství betonové dlažby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	772	Kladení betonové zámkové dlažby do tl. 5 cm	m2	7,040	220,00	1 548,80	SOD
	VV		Výkres č:N2					
	VV		Základní původní vyzvednutou dlažbou na sucho					
	VV		-5,6*2,2		-12,320			
	VV		Mezisoučet		-12,320			
	VV		8,8*2,2		19,360			
	VV		Mezisoučet		19,360			
	VV		Součet		7,040			
14	K	772.2	Štěrkový podsyp a urovnání	m3	2,112	720,00	1 520,64	SOD
	VV		Výkres č:N2, N3:					
	VV		Podkladní štěrk betonové dlažby zrnitost 4-8					
	VV		"S6" -5,6*2,2*0,3		-3,696			
	VV		Mezisoučet		-3,696			
	VV		8,80*2,2*0,3		5,808			
	VV		Mezisoučet		5,808			
	VV		Součet		2,112			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

32-Objekt2 - pákové ovladače na okna 1.NP-změna

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-21 090,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-21 090,00	21,00%	-4 428,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-25 518,90****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

32-Objekt2 - pákové ovladače na okna 1.NP-změna

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-21 090,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

-21 090,00

766 - Konstrukce truhlářské

-21 090,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:								
Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt:								
32-Objekt2 - pákové ovladače na okna 1.NP-změna								
Místo:			Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022		
Zadavatel:			Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:		
Zhotovitel:			VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-21 090,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-21 090,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-21 090,00	
1	K	T1	D+M pákový otevírač ovl. 0,9m nad podl, specifik.viz výpis oken	kus	-2,000	6 610,00	-13 220,00	SOD
	VV		"1.NP m.č. 1.03,1.05 - ozn. T1 - zrušení pákových otevíračů					
	VV		-2			-2,000		
	VV		Součet			-2,000		
2	K	T2	D+M pákový otevírač ovl. 0,9m nad podl, specifik.viz výpis oken	kus	-1,000	7 870,00	-7 870,00	SOD
	VV		"1.NP m.č. 1.09 - ozn. T2 - zrušení pákového otevírače					
	VV		-1			-1,000		
	VV		Součet			-1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

33-Objekt2 - barevné malby v m.č.206,207,208

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**7 553,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 553,15	21,00%	1 586,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****9 139,31****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

33-Objekt2 - barevné malby v m.č.206,207,208

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**7 553,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

697,50

94 - Lešení a stavební výtahy

697,50

PSV - Práce a dodávky PSV

6 855,65

784 - Malby

6 855,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

33-Objekt2 - barevné malby v m.č.206,207,208

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 553,15	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				697,50	
D	94		Lešení a stavební výtahy				697,50	
1	K	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	15,500	45,00	697,50	SOD
	VV		(5,10+5,10+5,30)*1,00		15,500			
	VV		Součet		15,500			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 855,65	
D	784		Malby				6 855,65	
2	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	43,400	18,00	781,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		*příprava pro barevné provedení maleb					
	VV		"m.č. 206					
	VV		5,10*2,80		14,280			
	VV		"m.č. 207					
	VV		5,10*2,80		14,280			
	VV		"m.č. 208					
	VV		5,30*2,80		14,840			
	VV		Součet		43,400			
3	K	784185122	Malba vnitřní tekutá barevná, struktura TEXTURA bez penetrace, 2x	m2	43,400	111,00	4 817,40	SOD
4	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	43,400	27,90	1 210,86	CS ÚRS 2022 01
5	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	15,500	2,98	46,19	CS ÚRS 2022 01
	VV		(5,10+5,10+5,30)*1,00		15,500			
	VV		Součet		15,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

34-Objekt2 - ELEKTRO-ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**27 119,34**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	27 119,34	21,00%	5 695,06
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****32 814,40****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

34-Objekt2 - ELEKTRO-ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**27 119,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

11 011,34

741 - Elektroinstalace - silnoproud

9 432,36

742 - Elektroinstalace - slaboproud

1 578,98

D14 - Montážní a instalační práce

11 750,00

D3 - Montážní materiál - trubky

510,00

D5 - Montážní materiál - ostatní	800,00
M - Práce a dodávky M	3 048,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	3 048,00

SOUPIS PRACÍ								
Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 34-Objekt2 - ELEKTRO-ovládání osvětlení, videotelefon, venkovní zásuvka								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 119,34	
D PSV Práce a dodávky PSV							11 011,34	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							9 432,36	
1	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	22,000	38,20	840,40	DOD2
2	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	25,300	28,10	710,93	DOD2
VV					22*1,15*Přepočtené koeficientem množství	25,300		
3	K	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	5,000	48,80	244,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	5,750	48,70	280,03	CS ÚRS 2022 01
VV					5*1,15*Přepočtené koeficientem množství	5,750		
5	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	1,000	1 930,00	1 930,00	CS ÚRS 2022 01
6	M	35436029	spoika kabelová smršťovaná přímá do AYKY16mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	741313131	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A se zapojením vodičů	kus	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2022 01
8	M	35811379	zásuvka vestavná přímá 400V 16A IP44, šroubové svorky	kus	1,000	404,00	404,00	CS ÚRS 2022 01
9	M	35811483	zásuvka vestavná přímá 230V IP44, šroubové svorky	kus	1,000	149,00	149,00	CS ÚRS 2022 01
10	K	741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	278,00	556,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000	1 270,00	2 540,00	CS ÚRS 2022 01
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							1 578,98	
12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	37,000	21,40	791,80	CS ÚRS 2022 01
13	M	34121276	kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	42,550	18,50	787,18	DOD2
D D14 Montážní a instalační práce							11 750,00	
14	K	Pol49	Montáž instalačních prvků /kabeláž/ vč. osazení instalačních krabic	hod	15,000	450,00	6 750,00	SOD
15	K	Pol56	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	SOD
D D3 Montážní materiál - trubky							510,00	
16	K	Pol10	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	m	22,000	5,00	110,00	SOD
17	K	Pol12	Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky)	kpl	1,000	400,00	400,00	SOD
D D5 Montážní materiál - ostatní							800,00	
18	K	Pol18	Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.)	kpl	1,000	800,00	800,00	SOD
D M Práce a dodávky M							3 048,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							3 048,00	
19	K	220320081	Montáž hodin digitálních [IKON 20 IPJ] na stěnu	kus	1,000	668,00	668,00	CS ÚRS 2022 01
20	M	35889830	digitální astro hodiny spínací týdenní 1 kanál - pro ovládání svítidel nad vchodem	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

35-Objekt2 - ELEKTRO-rozvody pro ozvučení podla

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**25 867,21**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 867,21	21,00%	5 432,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****31 299,32****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

35-Objekt2 - ELEKTRO-rozvody pro ozvučení podla

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**25 867,21**

PSV - Práce a dodávky PSV

8 811,21

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 811,21

D1 - Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače

1 640,00

D5 - Montážní materiál - ostatní

1 580,00

D9 - Kabely a vodiče

736,00

D14 - Montážní a instalační práce

13 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

35-Objekt2 - ELEKTRO-rozvody pro ozvučení podia

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 867,21	
D PSV Práce a dodávky PSV							8 811,21	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							8 811,21	
1	K	741110013	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená volně	m	10,000	26,50	265,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	12,000	35,50	426,00	CS ÚRS 2022 01
VV 11,4285714285714*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					12,000			
3	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	20,000	71,80	1 436,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	21,000	35,90	753,90	CS ÚRS 2022 01
VV 20*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					21,000			
5	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	50,000	32,80	1 640,00	CS ÚRS 2022 01
6	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2 - reproduktorový	m	57,500	13,90	799,25	CS ÚRS 2022 01
VV 50*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					57,500			
7	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	37,000	38,20	1 413,40	DOD2
8	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	42,550	28,10	1 195,66	DOD2
VV 37*1,15 *Přepočtené koeficientem množství					42,550			
9	K	741310401	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2022 01
10	M	34535087	skupinový spínač 2C0, 16A	kus	1,000	607,00	607,00	CS ÚRS 2022 01
D D1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače							1 640,00	
11	K	Pol7	Zásuvka jednoduchá s bezpečnostní clonkou 230V	ks	4,000	110,00	440,00	SOD
12	K	Pol8	Zásuvka dvojité s bezpečnostní clonkou 230V	ks	8,000	150,00	1 200,00	SOD
D D5 Montážní materiál - ostatní							1 580,00	
13	K	Pol16	Instalační krabice KO100E	ks	12,000	65,00	780,00	SOD
14	K	Pol18	Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.)	kpl	1,000	800,00	800,00	SOD
D D9 Kabely a vodiče							736,00	
15	K	Pol33	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	46,000	16,00	736,00	SOD
D D14 Montážní a instalační práce							13 100,00	
16	K	Pol55	Ostatní elektromontážní práce	hod	18,000	450,00	8 100,00	SOD
17	K	Pol56	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

36-Objekt2 - oprava oplocení-změna

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-29 264,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 264,97	21,00%	-6 145,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-35 410,61****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

36-Objekt2 - oprava oplocení-změna

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-29 264,97**

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 264,97

767 - Konstrukce zámečnické

-29 264,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Družina Doksy_neuznatelné								
Objekt: 36-Objekt2 - oprava oplocení-změna								
Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy			Datum: 11. 5. 2022					
Zadavatel: Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy			Projektant:					
Zhotovitel: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-29 264,97	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-29 264,97	
D	767		Konstrukce zámečnické				-29 264,97	
1	K	767	Oprava a doplnění oplocení pozemku v=1,5 oprava vstupní branky, nový zámeček vchodu branky do zahrady	mb	-78,000	400,00	-31 200,00	SOD
	VV		-93		-93,000			
	VV		branka, plot, brána - FASÁDA SEVERNÍ - ULIČNÍ					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		-78,000			
2	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	50,000	51,30	2 565,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"rozebrání oplocení 36 m					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
3	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-286,350	2,20	-629,97	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

37-Objekt2 - doplnění desky ze sanitárních příček do sprchy v m.č. 111

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**7 644,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 644,00	21,00%	1 605,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****9 249,24****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

37-Objekt2 - doplnění desky ze sanitárních příček do sprchy v m.č. 111

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**7 644,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

7 644,00

767 - Konstrukce zámečnické

7 644,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

37-Objekt2 - doplnění desky ze sanitárních příček do sprchy v m.č. 111

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 644,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 644,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				7 644,00	
1	K	Z1	D+M sanitární příčky 200x2100 pevná doplnění ke sprchové zástěně	kus	0,800	9 100,00	7 280,00	SOD
2	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	72,800	5,00	364,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

38-Objekt2 - doplnění přechodových lišt, padací lišty na dveře D1/P

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**16 849,25**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 849,25	21,00%	3 538,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****20 387,59****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

38-Objekt2 - doplnění přechodových lišt, padací lišty na dveře D1/P

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**16 849,25**

PSV - Práce a dodávky PSV

12 949,25

776 - Podlahy povlakové

12 949,25

766 - Konstrukce truhlářské

3 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

38-Objekt2 - doplnění přechodových lišt, padací lišty na dveře D1/P

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 849,25	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 949,25	
D	776		Podlahy povlakové				12 949,25	
1	K	776200710R00.2	Dodávka a montáž přechodové lišty v místě prahu	m	1,000	328,00	328,00	SOD
	VV		-2,6		-2,600			
	VV		Mezisoučet		-2,600			
	VV		"1.NP					
	VV		"m.č. 1.07-1.11" 0,60		0,600			
	VV		"m.č. 1.02" 1,50		1,500			
	VV		"2.NP					
	VV		"m.č. 2.02" 1,50		1,500			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		Součet		1,000			
2	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	24,651	154,00	3 796,25	CS ÚRS 2022 01
	VV		"přechodová lišta pro dveře ozn. T4,T5		2,451			
	VV		2,451		2,451			
	VV		"dilatční lišta na laminátovou podlahu 3.NP					
	VV		11,100*2		22,200			
	VV		Součet		24,651			
3	M	59054100	profil přechodový nerez	m	25,000	353,00	8 825,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		24,5098039215686*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,000			
D	766		Konstrukce truhlářské				3 900,00	
4	K	D1 P	D+M atypických dveří 1800/2100+450 prosklených s nadsvětlíkem, ocelová zárubeň - doplnění padací lišty	kus	0,100	39 000,00	3 900,00	SOD
	VV		"dveře D1/P - doplnění dveří o padací lištu/práh		0,100			
	VV		0,10		0,100			
	VV		Součet		0,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

39-Objekt2 - ZTI-doplnění zařizovacích předmětů, filtru a aquamatů k ohřivači TV

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**16 614,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 614,00	21,00%	3 488,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****20 102,94****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

39-Objekt2 - ZTI-doplnění zařizovacích předmětů, filtru a aquamatů k ohřivači TV

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**16 614,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

11 540,00

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

5 680,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

5 860,00

725 - ZTI - zařizovací předměty

5 074,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

39-Objekt2 - ZTI-doplnění zařízení předmětů, filtru a aquamatů k ohřivači TV

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 614,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 540,00	
D	724		Zdravotnicka - strojní vybavení				5 680,00	
1	K	724242211	Filtr domácí na studenou vodu G 3/4" se zpětným proplachem	soubor	1,000	5 680,00	5 680,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"doplnění filtru na mechanické nečistoty před expanzní nádobou v 1.PP		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				5 860,00	
2	K	732331101	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 l	soubor	2,000	2 930,00	5 860,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		"doplnění expanzní nádoby pro stacionární ohřivač vody v 1.PP					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D	725		ZTI - zařízení předměty				5 074,00	
3	K	725 00.19	D+M Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	kus	1,000	898,80	898,80	SOD
	VV		-14		-14,000			
	VV		"baterie pro 15 umyvadel					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	725 00.20	D+M Baterie dřezová 150 mm, kulaté ramínko 300 mm, chrom	kus	2,000	1 295,80	2 591,60	SOD
	VV		"baterie do úklidové komory - m.č. 1.09, 2.05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
5	K	725 00.3	D+M Ručně ovládaný zásobník tekutého mýdla, PVC	kus	2,000	791,80	1 583,60	SOD
	VV		-13		-13,000			
	VV		"zásobníky tekutého mýdla pro 15 umyvadel					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

40-Objekt2 - oprava oplechování římsy po odcizení

KSO:

Místo: Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum: 11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**56 590,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 590,80	21,00%	11 884,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****68 474,87****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

40-Objekt2 - oprava oplechování římsy po odcizení

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**56 590,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

16 185,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 895,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 021,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

269,50

99 - Staveništní přesun hmot

385,66

PSV - Práce a dodávky PSV

40 019,64

764 - Konstrukce klempířské

33 659,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

40-Objekt2 - oprava oplechování římsy po odcizení

Místo:

Valdštejnská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 590,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 185,50	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							2 895,00	
1	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	5,000	579,00	2 895,00	CS ÚRS 2022 01
VV 5,0							5,000	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 021,00	
2	K	622326356	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	7,000	883,00	6 181,00	CS ÚRS 2022 01
VV 40,0*0,15							6,000	
VV 1,0							1,000	
VV Součet							7,000	
3	K	632450121	Výrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	20,000	342,00	6 840,00	CS ÚRS 2022 01
VV vyrovnávka pod oplechování římsy								
VV 50,0*0,4							20,000	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							269,50	
4	K	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	7,000	38,50	269,50	CS ÚRS 2022 01
VV 40,0*0,15							6,000	
VV 1,0							1,000	
VV Součet							7,000	
D 99 Staveništní přesun hmot							385,66	
5	K	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,753	220,00	385,66	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV							40 019,64	
D 764 Konstrukce klempířské							33 659,64	
6	K	764001901	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0.5 m	kus	2,000	242,00	484,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	764218426	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz plechu rš 500 mm	m	40,000	803,00	32 120,00	CS ÚRS 2022 01
8	K	764218447	Příplatek k cenám rovné římsy z Pz plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	331,340	1,52	503,64	CS ÚRS 2022 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							6 360,00	
10	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	20,000	100,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
VV 40*0,5							20,000	
VV Součet							20,000	
11	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	20,000	107,00	2 140,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	20,000	111,00	2 220,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

41-Objekt2 - systém generálního klíče-změna

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**30 520,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 520,00	21,00%	6 409,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****36 929,20****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

41-Objekt2 - systém generálního klíče-změna

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**30 520,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

30 520,00

766 - Konstrukce truhlářské

30 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

41-Objekt2 - systém generálního klíče-změna

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								30 520,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 520,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				30 520,00	
1	K	766660R01	Montáž systému generálního klíče - instalace vložek v objektu	kus	24,000	65,00	1 560,00	INDIV KALKULACE
3	M	549VSP01N_1	vložka SGHK RC 3, bez klíčů, rozměr 30+35	kus	21,000	850,00	17 850,00	INDIV KALKULACE
4	M	549VSP01N_2	vložka SGHJ RC 3, bez klíčů, rozměr 30+45	kus	1,000	900,00	900,00	INDIV KALKULACE
5	M	549VSP01N_3	vložka SGHK RC 3, bez klíčů, rozměr 35+35	kus	1,000	900,00	900,00	INDIV KALKULACE
6	M	549VSP01N_4	vložka SGHK RC 3, bez klíčů, rozměr 35+55	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	INDIV KALKULACE
8	M	549KLÍČ VSP_1	klíč SGHK s uzávěrem vlastní	kus	3,000	150,00	450,00	INDIV KALKULACE
9	M	549KLÍČ VSP_2	klíč SGHK s uzávěrem hlavní	kus	29,000	150,00	4 350,00	INDIV KALKULACE
10	K	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	773,333	4,50	3 480,00	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

42-Objekt2 - ostatní náklady+VRN

KSO:

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

CC-CZ:

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 000,00	21,00%	210,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 210,00****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

42-Objekt2 - ostatní náklady+VRN

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

9001 - Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb

3 750,00

9002 - Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb

-2 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Družina Doksy_neuznatelné

Objekt:

42-Objekt2 - ostatní náklady+VRN

Místo:

Valdštejská č.p. 251, Doksy

Datum:

11. 5. 2022

Zadavatel:

Město Doksy, náměstí 193, 472 01 Doksy

Projektant:

Zhotovitel:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Kytlice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
D	9001		Vedlejší náklady dle vyhl.230/2012 Sb				3 750,00	
1	K	90050001	vybudování zařízení staveniště	soubor	0,125	18 000,00	2 250,00	SOD
2	K	90050002	provoz zařízení staveniště	soubor	0,125	12 000,00	1 500,00	SOD
D	9002		Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb				-2 750,00	
3	K	90060006	D+M celobarev.inform.panelu k označení staveniště tech.param.dle prav.publicity pro konkrét.projekt	soubor	-1,000	3 500,00	-3 500,00	SOD
4	K	90060008	Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo	soubor	0,125	6 000,00	750,00	SOD