



MEDOP0014HYY

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Doksy
se sídlem: Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
IČ: 00260444
DIČ: CZ00260444
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Evou Burešovou – starostkou města
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Doksy,
číslo účtu: 27-70127824/0600

2. Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.
se sídlem: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov

IČ: 27349187
DIČ: CZ27349187
zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Kolomazník, jednatel
zastoupený ve věcech technických: Pavel Kolomazník, jednatel
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 219742471/0300
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl. C vložka 25431

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v provedení stavebních úprav budovy MŠ Pražská dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce a dostavba MŠ Doksy, ul. Pražská č. p. 836; 3. Etapa Oprava rozvodů TZB – pavilon PD-P (zpracoval: BKN spol. s r. o., Truhlářová, DiS., 01/2016)
 - stavebního povolení č. j. MUDO/3772/2011 ze dne 29. 6. 2011
2. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle projektové dokumentace, závazných stanovisek, platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení
3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a Objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
4. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvy
 - projektová dokumentace dle odst. 1
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce rozvodů MŠ Pražská - pravý pavilon“

- nabídka Zhotovitele ze dne 14. 3. 2016

5. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Pod pojmem dokončení se pak rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;
- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
- zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.
- zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.
- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

III. Cena díla

1. Cena díla je Zhotovitelem nabídnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dohodly, položkový rozpočet sjednali jako pevný a úplný dle § 2621 NOZ.
2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH 1 969 096,- Kč

DPH 21 % 413 510,- Kč

Cena včetně DPH 2 382 606,- Kč

3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média vč. prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, následnou likvidaci staveniště apod. v rozsahu dle této smlouvy.
4. Změna ceny díla v případě víceprací či méněprací požadovaných Objednatelem v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení či snížení nákladů Zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná pouze v souladu s platnou legislativou, po vzájemné dohodě jejím písemným vyjádřením a ve formě dodatku této smlouvy.
5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je Zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření nebo zúžení předmětu díla musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu dle přílohy č. 4 této smlouvy, který zpracovává a předkládá Zhotovitel, a který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
7. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do ceny díla a termínu plnění.
8. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokoutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

IV. Termín plnění

1. Datum zahájení plnění předmětu díla: 13. 6. 2016
Datum ukončení plnění předmětu díla: 19. 8. 2016
2. Zahájení plnění předmětu díla je vázáno na zaslání písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Písemnou výzvou se pro tyto účely rozumí i odeslání e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu Zhotovitele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nezaslat uchazeči písemnou výzvu podle předchozího odstavce, a to zejména v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje k předmětu smlouvy jako celku, resp. též jen k části předmětu zakázky. V takovém případě má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí.

V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla je budova Mateřské školy Pražská v Doksech u Máchova jezera, č. p. 836, p. p. č. 357/40 v k. ú. Doksy u Máchova jezera.

VI. Platební podmínky

1. Provedené práce budou Objednatelům Zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby ani její části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
5. Splatnost faktur bude 30 dní po jejím doručení Objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitosti podle § 28 zákona o DPH tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru Objednatel, IČ Objednatel
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu s uvedením úplného názvu díla
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Objednatel je oprávněn jej vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy.

- e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

2. Stavební deníky musí být řádně registrované, a v době provádění díla přístupné. Objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou Objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky.
3. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:
 - a. za Zhotovitele: Pavel Kolomazník, jednatel
 - b. za Objednatele: Pavel Motyčka, stavební technik, 487 882 423, Mgr. Jakub Derynk, referent investiční a projektové přípravy, 487 882 427, objednatelům určený technický dozor investora: Václav Svoboda, 734 863 088
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
5. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen "BOZP"), týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele a obecně či oborově závazných právních norem.
6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil Vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
9. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
10. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů (dále také jen „PO“), BOZP a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného subdodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným Objednatelům.
11. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů Objednatele.
13. Zhotovitel má povinnost poskytnout potřebnou součinnost při tvorbě monitorovacích zpráv pro poskytovatele podpory, na výzvu Objednatele doložit písemnosti stanovené poskytovatelem podpory a doložit písemnosti potřebné ke kontrole dodržování smlouvy. Výzva Objednatele k doložení písemností je považována za výzvu k odstranění vady.
14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude Zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor.
15. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa jím spotřebované energie a tyto uhradit.
16. Při realizaci díla budou Zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou Zhotovitelem dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
17. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální míře zabránilo prašnosti a hlučnosti.
18. Likvidace odpadu Zhotovitel provede a dokladuje Objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
19. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
3 pracovní dny
pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,
3 pracovní dny
pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
20. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo převjímací včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do Zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo.

21. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
22. Po převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí díla.
23. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě kterého Objednatel uzavřel se Zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že Zhotovitel nebo jeho subdodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační podmínky dle zadávacích podmínek Objednatel, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 5 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních podmínek dle podmínek zadavatele, a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím subdodavatele. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace subdodavatelem.

Subdodavatelé:

24. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
25. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
26. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých Zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
27. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob –, jejichž závazný seznam předložil Objednateli v nabídce. Tento seznam subdodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění předmětu díla je přílohou č. 3 této smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i subdodavatelů.
28. Jiné osoby může Zhotovitel využít pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem Objednatel a za podmínky, že tito subdodavatelé budou splňovat kvalifikační podmínky Objednatel uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň musí být splněna podmínka Objednatel o omezení subdodávek uvedená v zadávacích podmínkách veřejné zakázky tj., že subdodavatelsky nesmí být plněna část předmětu plnění: zemní práce, bourací práce, zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, zateplení vodorovných konstrukcí (tepelné izolace, tesařské, zámečnické a klempířské konstrukce).

29. Seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění předmětu díla (příloha č. 3 této smlouvy) je Zhotovitel povinen při každé změně po odsouhlasení Objednatelem aktualizovat a do 3 pracovních dnů předat Objednateli.
30. Mimo povinnosti uvedené je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam všech subdodavatelů v souladu § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. Seznam bude Objednateli předložen mimo aktualizace uvedené výše v tomto článku smlouvy také ve lhůtách stanovených § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
31. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 30 této smlouvy se Zhotovitel dopustí správního deliktu dle § 120a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za který mu může být vyměřena sankce příslušným úřadem.

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla, záruka za kvalitu

1. Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 a ust. § 2629 -2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
5. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), ten však nesmí být delší než 15 dnů od okamžiku obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
6. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
8. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
10. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání Zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen Zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
11. V případě, že Zhotovitel k výstupní prohlídce Objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.
12. Smluvní strany se dohodly, že pro zajištění povinností Zhotovitele k včasnému plnění a povinností vyplývajících ze záruky za jakost díla uhradí Zhotovitel na bankovní účet Objednatele č. 70127824/0600 částku ve výši 40.000,- Kč (slovy čtyřicet tisíc korun českých) jako jistotu za splnění povinností vyplývajících z plnění a ze záruky. Tato částka bude uhrazena na uvedený účet nejpozději ke dni podpisu této smlouvy.
13. Prvních 50 % částky podle odstavce 8.12. bude uvolněno objednatelům po předání předmětu plnění za podmínky, že předání proběhne včas a řádně. V opačném případě je objednatel započíst 50 % této částky proti škodě, kterou by zhotovitel objednateli opožděným předáním díla způsobil.
14. Druhých 50 % částky podle odstavce 8.12. bude uvolněno objednatelům po uplynutí záruční doby dle odstavce 8.1. Objednatel je oprávněn započíst 50 % této částky proti případné škodě, kterou by zhotovitel objednateli vadami díla způsobil.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a k dílčímu termínu ukončení prací dle harmonogramu postupu prací a dále bude počítána za každý započatý den prodlení.
2. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění 1. části díla je stanovena na 20 000,- Kč splatných jednorázově a 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě porušení podmínek uvedených v článku VII. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
6. V případě, že Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se

smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí Zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč. Pro účely této smlouvy se má za to, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, pokud obsahuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 500 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
9. Zadavatel zpracoval zadávací podmínky takovým způsobem, že pro veškeré požadované parametry předmětu plnění s výjimkou nabídkové ceny nastavil povinné hodnoty uvedených parametrů.
10. Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla Objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
 - a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech,
 - b. na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní Zhotovitel svým nákladem.
2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
3. Nebezpečí škody na Objednatelem předaném staveništi nese Zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 8602944028 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pojistná částka 20 000 000,- Kč, platná do 30.4.2023, resp. minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací. Smlouva č. 772 090155 0 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Pojistná částka 7 000 000,- Kč. Smlouva platná do 30.4.2017, resp. minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XII. Podmínky změn smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek prostředků na realizaci této zakázky, jak je předpokládáno v čl. IV. odst. 2.
5. Odstoupení od smlouvy je Objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu Zhotovitelem nebo v případě, že Zhotovitel je bez důvodů na straně Objednatele v prodlení s plněním díla delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V takovém případě je povinen Zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem statutárním nebo osobou jím zmocněnou.
6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a. pokud Zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně Zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených ve smlouvě řádně a včas dokončeno.
 - b. pokud Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.
 - c. pokud Zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.
7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 6, provede Zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce Zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk Objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel i Objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
4. Informační povinnosti Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a Zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností Objednatele jakkoliv postihovat.
5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
7. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Doksy usnesením č. 188/16 ze dne 21. 3. 2016.

V Doksech dne 11. 4. 2016

7.4.2016

DKK DKK Stav s.r.o. 2
STAV realitní
 a stavební činnost
 Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
 IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187

Pavel Kolomazník, jednatel
 za Zhotovitele

Ing. Eva Burešová, starostka
 za Objednatele



Přílohy:

1. Položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele
2. Harmonogram postupu prací
3. Seznam subdodavatelů včetně výše jejich podílu na předmětu plnění
4. Vzor změnového listu

Městský úřad Doksy	
M/30/2598/2016	
Došlo dne	Čas
11-04-2016	
Jednatel: [signature]	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 510716

Stavba: Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

KSO:

Místo:

Doksy

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Hráčov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

Cena bez DPH

1 969 096,00

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 969 096,00
0,00

Výše daně
413 510,16
0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 382 606,16

74.2016
DKK STAV
DKK Stav s.r.o.
realitní
a stavební činnost
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Hráčov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 510716

Stavba: Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p. 836, 3. etapa - Oprava rozvodů TZB

Místo: Doksy Datum: 1.2.2016
Zadavatel: Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy
Uchazeč: DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 0

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
A11	Architektonické a stavebně technické řešení	1 969 096,00	2 382 606,16	
A13	Technika prostředí staveb	617 843,60	747 590,76	STA
A131	Zařízení pro vytápění staveb	1 040 693,20	1 259 238,77	STA
A133	Zařízení vzduchotechniky	238 936,00	289 112,56	Soupis
A135	Zdravotechnická instalace	44 247,00	53 538,87	Soupis
A137	Silnoproudé elektro	453 486,45	548 718,60	Soupis
A138	Slaboproudé zařízení	279 058,75	337 661,09	Soupis
IO 08	Venkovní kanalizace	24 965,00	30 207,65	Soupis
OST	Vedlejší a ostatní náklady stavby	269 857,94	326 528,11	STA
		40 701,26	49 248,52	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A11 - Architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo:

Doksy

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

Cena bez DPH

617 843,60

DPH základní
snižena

Základ daně
617 843,60
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
129 747,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

747 590,76



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A11 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlińska 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Kód dílu - Popis

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	617 843,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	232 257,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	22 503,93
8 - Trubní vedení	141 871,67
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	7 854,00
99 - Přesun hmot	60 027,43
PSV - Práce a dodávky PSV	37 087,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	385 586,57
713 - Izolace tepelné	30 273,16
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	6 029,80
763 - Konstrukce suché výstavby	5 116,00
764 - Konstrukce klempířské	23 068,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 950,00
767 - Konstrukce zámečnické	100 876,00
771 - Podlahy z dlaždic	598,40
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	78 131,00
783 - Dokončovací práce - natěry	119 099,03
784 - Dokončovací práce - malby	382,50
	19 062,68

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A11 - Architektonické a stavebně technické řešení

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

617 843,60

Práce a dodávky HSV

232 257,03

Svislé a kompletní konstrukce

22 503,93

1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,576	558,00	2 553,41	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

WV 1,525*1,5

2,288

WV Mezisoučet 1.NP

2,288

WV 1,525*1,5

2,288

WV Mezisoučet 2.Np

2,288

WV Součet

4,576

WV "viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

2	K	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,576	591,00	8 023,42	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Příčky z pórobetonových přesných příčkovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm

WV 4,525*1,5

6,788

WV Mezisoučet 1.NP

6,788

WV 4,525*1,5

6,788

WV Mezisoučet 2.NP

6,788

WV Součet

13,576

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV								
3	K	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčekovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	18,962	629,00	11 927,10	CS ÚRS 2013 01
Příčky z porobetonových přesných příčekovek (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm								
W			1,235*1,5		1,853			
W			2,725*1,5		4,088			
W			2,36*1,5		3,540			
W			Mezisoučet 1.NP		9,481			
W			1,235*1,5		1,853			
W			2,725*1,5		4,088			
W			2,36*1,5		3,540			
W			Mezisoučet 2.NP		9,481			
W			Součet		18,962			
Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV								
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
4	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	97,530	269,00	26 235,57	141 871,67
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných								
W			61,16		61,160			
W			36,37		36,370			
Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV								
5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	37,114	141,00	5 233,07	CS ÚRS 2013 01
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn								
W			4,576+13,576+18,962		37,114			
6	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	378,964	239,00	90 572,40	
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvourvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn								
W			oprava v rozsahu plochy do 70%					
W			20,08*3-0,8*1,7*3-0,6*1,97*2 m.č.3.101"					53,796

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			11,35*3-0,8*1,97*2-2,4*1,8"m.č.3.102"		26,578			
W			18,91*3-0,8*1,97*3-0,6*1,97"m.č.3.105 a 106"		50,820			
W			10,67*3-0,6*1,97"m.č.3.107"		30,828			
W			4,525*3"m.č.3.109"		13,575			
W			6,81*3-0,6*1,97*2"m.č.3.112"		18,066			
W			4,04*3-0,6*1,97"m.č.3.113"		10,938			
W			3,45*3"m.č.3.114"		10,350			
W			5,3*3-0,6*1,97"m.č.3.114"		14,718			
W			18,91*3-0,8*1,97*3-0,6*1,97"m.č.3.205 a 206"		50,820			
W			10,67*3-0,6*1,97"m.č.3.207"		30,828			
W			4,525*3"m.č.3.209"		13,575			
W			6,81*3-0,6*1,97*2"m.č.3.212"		18,066			
W			4,04*3-0,6*1,97"m.č.3.213"		10,938			
W			3,45*3"m.č.3.214"		10,350			
W			5,3*3-0,6*1,97"m.č.3.214"		14,718			
W			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
7	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,750	2 580,00	4 515,00	CS ÚPS 2013 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
W			35*0,05		1,750			
W			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležatě kanalizace		1,750			
W			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
8	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,562	2 680,00	9 546,16	CS ÚPS 2013 01
PP			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
W			35*0,1		3,500			
W			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležatě kanalizace		3,500			
W			0,65*0,95*0,1		0,062			
W			Mezisoučet vysparování dna stávající šachty		0,062			
W			Součet		3,562			
W			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,562	106,00	377,57	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
W			35*0,1		3,500			
W			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležaté kanalizace		3,500			
W			0,65*0,95*0,1		0,062			
W			Mezisoučet vysparavení dna stávající šachty		0,062			
W			Součet		3,562			
W			"viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
10	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi KARI	t	0,133	24 300,00	3 231,90	CS ÚRS 2013 01
PP			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
W			35*3,03*0,001*1,25		0,133			
W			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležaté kanalizace		0,133			
W			"viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
11	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	452,00	904,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
W			2		2,000			
W			"viz výkres A.1.1.4. VÝPIS VÝROBKŮ - X7					
12	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	2,000	628,00	1 256,00	CS ÚRS 2013 01
PP			zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 800 L/P					
D	8		Trubní vedení				7 854,00	
13	K	899101111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
W			2		2,000			
W			"viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
14	M	553402765	poklopy ocelové s těsněním, 600 x 900 mm, včetně rámu pro zadlážďení (dle výpisu X1)	kus	1,000	3 460,00	3 460,00	
PP			výplně otvorů staveb - kovové poklopy ocelové, A15 svítava® asfaltodětkový nátěr s těsněním OPT 6.9 600 x 900 mm					
15	M	553402775	poklopy ocelové s těsněním, 650 x 950 mm, včetně rámu pro zadlážďení (dle výpisu X1)	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			výplně otvorů staveb - kovové poklopy ocelové, A15 svřtavas® asfaltodehtový náter s těsněním OPT 6.12 600 x 1200 mm					
16	K	899101211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	117,00	234,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
VV			2		2,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				60 027,43	
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	97,530	51,00	4 974,03	CS ÚRS 2013 01
PP			Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
VV			6,03+18,69+10,54+0,67+7,52+10,43+3,63+1,04+1,01+1,6		61,160			
VV			Mezisoučet 1.NP		61,160			
VV			10,54+0,66+7,52+10,43+3,63+0,98+1,01+1,6		36,370			
VV			Mezisoučet 2.NP		36,370			
VV			Součet		97,530			
VV			viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
18	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,250	870,00	4 567,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2.					
VV			35*0,1		3,500			
VV			35*0,05		1,750			
VV			Mezisoučet vybourání skladyby podlahy v místech ležaté kanalizace		5,250			
VV			viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
19	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,093	890,00	82,77	CS ÚRS 2013 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2					
VV			0,65*0,95*0,15		0,093			
VV			Mezisoučet úpravy dna šachty		0,093			
VV			viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	96807455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,152	125,00	394,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			0,8*1,97*2		3,152			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
21	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	36,60	146,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
VV			4"prostory potrubí"		4,000			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
22	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	48,80	146,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
VV			3"prostory potrubí"		3,000			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
23	K	972054141	Vybourání otvorů v Žb stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	10,000	117,00	1 170,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
VV			10"prostory potrubí"		10,000			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
24	K	972054241	Vybourání otvorů v Žb stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
VV			1"prostory potrubí"		1,000			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
25	K	978057361	Osekání obkladů z podstupnic schodišťových konstrukcí z keramických dlaždic	m	13,200	28,40	374,88	
PP			Osekání obkladů schodišťových konstrukcí z dlaždic keramických podstupnic					
VV			"schodiště 3.216					
W			0,60*22		13,200			
26	K	978059541	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	175,680	62,00	10 892,16	CS ÚRS 2013 01
PP			Osekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
VV			174,5		174,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Viz výkresy A.1.1.2 PÚDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PÚDORYS 2.NP - NOVÝ STAV								
VV								
VV			sokl schodiště 3.216					
VV			1,18		1,180			
D	99		Přesun hmot				37 087,29	
27	K	997013112	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	33,749	352,00	11 879,65	CS ÚRS 2013 01
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství sutí vypočteno automaticky z celého objektu.</i>					
28	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,749	224,00	7 559,78	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství sutí vypočteno automaticky z celého objektu.</i>					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	303,741	9,75	2 961,47	CS ÚRS 2013 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství sutí vypočteno automaticky z celého objektu.</i>					
VV			33,749*9 Přepočtené koeficientem množství		303,741			
30	K	997013R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	33,749	250,00	8 437,25	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství sutí vypočteno automaticky z celého objektu.</i>					
31	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	23,761	263,00	6 249,14	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Množství vypočteno automaticky z celého objektu</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				385 586,57	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				30 273,16	
32	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	35,000	7,25	253,75	CS ÚRS 2013 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně v nátěrem penetračním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		35			35,000			
WV			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležaté kanalizace		35,000			
WV			"viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
33	M	111631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg	l	0,011	41 700,00	458,70	CS ÚRS 2013 01
PP			výrobky asfaltové izolační a zálitkové hmoty asfaltu oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP19 bal 9 kg					
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>					
WV			35*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,011			
34	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	35,000	74,30	2 600,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně v					
WV		35			35,000			
WV			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležaté kanalizace		35,000			
WV			"viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
35	M	628331585	pás těžký asfaltovaný G 200 S 40	m2	40,250	117,00	4 709,25	
PP			pás těžký asfaltovaný G 200 S 40					
WV			35*1,15 Přepočtené koeficientem množství		40,250			
36	K	711493R11	Izolace proti vodě - hydroizolační stěrka	m2	272,164	79,00	21 500,96	
PP			Izolace proti vodě - hydroizolační stěrka					
WV			6,03+18,69+10,54+0,67+7,52+10,43+3,63+1,04+1,01+1,6		61,160			
WV			Mezisoučet 1.NP		61,160			
WV			10,54+0,66+7,52+10,43+3,63+0,98+1,01+1,6		36,370			
WV			Mezisoučet 2.NP		36,370			
WV			174,634		174,634			
WV			Mezisoučet pod obklady		174,634			
WV			Součet		272,164			
WV			"viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
37	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 711</i>								
P								
D	713		Izolace tepelné				6 029,80	
38	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm	m2	35,000	10,20	357,00	CS URS 2013 01
PP			Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm					
VV			35		35,000			
VV			Mezisoučet vybourání skladby podlahy v místech ležaté kanalizace		35,000			
VV			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
39	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	35,000	16,10	563,50	CS URS 2013 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
VV			35		35,000			
VV			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležaté kanalizace		35,000			
VV			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
40	M	283758810	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 60 mm	m2	35,700	103,00	3 677,10	CS URS 2013 01
PP			desky z lepených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 Z, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace s vysokými nároky na pevnost v tlaku a ohybu (vysoce zatížené podlahy, střechy apod.) formát 1000 x 500 mm 60 mm					
VV			35*1,02 Přepočtené koeficientem množství		35,700			
41	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	35,000	6,72	235,20	CS URS 2013 01
PP			Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE					
VV			35		35,000			
VV			Mezisoučet skladba podlahy v místech ležaté kanalizace		35,000			
VV			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV					
42	M	283231515	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	38,500	22,00	847,00	
PP			fólie separační PE bal. 100 m2					
P			<i>Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelizačních vyrovnávacích vrstev</i>					
VV			35*1,1 Přepočtené koeficientem množství		38,500			
43	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	kus	1,000	350,00	350,00	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 713					
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				5 116,00	
44	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	kus	14,000	68,00	952,00	
PP			Demontáž klozetů splachovací s nádrží					
VV		14			14,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
45	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	16,000	52,00	832,00	
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur					
VV		16			16,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
46	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus	2,000	200,00	400,00	
PP			Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur					
VV		2			2,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
47	K	725320821	Demontáž dřez dvojíty na ocelové konzole bez výtokových armatur	kus	2,000	164,00	328,00	
PP			Demontáž dřez dvojíty na ocelové konzole bez výtokových armatur					
VV		2			2,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
48	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	kus	2,000	182,00	364,00	
PP			Demontáž výlevka diturvitová					
VV		2			2,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
49	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	16,000	140,00	2 240,00	
PP			Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4					
VV		16			16,000			
VV			viz výkresy A.1.1.2. PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3. PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	763		Konstrukce suché výstavby				23 068,00	
50	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	17,000	598,00	10 166,00	CS URS 2013 01
PP			Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá závěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoúroveň opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI					
VV		17			17,000			
VV			Viz výkres A.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ - X6					
51	K	763164545	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2DF 12,5	m	21,000	572,00	12 012,00	CS URS 2013 01
PP			Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 12,5 mm					
VV			7"3"zakrytí instalačních rozvodů"		21,000			
VV			Viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
52	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	kus	1,000	890,00	890,00	CS URS 2013 01
PP			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 763					
D	764		Konstrukce klempířské				2 950,00	
53	K	764171R06	Oplechování prostupu střechou D do 100 mm, z plechů ocelových s upraveným povrchem	kus	3,000	490,00	1 470,00	
PP			Krytíny kovové s upraveným povrchem lemování trub, průměru přes 70 do 100 mm					
VV		3			3,000			
VV			Viz výkres A.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ - X5					
54	K	764171R08	Oplechování prostupu střechou D do 250 mm, z plechů ocelových s upraveným povrchem	kus	1,000	590,00	590,00	
PP			Krytíny kovové s upraveným povrchem lemování trub, průměru přes 150 do 200 mm					
VV		1			1,000			
VV			Viz výkres A.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ - X5					
55	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	kus	1,000	890,00	890,00	CS URS 2013 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 764					
D	766		Konstrukce truhlářské				100 876,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	766.R1	Úprava vestavěné skříně (zkrácení) v 1.NP z důvodů vybourání kastlíku pro TZB	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
PP	Demontáž a montáž dřevěných zakrytých otopných těles včetně repasu							
VV	1		1,000					
VV	viz výkres A.1.1.4 SCHÉMA BOURACÍCH PRACÍ							
57	K	766.X2	Demontáž a zpětná montáž stávajících krytů otopných těles, repas (nátěr, případná výměna či oprava chybějících prvků)	kus	20,000	1 889,00	37 780,00	
PP	Demontáž a montáž dřevěných zakrytých otopných těles včetně repasu							
VV	20		20,000					
VV	viz výkres A.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ - X2							
58	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	508,00	1 016,00	CS ÚRS 2013 01
PP	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm							
VV	2		2,000					
VV	viz výkres A.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ - X6							
59	M	611617215	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm (dle výpisu X7)	kus	2,000	2 190,00	4 380,00	
PP	Dřevěné dveře hladké, plně, vnitřní, 1-křídlové, otočné, dýhované, bez prahu, kování z lehkých kovů, klíka - klíka, zámeč pokojový Barevné řešení upřesněno v rámci autorského dozoru							
83	K	766811R01	Montáž a dodávka kuchyňská linka, délka 3,65 m		2,000	27 900,00	55 800,00	
VV	VÝPIS VÝROBKŮ - X4							
VV	KUCHYŇSKÁ LINKA : celková délka 3,65 m							
VV	(místnosti č. 3.109 a 3.209)							
VV	dolní skříňka 3-zásuvky 600x600mm, v.=900mm - 1 ks							
VV	dolní skříňka 2-dveřová 800x600mm, v.=900mm - 1 ks							
VV	(skříňka pod dřez)							
VV	horní skříňka 2-dveřová 600x400mm, v.=600mm - 2 ks							
VV	horní skříňka 2-dveřová 800x200mm, v.=600mm - 1 ks							
VV	pracovní deska 3650x600mm							
VV	římso horních skříněk 2000x500mm							
VV	vybavení 2-dílný nerezový dřez - 1 ks							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"materiál : laminovaná dřevotříská, barevné řešení (dezén)					
W			"upřesněno v rámci autorského dozoru)					
W			2		2,000			
W			"viz výkresy A.1.1.4					
61	K	766872840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových	kus	2,000	255,00	510,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
W			2		2,000			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
62	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 766					
D		767	Konstrukce zámečnické				598,40	
63	K	767132811	Demontáž příček šroubovaných	m2	4,400	136,00	598,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných					
W			0,5*1,1*8		4,400			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
D		771	Podlahy z dlaždic				78 131,00	
64	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	13,200	86,00	1 135,20	
PP			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých výšky do 150 mm					
W			"schodiště 3.216					
W			0,60*22		13,200			
65	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	6,600	112,00	739,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých výšky přes 90 do 120 mm					
W			"schodiště 3.216					
W			3,30*2		6,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	M	597614345	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8x29,8x0,9cm (investor požaduje pro obklady výběr z více variant, referenčním výrobkem pro stanovení minimálního standardu jsou obklady v cenové skupině 72 (311,90Kč/m2) dle katalogu RAKO HOME 2016)	m2	2,500	312,00	780,00	
PP			obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-Hladké SL- zdrsňené Granit rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Rio Negro S					
67	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	97,530	48,00	4 681,44	CS ÚRS 2013 01
PP			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
WV			6,03+18,69+10,54+0,67+7,52+10,43+3,63+1,04+1,01+1,6		61,160			
WV			Mezisoučet 1.NP		61,160			
WV			10,54+0,66+7,52+10,43+3,63+0,98+1,01+1,6		36,370			
WV			Mezisoučet 2.NP		36,370			
WV			Součet		97,530			
WV			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
68	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	97,530	283,00	27 600,99	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
WV			6,03+18,69+10,54+0,67+7,52+10,43+3,63+1,04+1,01+1,6		61,160			
WV			Mezisoučet 1.NP		61,160			
WV			10,54+0,66+7,52+10,43+3,63+0,98+1,01+1,6		36,370			
WV			Mezisoučet 2.NP		36,370			
WV			Součet		97,530			
WV			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
69	M	597614345	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné S 29,8x29,8x0,9cm (investor požaduje pro obklady výběr z více variant, referenčním výrobkem pro stanovení minimálního standardu jsou obklady v cenové skupině 72 (311,90Kč/m2) dle katalogu RAKO HOME 2016)	m2	102,407	312,00	31 950,98	
PP			obkládačky a dlaždice keramické TAURUS dlaždice keramické vysoce slinuté neglazované mrazuvzdorné S-Hladké SL- zdrsňené Granit rozměr 29,8 x 29,8 x 0,9 Rio Negro S					
WV			97,53*1,05 Přepočtené koeficientem množství		102,407			
70	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	15,830	9,06	143,42	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
WV			0,67*3,63+1,04+1,01+1,6		7,950			
WV			Mezisoučet 1.NP		7,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,66*3,63+0,98*1,01+1,6		7,880			
	WV		Mezisoučet 2.NP		7,880			
	WV		Součet		15,830			
	WV		"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
71	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	65,030	159,00	10 339,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa					
	WV		97,53-35"vyrovnání stávající podlahové kce"		62,530			
	WV		"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
	WV		"schodiště 3.216					
	WV		13,20*0,10		1,320			
	WV		"sokl schodiště 3.216					
	WV		1,18		1,180			
72	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	kus	1,000	760,00	760,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 771					
D		781	Dokončovací práce - obklady keramické					
73	K	781414R11	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně montáže a dodávky lišt	m2	174,634	280,00	48 897,52	
	PP		Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, včetně montáže a dodávky lišt					
	WV		18,91*2-0,8*1,97*3-0,6*1,97m.č.3.105 a 106"		31,910			
	WV		10,67*1,5-0,6*1,5"m.č.3.107"		15,105			
	WV		4,525*1,5"m.č.3.109"		6,788			
	WV		6,81*2-0,6*1,97*2m.č.3.112"		11,256			
	WV		4,04*2-0,6*1,97m.č.3.113"		6,898			
	WV		3,45*2m.č.3.114"		6,900			
	WV		5,3*1,8-0,6*1,8"m.č.3.114"		8,460			
	WV		Mezisoučet 1.NP		87,317			
	WV		18,91*2-0,8*1,97*3-0,6*1,97m.č.3.205 a 206"		31,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10,67*1,5-0,6*1,5m.č.3.207"		15,105			
W			4,525*1,5m.č.3.209"		6,788			
W			6,81*2-0,6*1,97*2m.č.3.212"		11,256			
W			4,04*2-0,6*1,97m.č.3.213"		6,898			
W			3,45*2m.č.3.214"		6,900			
W			5,3*1,8-0,6*1,8m.č.3.214"		8,460			
W			Mezisoučet 2.NP		87,317			
W			Součet		174,634			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
74	M	597610415	obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (investor požaduje pro obklady výběr z více variant, referenčním výrobkem pro stanovení minimálního standardu jsou obklady v cenové skupině 72 (311,90Kč/m2) dle katalogu RAKO HOME 2016)	m2	181,619	312,00	56 665,13	
PP			obkládačky keramické - (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. (dle výběru investora)					
W			174,634*1,04 Přepočtené koeficientem množství		181,619			
75	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	87,317	30,20	2 636,97	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za plochu do 10 m2 jednotlivě					
W			174,634*0,5		87,317			
76	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	174,634	59,00	10 303,41	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkládaček za vyrovnání nerovného povrchu					
W			87,317*2		174,634			
W			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
77	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	kus	1,000	596,00	596,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
P			Poznámka k položce: Cena položky vypočtena % z ceny stavebního 781					
D		783	Dokončovací práce - natěry					
78	K	783225400	Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	2,500	153,00	382,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Natěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení					
VV			2*1,25			2,500		
VV			"viz výkres A.1.1.4 VÝPIS VÝROBKŮ - X7					
D	784		Dokončovací práce - malby				19 062,68	
79	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	301,860	11,00	3 320,46	CS ÚRS 2013 01
PP			Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			97,53+378,964		476,494			
VV			-174,634		-174,634			
VV			Mezisoučet		301,860			
VV			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
80	K	784181001	Jednónásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	301,860	9,00	2 716,74	CS ÚRS 2013 01
PP			Pačkování jednónásobné v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			97,53+378,964		476,494			
VV			-174,634		-174,634			
VV			Mezisoučet		301,860			
VV			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
81	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	301,860	38,00	11 470,68	CS ÚRS 2013 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
VV			97,53+378,964		476,494			
VV			-174,634		-174,634			
VV			Mezisoučet		301,860			
VV			"viz výkresy A.1.1.2 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a A.1.1.3 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV					
82	K	784452212	Malba sádrokartonových stěn	m2	33,800	46,00	1 554,80	
PP			Malba sádrokartonových stěn					
VV			17+21*0,8					
VV			"malba SDK stěn					
								33,800

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3. etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A131 - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:

Místo: Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27349187

CZ27349187

15028909

Cena bez DPH

238 936,00

DPH základní
snižena

Základ daně
238 936,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
50 176,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

289 112,56



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A131 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Čidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Kód dílu - Popis

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	238 936,00
713 - Izolace tepelné	238 936,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	13 140,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	110 630,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 960,00
767 - Konstrukce zámečnické	109 130,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 116,00
	960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A131 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								238 936,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D		713	Izolace tepelné			13 140,00
1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	3,000	360,00
						1 080,00

PP Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólii staženými drátem 1x

VW 3

3,000

VW viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04

7	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	2,000	20,00	40,00	
PP 1,77% ze součtu kapitoly 713								

2	K	před.cena.4	Izolace potrubí 15x15 tl.15mm	m	14,000	220,00	3 080,00	
PP Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm								

VW 1+1+3+3+2+2+1+1

14,000

VW viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04

3	K	před.cena.5	Izolace potrubí 18x15 tl.15mm	m	1,000	220,00	220,00	
PP Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15mm								

VW 0,5+0,5

1,000

VW viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04

4	K	před.cena.6	Izolace potrubí 22x20 t.15mm	m	20,000	340,00	6 800,00	
---	---	-------------	------------------------------	---	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Isolace potrubí pěnová 22x20 t.15mm					
WV			1+1+1+1+1+3+3+1+1+2+2+1+1		20,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02. 03, 04					
5	K	před. cena. 7	Isolace potrubí 28x20 t.20mm	m	4,000	380,00	1 520,00	
PP			Isolace potrubí pěnová 28x20 t.20mm					
WV			2+2		4,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02. 03, 04					
6	K	před. cena. 7x	Isolace potrubí 35x20 t.20mm	m	1,000	400,00	400,00	
PP			Isolace potrubí pěnová 28x20 t.20mm					
WV			0,5+0,5		1,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02. 03, 04					
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				110 630,00	
8	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	255,000	10,00	2 550,00	CS URS 2013 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32					
WV			125+130		255,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02. 04					
9	K	733111115	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25	m	1,000	320,00	320,00	
PP			Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25					
WV			0,5+0,5		1,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02.04					
10	K	733113115	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25	kus	2,000	50,00	100,00	
PP			Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25					
WV			2		2,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02. 04					
11	K	733124115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 40/25	kus	2,000	120,00	240,00	CS URS 2013 01
PP			Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kování DN/DN 1 40/ 25					
WV			1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.04					
12	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	3,000	10,00	30,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50					
VV			1+2		3,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.04					
13	K	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	20,000	320,00	6 400,00	
PP			Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20					
VV			20		20,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03, 04					
14	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 15x1	m	160,000	250,00	40 000,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 15x1					
VV			1+1+4+4+7+7+2+2+3+3+4+4+1,5+1,5+9+9+2+2+1+1+4+4+2+2+0,5+0,5+6+6+1+1+4+4+2+2+1+1+2+2+1+1+1+2+2+4+4+7+7+2+2+2+2+2+2+1+1+1+1		160,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03, 04					
15	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 18x1	m	80,000	280,00	22 400,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 18x1					
VV			1,5+1,5+2+2+1+1+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+1+1+5+5+1+1+2+2+4+4+1+1+5+3+3+1+1+1+1+1+1+5+5+2+2+0,5+0,5		80,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03, 04					
16	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1	m	60,000	310,00	18 600,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1					
VV			2+2+1+1+2+2+0,5+0,5+1+1+0,5+0,5+1+1+3+3+1+1+2+2+5+5+6+6+5+5		60,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03, 04					
17	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 28x1,5	m	15,000	300,00	4 500,00	
PP			Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 28x1,5					
VV			2+2+2+2+1+1+1+1+1,5+1,5		15,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03, 04					
18	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2	m	315,000	10,00	3 150,00	
PP			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2					
VV			160+80+60+15		315,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			viz výkres č. A.1.3.1.02.03,04					
19	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm	kus	52,000	150,00	7 800,00	
PP			Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15x1 mm					
W			26+26					
W			viz výkres č. A.1.3.1.02.03,04					
20	K	733293903	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm	kus	2,000	170,00	340,00	CS URS 2012 02
PP			Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm					
W			2					
W			viz výkres č. A.1.3.1.02.03,04					
21	K	733293905	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm	kus	4,000	200,00	800,00	
PP			Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm					
W			2+2					
W			viz výkres č. A.1.3.1.02.03,04					
23	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	2,000	200,00	400,00	
PP			3,19% ze součtu kapitoly 733					
22	K	pred.cena.4	stavební drobné vypomoci	hod	20,000	150,00	3 000,00	
PP			stavební drobné vypomoci - prostupy potrubí, drážky v podlahách					
W			20					
W			viz výkres č. A.1.3.1.02.03,04					
D	734		Ústřední vytápění - armatury				3 960,00	
24	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	2,000	50,00	100,00	
PP			Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1					
W			2					
W			viz výkres č. A.1.3.1.02,04					
25	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120 °C	kus	2,000	240,00	480,00	
PP			Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120 °C					
W			2					
W			viz výkres č. A.1.3.1.02,04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	1,000	160,00	160,00	
PP Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový								
VV		1			1,000			
VV			váz výkres č. A.1.3.1.02					
30	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2012 02
PP Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m								
27	K	pr.cena2	Vyvažovací ventil DN25, rozsah 0-4	KUS	1,000	1 420,00	1 420,00	
PP Vyvažovací ventil DN25, rozsah 0-4, s nátrubkem pro připojení kapilární regulátoru diferenčního tlaku a měřícími vsuvkami.								
VV		1			1,000			
VV			váz výkres č. A.1.3.1.02, 04					
28	K	pr.cena3	Regulátor tlakové difference DN25 10-60kPa	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
PP Regulátor tlakové difference DN25 10-60kPa s plynule nastavitelnou hodnotou dp (delta p), kapilára 0,5m pro propojení s vyvažovacím ventilem.								
VV		1			1,000			
VV			váz výkres č. A.1.3.1.02,04					
29	K	pr.cena4.1	přechod Cu28/ocel DN25	kus	2,000	240,00	480,00	
PP přechod Cu15/ocel DN10								
VV		2			2,000			
VV			váz výkres č. A.1.3.1.02,04					
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
31	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2012 02
PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2								
VV		30+30			60,000			
VV			váz výkres č. A.1.3.1.02, 03,04					
32	K	735 00-0912	Vyregul ventilu s termost ovladáním	kus	30,000	30,00	900,00	
PP Vyregul ventilu s termost ovladáním								
VV		28+2			30,000			
VV			váz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
33	K	735152572	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/500 mm	kus	2,000	1 780,00	3 560,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Otopná tělesa panelová VK 22 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm					
WV			2		2,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
34	K	735152573	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/600 mm	kus	7,000	1 980,00	13 860,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Otopná tělesa panelová VK 22 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm					
WV			7		7,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
35	K	735152574	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/700 mm	kus	3,000	2 210,00	6 630,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/700 mm					
WV			3		3,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
36	K	735152576	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/900 mm	kus	1,000	2 080,00	2 080,00	CS ÚRS 2012 02
PP			Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/900 mm					
WV			1		1,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
37	K	735152577	Otopné těleso panelové 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Otopná tělesa panelová VK 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					
WV			1		1,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
38	K	735152654	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 500/700 mm	kus	4,000	2 980,00	11 920,00	
PP			Otopná tělesa panelová VK 33 výšky tělesa 500 mm, délky 700 mm					
WV			4		4,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
39	K	735152655	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 500/800 mm	kus	8,000	3 130,00	25 040,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Otopná tělesa panelová VK 33 výšky tělesa 500 mm, délky 800 mm					
WV			8		8,000			
WV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
40	K	735152677	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	3 320,00	3 320,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Otopná tělesa panelová VK 33 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1		1,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
41	K	735152678	Otopné těleso panelové 33 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	3 410,00	3 410,00	CS URS 2013 01
PP			Otopná tělesa panelová VK 33 výšky tělesa 600 mm, délky 1100 mm					
VV			1		1,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
42	K	735159220	MT otop. teles panel 2-3radých	KUS	28,000	200,00	5 600,00	
PP			MT otop teles panel 2radých a 3radých					
VV			28		28,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03					
43	K	735164531	Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS URS 2012 02
PP			Montáž otopného tělesa trubkového volně výšky tělesa do 1500 mm					
VV			2		2,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02,03,04					
44	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000	10,00	300,00	
PP			Odvzdušnění otopných těles					
VV			30		30,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					
51	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,000	300,00	600,00	CS URS 2012 02
PP			Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m					
45	K	pr.cena6	DMT stav otopného tělesa článkového ocelového	kus	28,000	100,00	2 800,00	
PP			DMT stav otopného tělesa článkového ocelového včetně konzol a držáků					
VV			28		28,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03					
46	K	pr.cena6.1	DMT a opětovná MT interiérového zákrutu otopného tělesa	kus	24,000	150,00	3 600,00	
PP			DMT a opětovná MT interiérového zákrutu otopného tělesa					
VV			24		24,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03					
47	K	před.cena.28	Hlavice ovládání TRV ventilu přímá, rozsah 1-6	kus	28,000	280,00	7 840,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Hlavice ovládání TRV ventilu					
VV		28			28,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03.04					
48	K	před.cena.30	radiátorové uzavíratelné šroubení pro připojení otopných teles tvar H pro tělesa VK	kus	28,000	280,00	7 840,00	
PP			radiátor. uzavíratelné šroubení pro připojení otopných teles tvar H pro tělesa VK					
VV		28			28,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03.04					
49	K	před.cena.31	armatura pro připojení otopných teles tvar H otopná žebříková tělesa	kus	2,000	280,00	560,00	
PP			armatura pro připojení otopných teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová kryčka					
VV		2			2,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03.04					
50	K	před.cena.32	otopná tělesa žebříkové 1200 x 450mm	kus	2,000	1 670,00	3 340,00	
PP			otopná tělesa žebříkové 1200x450mm se středovým připojením, obloukový profil					
VV		2			2,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03.04					
D	767		Konstrukce zámečnické				1 116,00	
52	K	132313200	tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 25x25x4 mm	t	0,020	15 800,00	316,00	
PP			tyč ocelová L rovnoramenná, zn. oceli 11375 25x25x4 mm					
VV			ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek					
VV		0,02			0,020			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03.04					
53	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	30,000	20,00	600,00	
PP			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
VV			montáž atypických podpěrných konstrukcí					
VV		30			30,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02.03.04					
54	K	998767701	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	100,00	200,00	
PP			1,35% ze součtu kapitoly 767					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		783	Dokončovací práce - nátěry				960,00	
55	K	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	2,000	120,00	240,00	
PP			Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email					
VV			2		2,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04, 05					
56	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	4,000	180,00	720,00	
PP			Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email					
VV			4		4,000			
VV			viz výkres č. A.1.3.1.02, 03, 04					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A133 - Zařízení vzduchotechniky

KSO:

Místo: Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27349187

CZ27349187

15028909

Cena bez DPH

44 247,00

DPH základní
snížená

Základ daně
44 247,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 291,87
0,00

Cena s DPH

V CZK

53 538,87



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A133 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Kód dílu - Popis

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

44 247,00

751 - Vzduchotechnika

44 247,00

44 247,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A133 - Zařízení vzduchotechniky

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidliňská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							44 247,00	

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 751

Vzduchotechnika

1

K

751.1

Zařízení vzduchotechniky (dle samostatného soupisu)

PP

Zařízení vzduchotechniky (dle samostatného soupisu)

44 247,00

44 247,00

44 247,00

44 247,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A135 - Zdravotechnická instalace

KSO:

Místo: Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlińska 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27349187

CZ27349187

IČ:

DIČ:

15028909

Cena bez DPH

453 486,45

DPH základní
snižená

Základ daně
453 486,45
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
95 232,15
0,00

Cena s DPH

V CZK

548 718,60



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A135 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV		453 486,45
1 - Zemní práce		97 681,45
4 - Vodorovné konstrukce		96 133,45
PSV - Práce a dodávky PSV		1 548,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		355 805,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		59 760,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		120 685,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana		171 000,00
		4 360,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A135 - Zdravotechnická instalace

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

453 486,45

D HSV Práce a dodávky HSV

97 681,45

D 1		Zemní práce						
1	K	133201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,000	264,00	5 544,00	CS URS 2013 01

96 133,45

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

15*0,8*1,75 viz výkres A.1.3.5.02"

21,000

2	K	133201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	10,500	62,00	651,00	CS URS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

21*0,5 Přepočtené koeficientem množství

10,500

3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,575	368,00	3 891,60	CS URS 2013 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3

1,50*1,5*4,7

10,575

"výkop pro napojení nového svodu do stav.kanalizační šachty"

viz výkres A.1.3.5.02

4	K	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,288	76,00	401,89	CS URS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			10,575*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		5,288			
5	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	35,640	1 120,00	39 916,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4					
W			40,50*0,8*1,1		35,640			
W			"viz výkres A.1.3.5.02"					
6	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	52,500	298,00	15 645,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
W			15*2*1,75 viz výkres A.1.3.5.02"		52,500			
7	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	52,500	98,00	5 145,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,500	46,00	483,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
W			21*0,5		10,500			
W			"viz výkres A.1.3.5.02"					
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	426,00	3 067,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
W			21-13,80		7,200			
W			"viz výkres A.1.3.5.02"					
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,200	14,00	100,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	12,960	280,00	3 628,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
W			7,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		12,960			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,375	120,00	2 925,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
W			21-5,4-1,80		13,800			
W			"viz výkres A.1.3.5.02"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,50*1,5*4,7		10,575			
W			"Zásyp výkopu pro napojení nového svodu do stav.kanalizační šachty"					
W			Mezisoučet		24,375			
13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	35,640	289,00	10 299,96	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním					
14	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,400	62,00	334,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
W			15*0,8*0,45" viz výkres A.1.3.5.02"		5,400			
15	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	8,910	460,00	4 098,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16					
W			5,4*1,65" Přepočtené koeficientem množství		8,910			
D	4		Vodorovné konstrukce				1 548,00	
16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,800	860,00	1 548,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					
W			15*0,8*0,15" viz výkres A.1.3.5.02"		1,800			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				355 805,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				59 760,00	
17	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100					
W			27" viz výkres A.1.3.5.03, 04"		27,000			
18	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	22,000	190,00	4 180,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100					
W			1+0,5+1+1+1+2,5+1+2,5+2+2+1+1+1,5+1+1		22,000			
W			"viz výkresy A.1.3.5.02, 05"					
19	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	61,000	250,00	15 250,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4+20+8+1,5+1+1,5+3+3+2+2+7,5+3+3+1,5		61,000			
W			"viz výkresy A.1.3.5.02, 05"					
20	K	721173403	Potrubi kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	10,500	250,00		2 625,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubi z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150					
W			10,50" viz výkresy A.1.3.5.02, 05"		10,500			
21	K	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	9,500	130,00		1 235,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svísle) DN 70					
W			4,5+1+2" viz výkresy A.1.3.5.03, 04, 05"		9,500			
22	K	721174025	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	58,000	220,00		12 760,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svísle) DN 100					
W			4+10+5+1,5+5+4+1,5+1,5+10,5+1,5+1+1+10		58,000			
W			"viz výkresy A.1.3.5.03, 04, 05"					
23	K	721174026	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	4,000	250,00		1 000,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svísle) DN 125					
W			4" viz výkresy A.1.3.5.03, 04, 05"		4,000			
24	K	721174042	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	2,000	90,00		180,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40					
W			2" viz výkresy A.1.3.5.03, 04, 05"		2,000			
25	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	22,000	90,00		1 980,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Potrubi z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50					
W			1+1+4+4+2,5+2,5+2+2+0,5+0,5" viz výkresy A.1.3.5.03, 04, 05"		22,000			
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,000	50,00		900,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
W			2+16" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		18,000			
27	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	50,00		500,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
W			2+2+2+2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		10,000			
28	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	14,000	70,00		980,00 CS ÚRS 2013 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10+2+2"viz technická zpráva A.1.3.5.01"		14,000			
29	K	721211406	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75	kus	2,000	550,00	1 100,00	
PP			Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
30	K	721226511	Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zápachová uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
31	K	721242115	Lapač střechních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Lapač střechních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110					
VV			4" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		4,000			
32	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110					
VV			1+1+1" viz výkres A.1.3.5.05"		3,000			
33	K	721274103	Prívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Prívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110					
VV			1" viz výkres A.1.3.5.05"		1,000			
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	178,500	10,00	1 785,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
VV			178,50" viz položky potrubí"		178,500			
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	10,500	10,00	105,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
VV			10,5" viz položky potrubí"		10,500			
36	K	915	Zednické výpomoci	hod	45,000	170,00	7 650,00	
PP			Zednické výpomoci					
VV			45		45,000			
VV			Mezisoučet zednické výpomoci pro vnitřní kanalizaci		45,000			
37	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní soubor z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				120 685,00	
38	K	722130233	Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25					
	PP		Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	4,000	320,00	1 280,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		2+2"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		4,000			
39	K	722130234	Potrubi vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32					
	PP		Potrubi z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	25,000	380,00	9 500,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		14+10+1"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		25,000			
40	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm					
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	62,000	250,00	15 500,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		6,5+6,5+6,5+4+4+3,5+3,5+6+6+3+3+3		62,000			
	VV		"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"					
41	K	722174003	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm					
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	48,000	220,00	10 560,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		3,5+3,5+1+4+1+2+1+3+3+3,5+3,5+4,5+4+6,5		48,000			
	VV		Mezisoučet		48,000			
	VV		"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"					
42	K	722174004	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm					
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	14,000	280,00	3 920,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		2+1+5+6"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		14,000			
43	K	722174005	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm					
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	17,000	300,00	5 100,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		17"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		17,000			
44	K	722174006	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm					
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		10"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		10,000			
45	K	722174122	Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm					
	PP		Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,500	190,00	3 895,00	
	VV		5,5+4,5+10,5"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		20,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	722174123	Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	22,000	220,00	4 840,00	
	PP		Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm					
	VV		4+18"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		22,000			
47	K	722174124	Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	18,000	280,00	5 040,00	
	PP		Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm					
	VV		5,5+4,5+8"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		18,000			
48	K	722174125	Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	18,000	300,00	5 400,00	
	PP		Potrubi vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm					
	VV		18"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		18,000			
49	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	110,000	30,00	3 300,00	CS URS 2013 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	VV		62+48"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		110,000			
50	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	41,000	45,00	1 845,00	CS URS 2013 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	VV		14+17+10"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		41,000			
51	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	20,500	35,00	717,50	CS URS 2013 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	VV		20.5"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		20,500			
52	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm	m	22,000	40,00	880,00	CS URS 2013 01
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm					
	VV		22"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		22,000			
53	K	722181352	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 40 mm DN do 42 mm	m	36,000	50,00	1 800,00	
	PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
	VV		18+18"vřz výkres A.1.3.5.06, 07, 08"		36,000			
54	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	58,000	50,00	2 900,00	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25					
WV			10+2+10+12+4+4+2+4+6+2		56,000			
WV			Mezisoučet DN15		56,000			
WV			2		2,000			
WV			Mezisoučet DN25		2,000			
WV			Součet		58,000			
WV			viz technická zpráva A.1.3.5.01					
55	K	722222223	Ventil vypouštěcí G 3/4	kus	3,000	180,00	540,00	
PP			Ventil vypouštěcí G 3/4					
WV			1+1+1"vz výkres A.1.3.5.08"		3,000			
56	K	722225144	Vyvažovací regulační ventil pro TUV DN 15	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	
PP			Vyvažovací regulační ventil pro TUV DN 15					
WV			1+1+1"vz výkres A.1.3.5.08"		3,000			
57	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	9,000	280,00	2 520,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit					
WV			2+2+2+2+1"vz výkres A.1.3.5.08"		9,000			
58	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	6,000	300,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit					
WV			1+2+2+1"vz výkres A.1.3.5.08"		6,000			
59	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185° C vnitřní závit					
WV			1+1+1"vz výkres A.1.3.5.08"		3,000			
60	K	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185° C vnitřní závit					
WV			1"vz výkres A.1.3.5.08"		1,000			
61	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120° C s 2x vnitřním závitem	kus	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120° C s 2x vnitřním závitem					
WV			2+2"vz výkres A.1.3.5.08"		4,000			
62	K	722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120° C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120° C s 2x vnitřním závitem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Filter mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem					
VV			1"vřz výkres A.1.3.5.08"		1,000			
63	K	772234404	Ochranná jednotka typu EA DN 32 (kontrolovatelný zpětný ventil)	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
PP			Ochranná jednotka typu EA DN 32 (kontrolovatelný zpětný ventil)					
VV			1		1,000			
VV			"vřz výkres A.1.3.5.08"					
64	K	772250150	Hydrantový systém vnitřní pro Q min.0,5 l/s s hadicí D 19 x 30 m, nástěnné provedení dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1	kus	2,000	8 860,00	17 720,00	
PP			Hydrantový systém vnitřní pro Q min.0,5 l/s s hadicí D 19 x 30 m, nástěnné provedení dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1					
VV			2"vřz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
65	K	772290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	229,500	10,00	2 295,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100					
VV			229,5"vřz položky potrubí"		229,500			
66	K	772290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	29,000	10,00	290,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
VV			4+25"vřz položky potrubí"		29,000			
67	K	772290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	258,500	5,00	1 292,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
VV			229,5+29"vřz položky potrubí"		258,500			
68	K	915	Zednické výpomoci	hod	35,000	170,00	5 950,00	
PP			Zednické výpomoci					
VV			35		35,000			
VV			Mezisoučet zednické výpomoci pro vnitřní vodovod		35,000			
VV			45		45,000			
VV			Mezisoučet zednické výpomoci pro vnitřní kanalizaci		45,000			
69	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				171 000,00	
70	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
71	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	kus	10,000	1 010,00	10 100,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení záchodu splachovače nádržkové plastové nízkopoložené					
VV			10" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		10,000			
72	K	725112015	Klozet keramický dětský standardní odpad svíslý se sedátkem s antibakteriální úpravou	kus	10,000	1 920,00	19 200,00	
PP			Klozet keramický dětský standardní odpad svíslý se sedátkem s antibakteriální úpravou					
VV			10" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		10,000			
73	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný se sedátkem s antibakteriální úpravou	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	
PP			Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný se sedátkem s antibakteriální úpravou					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
74	K	725121108	Ovládací tlačítko pro dvě množství	kus	2,000	100,00	200,00	
PP			Ovládací tlačítko pro dvě množství					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
75	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický se senzorovým splachovačem včetně zápachové uzávěry DN 50	kus	2,000	9 420,00	18 840,00	
PP			Pisoárový záchodek automatický se senzorovým splachovačem včetně zápachové uzávěry DN 50					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
76	K	725211635	Umyvadlo keramické s krytem na sifon 550x410 mm	kus	6,000	960,00	5 760,00	
PP			Umyvadlo keramické s krytem na sifon 550x410 mm					
VV			6" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		6,000			
77	K	725211715	Umyvadlo keramické 450x350 mm	kus	10,000	920,00	9 200,00	
PP			Umyvadlo keramické 450x350 mm					
VV			10" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		10,000			
78	K	725241514	Vanička sprchová keramická 700x900 mm se sifonem DN 50	kus	2,000	3 360,00	6 720,00	
PP			Vanička sprchová keramická 700x900 mm se sifonem DN 50					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	725331115	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	kus	2,000	3 020,00	6 040,00	
PP			Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
80	K	725811305	Stojánkový tlačný samouzavírací ventil umyvadlový ovládaný pákou, vandaluvzdorné provedení, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem	kus	10,000	2 980,00	29 800,00	
PP			Stojánkový tlačný samouzavírací ventil umyvadlový ovládaný pákou, vandaluvzdorné provedení, samočistící mechanismus se syntetickým rubínem					
VV			10" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		10,000			
81	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Ventil rohový pračkový G 3/4					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
82	K	725813115	Ventil rohový s přípojkou trubíčkou G 1/2	kus	40,000	308,00	12 320,00	
PP			Ventil rohový s přípojkou trubíčkou G 1/2					
VV			10*2+10+12+4*2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		40,000			
83	K	725819R00	Trojcestný regulační ventil - skupinový termoskopický ventil průtok (3 až 45) l/min., připojení 3/4" vč. zpětných ventilů a filtračních sítí, přesnost směřování +/- 1±2 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody do 1 sekundy	kus	2,000	7 340,00	14 680,00	
PP			Trojcestný regulační ventil - skupinový termoskopický ventil průtok (3 až 45) l/min., připojení 3/4" vč. zpětných ventilů a filtračních sítí, přesnost směřování +/- 1±2 °C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody do 1 sekundy					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
84	K	725821317	Baterie dřezové nástěnné pákové s prodlouženou délkou ramínka	kus	2,000	820,00	1 640,00	
PP			Baterie dřezové nástěnné pákové s prodlouženou délkou ramínka					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
85	K	725821329	Baterie dřezové stojánkové pákové	kus	2,000	760,00	1 520,00	
PP			Baterie dřezové stojánkové pákové					
VV			2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"		2,000			
86	K	725822615	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	kus	6,000	760,00	4 560,00	
PP			Baterie umyvadlové stojánkové pákové					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		6,000						
87	K	725841315	Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový komplet (tyč 90 cm, hadice 150 cm, čtyřpolohová růžice, mýdlenka)	kus	2,000	1 720,00	3 440,00	
PP		Baterie sprchové nástěnné pákové + sprchový komplet (tyč 90 cm, hadice 150 cm, čtyřpolohová růžice, mýdlenka)						
VV		2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		2,000						
88	K	725841316	Baterie sprchové pákové s omezovačem teploty + sprchový komplet (tyč 90 cm, hadice 150 cm, čtyřpolohová růžice, mýdlenka)	kus	2,000	4 880,00	9 760,00	
PP		Baterie sprchové pákové s omezovačem teploty + sprchový komplet (tyč 90 cm, hadice 150 cm, čtyřpolohová růžice, mýdlenka)						
VV		2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		2,000						
89	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40						
VV		10-6" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		16,000						
90	K	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvojdíře s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Zápachová uzávěrka pro dvojdíře s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50						
VV		2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		2,000						
91	K	725865315	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50	kus	2,000	560,00	1 120,00	
PP		Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50						
VV		2" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		2,000						
92	K	725869232	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, DN 32	kus	1,000	860,00	860,00	
PP		Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, DN 32						
VV		1" viz technická zpráva A.1.3.5.01"						
		1,000						
93	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	9,000	120,00	1 080,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Dvířka 15/15						
VV		8" viz výkres A.1.3.5.05"						
		8,000						
VV		1" viz výkres A.1.3.5.08"						
		1,000						
VV		Mezisoučet						
		9,000						
94	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,000	140,00	840,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Dvířka 30/30						
VV		6" viz výkres A.1.3.5.08"						
		6,000						

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
95	K	725980135	Dvířka 30/60		kus	2,000	260,00	520,00		
PP Dvířka 30/30										
VV 2"vřz výkres A.1.3.5.08"										
96	K	99875202	Presun hmot procentni pro zarizovaci predmety v objektech v do 12 m		kus	1,000	700,00	700,00	CS URS 2013 01	
PP Presun hmot pro zarizovaci predmety stanoveny procentni sazbu z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m										
D 727 Zdravotechnika - požární ochrana										
97	K	727111R00	Protipožární ucpávky potrubí do DN 40		kus	4,000	310,00	1 240,00	4 360,00	
PP Protipožární ucpávky potrubí do DN 40										
VV 1*1+1*1"vřz výkres A.1.3.5.08"										
98	K	727111R10	Protipožární ucpávky potrubí do DN 100		kus	6,000	520,00	3 120,00		
PP Protipožární ucpávky potrubí do DN 100										
VV 6"vřz výkres A.1.3.5.05"										

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A137 - Silnoproudé elektro

KSO:

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27349187

CZ27349187

IČ:

DIČ:

15028909

Cena bez DPH

279 058,75

DPH základní
snižena

Základ daně
279 058,75
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
58 602,34
0,00

Cena s DPH

V CZK

337 661,09



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A137 - Silnoproudé elektro

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Kód dílu - Popis

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

279 058,75

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

279 058,75

279 058,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A137 - Silnoproudé elektro

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

279 058,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 742

Elektromontáže - rozvodný systém

279 058,75

1

K

742

Silnoproudé elektro (dle samostatného soupisu)

279 058,75

PP

Silnoproudé elektro (dle samostatného soupisu)

Kč

1,000

279 058,75

279 058,75

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A138 - Slaboproudé zařízení

KSO:

Místo:

Doksy

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

Cena bez DPH

24 965,00

DPH základní
snižená

Základ daně
24 965,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 242,65
0,00

Cena s DPH

V CZK

30 207,65

7.1.2016
DKK Stav s.r.o.
realizace
a stavební činnost
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A138 - Slaboproudé zařízení

Místo:

Doksy

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Čidliňská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Kód dílu - Popis

Datum:

1.2.2016

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

24 965,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

24 965,00

24 965,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

A13 - Technika prostředí staveb

Soupis:

A138 - Slaboproudé zařízení

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							24 965,00	

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 742

Elektromontáže - rozvodný systém

1

K

742.8

Slaboproudé zařízení (dle samostatného soupisu)

PP

Slaboproudé zařízení (dle samostatného soupisu)

24 965,00

24 965,00

24 965,00

24 965,00

24 965,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

IO 08 - Venkovní kanalizace

KSO:

Místo:

Doksy

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1, 566 01Vysoké Mýto

Poznámka:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27349187

CZ27349187

15028909

Cena bez DPH

269 857,94

DPH základní
snižena

Základ daně
269 857,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
56 670,17
0,00

Cena s DPH

V CZK

326 528,11

7.4.2016
DKK STAV s.r.o. L
realita
a stavební činnost
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

IO 08 - Venkovní kanalizace

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

269 857,94

1 - Zemní práce

269 857,94

4 - Vodorovné konstrukce

146 835,31

5 - Komunikace

7 512,75

8 - Trubní vedení

8 411,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 495,90

99 - Přesun hmot

36 602,58

34 836,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

IO 08 - Venkovní kanalizace

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 857,94

Práce a dodávky HSV

269 857,94

D		HSV		Zemní práce		146 835,31	
D	1						
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,000	34,50	621,00 CS ÚRS 2013 01

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

VV 20*0,9

18,000

viz výkres B.5.2 Situace kanalizace

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	23,400	252,00	5 896,80 CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-------------------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 20*0,9" dlažba z dlaždic"

18,000

VV 6*0,9"betonová zpevněná plocha"

5,400

VV Mezisoučet

23,400

viz výkres B.5.2 Situace kanalizace

3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	8,280	28,50	235,98 CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-----------------------

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV 46*0,9*0,2

8,280

viz výkres B.5.2 Situace kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	9,917	247,00	2 449,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
W			99,171*0,1"Příplatek na ztlížení vykopávky 10%"		9,917			
5	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	59,503	335,00	19 933,51	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
W			72*0,9*1,47"stoka D1"		95,256			
W			3*0,9*1,45"napojení dešťového svodu		3,915			
W			Mezisoučet		99,171			
W			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1 a B.5.4 uložení kanalizačního potrubí					
W			99,171*0,6"zatřídění zemin 60% tř. těžitelnosti 3"		59,503			
6	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	49,586	21,40	1 061,14	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3					
W			99,171*0,5 Přepočtené koeficientem množství		49,586			
7	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	39,668	360,00	14 280,48	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
W			72*0,9*1,47"stoka D1"		95,256			
W			3*0,9*1,45"napojení dešťového svodu		3,915			
W			Mezisoučet		99,171			
W			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1 a B.5.4 uložení kanalizačního potrubí					
W			99,171*0,4"zatřídění zemin 40% tř. těžitelnosti 3"		39,668			
8	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	19,834	46,60	924,26	CS ÚRS 2013 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4					
W			39,668*0,5 Přepočtené koeficientem množství		19,834			
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	220,380	89,90	19 812,16	CS ÚRS 2013 01
PP			Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
W			72*2*1,47"stoka D1"		211,680			
W			3*2*1,45"napojení dešťového svodu		8,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet			220,380		
VV			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1 a B.5.4 uložení kanalizačního potrubí					
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	220,380	15,50	3 415,89	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	99,171	67,90	6 733,71	CS ÚRS 2013 01
PP			Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
VV			99,171		99,171			
VV			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1 a B.5.4 uložení kanalizačního potrubí					
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,740	254,00	11 109,96	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			99,171-55,431		43,740			
VV			"viz položky výkopu a zásypu"					
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,740	16,30	712,96	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny na skládky					
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	78,732	220,00	17 321,04	CS ÚRS 2013 01
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
VV			43,74*1,8 Přepočtené koeficientem množství		78,732			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	55,431	76,60	4 246,01	CS ÚRS 2013 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
VV			99,171-33,615-10,125		55,431			
VV			"viz položky výkopu, obsypu potrubí a šP lože pod potrubí"					
16	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	33,615	320,00	10 756,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
VV			72*0,9*0,5"stoka D1"		32,400			
VV			3*0,9*0,45"napojení dešťového svodu		1,215			
VV			Mezisoučet		33,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1 a B.5.4 uložení kanalizačního potrubí								
17	M	583373020	šterkopiesek frakce 0-16	t	55,465	442,00	24 515,53	CS ÚRS 2013 01
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiesky) šterkopiesky ČSN 72 1511-2 frakce 0-16								
VV 33.615*1,65 Přepočtené koeficientem množství					55,465			
18	K	181301103	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	41,400	50,00	2 070,00	CS ÚRS 2013 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm								
VV 46*0,9					41,400			
VV viz výkres B.5.2 Situace kanalizace								
19	K	181411131	Založení parkového travníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	41,400	14,20	587,88	CS ÚRS 2013 01
PP Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
VV 46*0,9					41,400			
VV viz výkres B.5.2 Situace kanalizace								
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,656	91,00	150,70	CS ÚRS 2013 01
PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková								
VV 41,4*0,04 Přepočtené koeficientem množství					1,656			
D 4 Vodorovné konstrukce								
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	10,125	742,00	7 512,75	CS ÚRS 2013 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopiesku do 63 mm								
VV 72*0,9*0,15"stoka D1"					9,720			
VV 3*0,9*0,15"napojení dešťového svodu					0,405			
VV Mezisoučet					10,125			
VV viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1 a B.5.4 uložení kanalizačního potrubí								
D 5 Komunikace								
22	K	564851111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 150 mm	m2	23,400	100,00	8 411,40	
PP Podklad ze šterkordrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
VV 20*0,9"dlažba z dlaždic"					18,000			
VV 6*0,9"betonová zpevněná plocha"					5,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Mezisoučet			23,400		
VV			viz výkres B.5.2 Situace kanalizace					
23	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěši tl. 100 mm	m2	5,400	291,00	1 571,40	CS URS 2013 01
PP			Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 100 mm					
VV			6*0,9"betonová zpevněná plocha"		5,400			
VV			viz výkres B.5.2 Situace kanalizace					
24	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	18,000	250,00	4 500,00	CS URS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
VV			20*0,9"dlažba z dlaždic"		18,000			
VV			viz výkres B.5.2 Situace kanalizace					
D	8		Trubní vedení				70 495,90	
25	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	3,000	96,90	290,70	CS URS 2013 01
PP			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150					
VV			3"napojení dešťového svodu"		3,000			
VV			viz výkres B.5.2 Situace kanalizace a B.5.1 - technická zpráva					
26	M	286112360	trubka KGE M s hrdlem 125X3,2X3M SN4KOE X,PVC	kus	1,030	324,00	333,72	CS URS 2013 01
PP			trubka KGE M s hrdlem 125X3,2X3M SN4KOE X,PVC					
VV			3,000/3*1,03		1,030			
27	K	871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	72,000	101,00	7 272,00	CS URS 2013 01
PP			Montáž potrubí kanalizačních trub z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
VV			72"stoka D1"		72,000			
VV			viz výkres B.5.2 Situace kanalizace a B.5.1 - technická zpráva					
28	M	286112670	trubka KGE M s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOE X,PVC	kus	14,832	1 140,00	16 908,48	CS URS 2013 01
PP			trubka KGE M s hrdlem 200X5,9X5M SN8KOE X,PVC					
VV			72,000/5*1,03		14,832			
29	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém	kus	1,000	134,00	134,00	CS URS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylénu systém KG 2000 v otevřeném výkopu lapací střechních splavenin DN 100					
VV			1		1,000			
VV			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1					
30	M	562311615	lapáč střechních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	790,00	790,00	
PP			lapáč střechních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125					
31	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	1,000	39,00	39,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150					
VV			1		1,000			
VV			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1					
32	M	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	1,000	73,70	73,70	CS ÚRS 2013 01
PP			koleno kanalizace plastové KGB 125x45°					
33	K	877353121	Montáž tvarovek obočkových na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	49,00	98,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu obočkových DN 200					
VV			1+1		2,000			
VV			viz výkresy B.5.3 podélný profil stoky D1					
34	M	286113940	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/125/45°	kus	2,000	441,00	882,00	CS ÚRS 2013 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/125/45°					
35	K	892271111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 100 nebo 125	m	3,000	12,50	37,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 100 nebo 125					
VV			3"viz položky potrubí"		3,000			
36	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200	m	72,000	16,40	1 180,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150 nebo 200					
VV			72"viz položky potrubí"		72,000			
37	K	894811253	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 1410 do 1780 mm	kus	6,000	4 760,00	28 560,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1410 do 1780 mm					
VV			6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV viz výkres B.5.5 Výpis kanalizačních šachet								
38	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	6,000	666,00	3 996,00	CS ÚRS 2013 01
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg								
VV 6,000" viz výkres B.5.5 Výpis kanalizačních šachet"								
39	M	286617715	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám BEGU	kus	6,000	1 650,00	9 900,00	
PP revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty D 400 poklopy litinové 400/12,5T betonový rám BEGU								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
40	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	12,000	110,00	1 320,00	CS ÚRS 2013 01
PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
VV 6"2 12,000								
VV "viz výkres B.5.2 situace kanalizace"								
41	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kamenná těžného	m2	18,000	24,80	446,40	CS ÚRS 2013 01
PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným								
VV 20"0,9" dlažba z dlaždic" 18,000								
VV viz výkres B.5.2 Situace kanalizace								
D 99 Přesun hmot								
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,089	324,00	3 268,84	CS ÚRS 2013 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km								
P Poznámka k položce: Množství sutí vypočteno automaticky z celé zakázky.								
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	90,801	16,80	1 525,46	CS ÚRS 2013 01
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
P Poznámka k položce: Množství sutí vypočteno automaticky z celé zakázky.								
VV 10,089*9 Přepočtené koeficientem množství 90,801								
44	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,089	274,00	2 764,39	CS ÚRS 2013 01
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot								
P Poznámka k položce: Množství sutí vypočteno automaticky z celé zakázky.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,089	240,00	2 421,36	CS ÚRS 2013 01
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového							
P	Poznámka k položce: Množství suti vypočteno automaticky z celé zakázky.							
46	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	58,485	425,00	24 856,13	CS ÚRS 2013 01
PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m							
P	Poznámka k položce: Množství vypočteno automaticky z celé zakázky.							

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:

Místo:

Doksy

CC-CZ:

Datum:

1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidliňská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

IČ:

DIČ:

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 701,26

DPH základní
snižena

Základ daně
40 701,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 547,26
0,00

Cena s DPH

V CZK

49 248,52

7.4.2016
DKK STAV
realitní a stavební činnost
Cidliňská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidliňská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant:

BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 701,26
002 - Ostatní náklady	40 701,26
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	32 700,00
	8 001,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - Rekonstrukce a dostavba MŠ, ul. Pražská č.p.836, 3.etapa - Oprava rozvodů TZB

Objekt:

OST - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo:

Doksy

Datum: 1.2.2016

Zadavatel:

Město Doksy, nám. Republiky 193, 472 01 Doksy

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o., Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec XV - Starý Harcov

Projektant: BKN spol.s r.o.Vladislavova 29/1,566 01Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

40 701,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

40 701,26

D O02 Ostatní náklady

32 700,00

4	K	001114R00	Inženýrské síť	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	--

PP Inženýrské síť

Poznamka k položce:

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5	K	0013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------	--

PP Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze - 3ks

P Poznamka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě.

6	K	0013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------	--

PP Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze - 1 ks

P Poznamka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg

7	K	0034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
---	---	------------	---------------------------	----	-------	----------	----------	--

PP Dočasná dopravní zařízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P Poznámka k položce: Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zabory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.								
8	K	043103R00	Zkoušky a revize	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Zkoušky a revize								
P Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.								
9	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP Fotodokumentace prováděného díla								
P Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.								
10	K	045002R00	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
PP Kompletační a koordinační činnost								
P Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí.; poskytnutí součinnosti při tvorbě povinných monitorovacích zpráv projektu; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.								
11	K	051703R00	Pojištění díla	Kč	1,000	7 200,00	7 200,00	
PP Pojištění díla								
P Poznámka k položce: Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 17 - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)								
12	K	054002R00	Záruka za jakost díla	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP Záruka za jakost díla								
P Poznámka k položce: Náklady na poskytnutou záruku dodavatele, vyplývající z podmínek smlouvy o dílo článek 15 - Záruka za jakost díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)								
13	K	058103R00	Smluvní pokuty	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Smluvní pokuty								

Poznámka k položce:
 Náklady na smluvní pokuty související s neplněním závazku vyplývajících ze smlouvy (jedná se o smluvní pokutu za neplnění dohodnutých termínů či lhůt, smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělek zjištěných při předání a převzetí díla, smluvní pokutu za neodstranění reklamovaných vad, smluvní pokutu za neodstranění odpadů, smluvní pokutu za nepředání seznamu subdodavatelů).

14	K	058203R00	Ostatní pokuty	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Ostatní pokuty								

P
 Poznámka k položce:
 Jedná se o sankce, které nejsou dohodnuty ve smlouvě o dílo, ale vyplývají z porušení zákonů a jiných předpisů.

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady								
1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	8 001,26
PP Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště								

P
 Poznámka k položce:
 Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti příslupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na strážení, vhodné zabezpečení staveniště.

3	K	065002R00	Dopravní vlivy	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP Dopravní vlivy								

P
 Poznámka k položce:
 dle TZ, část Zásady organizace výstavby

2	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000	1 501,26	1 501,26	
PP Provozní a územní vlivy								

P
 Poznámka k položce:
 Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukci a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

pč	kód	popis	m.j.	množství	cena/m.j.	dodávka	montáž
		Zařízení č. 1					
1	751.R.001	Montáž axiálního ventilátoru průměr 118mm	ks	4	330		1320
2	429.R.001	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou, nízkoodporovou podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=80m3/h, Apc=35Pa, Pel=0,02kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), ø napojení 118mm Poz.č.1.01 Viz výkres č. A.1.3.2.2	ks	4	2801	11204	
3	751.R.002	Montáž radiálního ventilátoru průměr 98mm - 12V	ks	2	330		660
4	429.R.002	Nástěnný malý radiální ventilátor s podtlakovou klapkou a časovým spínačem - 12V vč. transformátoru 230/12V (Vo=80m3/h, Apc=75Pa, Pel=0,04kW, 12V, 50Hz, ø napojení 98mm Poz.č.1.02 Viz výkres č. A.1.3.2.2	ks	2	2808	5616	
5	751.R.003	Montáž výfukové hlavice pr.250mm	ks	1	275		275
6	429.R.003	Výfuková hlavice pr. 250mm Poz.č.1.03 Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	ks	1	1523	1523	
7	751.R.004	Montáž výfukové hlavice pr.160mm	ks	1	275		275
8	429.R.004	Výfuková hlavice pr. 160mm Poz.č.1.04 Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	ks	1	797	797	
9	751.R.005	Montáž krycí mřížky pr.250mm	ks	1	110		110
10	429.R.005	Krycí mřížka pr.250 z pozinkovaného drátu tl.1mm s oky 10x10mm Poz.č.1.05 Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	ks	1	959	959	
11	751.R.006	Montáž hliníkové stěnové mřížky 400x200	ks	6	275		1650
12	429.R.006	Hliníková stěnová uzavřená mřížka 400x200 R2 6*1 Poz.č.1.06 Viz výkres č. A.1.3.2.3	ks	6	807	4842	
13	751.R.007	Montáž potrubí celopozinkovaného sk.I	m2	10	155		1550
14	429.R.007	Potrubí celopozinkované sk.I / 80%tv. - vodotěsné Měřeno elektronicky z výkresu Poz.č.1.08 Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	m2	10	585	5850	
15	429.R.008	Závěsový materiál 8m x 0,7kg/m = 5,6kg Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	kg	5,6	209	1170,4	
16	429.R.009	Objímka pr.125mm 6*1 Viz výkres č. A.1.3.3.2 + 3	ks	6	38	228	
		Zařízení č. 1 - celkem				32189,4	5840
		Izolace potrubí VZD					
17	751.R.010	Tepelná izolace vnitřní tl. 6cm s polepem Al fólií Měřeno elektronicky z výkresu Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	m2	2	385		770
18	751.R.011	Požární izolace vnitřní tl. 4cm s polepem Al fólií s požární odolností min. 30minut Měřeno elektronicky z výkresu Viz výkres č. A.1.3.2.2 + 3	m2	3	385		1155
		Izolace potrubí VZD - celkem					770

[illegible]

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

				materiál		montáž			
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem	
REKAPITULACE									
ZRN									
1		Montážní materiál				144 439,00			
2		Montážní práce				0,00		99 983,00	
3		Dodávky				31 488,75		3 148,00	
Součet						175 927,75		103 131,00	
4	Náklady celkem bez DPH							279 058,75	
1	341 11030 744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	293	13,00	3 809,00	15,00	4 395,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
2	341 11032 744 44-1100	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	456	13,00	5 928,00	15,00	6 840,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
3	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	698	19,00	13 262,00	18,00	12 564,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
4	341 11090 744 44-1100	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	146	21,00	3 066,00	15,00	2 190,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
5	341 11094 744 44-1100	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	30	31,00	930,00	15,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
6	341 11100 744 44-1400	CYKY-J 5x16 - uložený pevně	m	28	170,00	4 760,00	18,00	504,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
7	341 42156 743 61-9242	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojování	m	58	12,00	696,00	12,00	696,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
8	341 42160 743 61-9242	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojování	m	25	54,00	1 350,00	12,00	300,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
9	354 41936 743 62-2320	Svorka pro ochranné pospojování	ks	12	32,00	384,00	57,00	684,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz soupis vodičů - A.1.3.7.1. tech.zpráva</i>				0,00		0,00	
10	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	48		0,00	54,00	2 592,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž		
				cena	celkem	cena	celkem	
		12+14+22			0,00		0,00	
11	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks 2		0,00	69,00	138,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
12	746 41-3590	Ukončení kabelu do 5 x 16 mm2	ks 2		0,00	84,00	168,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
13	R položka	Spínač 10 A řaz.1 + kryt IP20	ks 8	104,00	832,00	40,00	320,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
14	R položka	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt IP20	ks 6	118,00	708,00	40,00	240,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
15	R položka	Spínač 10 A řaz.5 + kryt IP20	ks 10	129,00	1 290,00	50,00	500,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
16	R položka	Spínač 10 A řaz.6 + kryt IP20	ks 10	112,00	1 120,00	50,00	500,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
17	R položka	Spínač 10 A řaz.7 + kryt IP20	ks 9	136,00	1 224,00	60,00	540,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
18	R položka	Zásuvka 250V/16A jednonásobná s clonkama + kryt IP20 V	ks 83	98,00	8 134,00	65,00	5 395,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
19	R položka	Zásuvka 250V/16A s clonkama a s přepět.ochranou IP20	ks 19	646,00	12 274,00	65,00	1 235,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
20	345 35543 747 11-1126	Spínač 10 A řaz.6 nástěnný IP54	ks 2	74,00	148,00	78,00	156,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
21	345 51475 747 16-1514	Zásuvka 250V/16A nástěnná s přepět.ochr. IP54	ks 2	750,00	1 500,00	91,00	182,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
22	R položka	Zásuvka 250V, 10/16A zapuštěná IP44 se svodičem přepět.	ks 2	679,00	1 358,00	65,00	130,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
23	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný	ks 135	28,00	3 780,00	15,00	2 025,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		34+31+32+38			0,00		0,00	

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

				materiál		montáž		
č.	Kód položky	Název	MJ počet	cena	celkem	cena	celkem	
24	345 36705 747 11-2111	Rámeček dvojnásobný	ks 40	28,00	1 120,00	12,00	480,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		18+12+10			0,00		0,00	
25	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová	ks 155	8,00	1 240,00	26,00	4 030,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		32+38+41+44			0,00		0,00	
26	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná	ks 43	24,00	1 032,00	38,00	1 634,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		18+11+14			0,00		0,00	
27	345 71521 743 41-4111	Krabice rozvodková	ks 54	32,00	1 728,00	44,00	2 376,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		14+12+18+10			0,00		0,00	
28	345 64010 743 41-4321	Rozvodková krabice 5x4 IP54	ks 14	58,00	812,00	78,00	1 092,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		5+5+4			0,00		0,00	
29	345 71544 743 41-4122	Krabice 250x125	ks 2	89,00	178,00	122,00	244,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
30	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm	m 34	8,00	272,00	14,00	476,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		8+12+6+8			0,00		0,00	
31	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná pr.29mm	m 27	11,00	297,00	16,00	432,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		11+16			0,00		0,00	
32	345 72105 743 31-2110	Lišta vkládací 18x13mm	m 14	13,00	182,00	28,00	392,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		7+7			0,00		0,00	
33	345 72114 743 31-2120	Lišta vkládací 40x15mm	m 26	17,00	442,00	28,00	728,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		11+15			0,00		0,00	
34	345 72125 743 31-2120	Lišta vkládací 40x40mm	m 31	25,00	775,00	30,00	930,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		17+14			0,00		0,00	
35	132 30318 749 11-1210	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks 12	42,00	504,00	54,00	648,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			3,00		0,00	
		6+6			0,00		0,00	
36	R položka	Zapojení ventilátorů	ks 6		0,00	186,00	1 116,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	
		<i>výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.</i>			0,00		0,00	
37	R položka	Časový spínač ventilátoru DT 2-20min	ks 4	246,00	984,00	134,00	536,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>			0,00		0,00	

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž		
				cena	celkem	cena	celkem	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
38	R položka	Zdroj pro aut.splachovač pisoáru na WC	ks 2	1 540,00	3 080,00	3 260,00	6 520,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
39	R položka	Tabulka formát A 4	ks 1	16,00	16,00	20,00	20,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		1			0,00		0,00	
40	R položka	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks 1		0,00	362,00	362,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		1			0,00		0,00	
41	R položka	Žárovka 230V / 60W	ks 2	10,00	20,00		0,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
42	R položka	Zářivka DZP 18 W G24q-2	ks 20	54,00	1 080,00		0,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
43	R položka	Zářivka DZP 26 W G24q-3	ks 2	54,00	108,00		0,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
44	R položka	Zářivka bílá 36W 3350lm	ks 60	39,00	2 340,00		0,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
45	R položka	Zářivka bílá 58W 3350lm	ks 40	46,00	1 840,00		0,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
46	R položka	A -Svitidlo zářivkové kulaté stropní nástěnné 2x18W, G24q2, IP40	ks 10	958,00	9 580,00	160,00	1 600,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
47	R položka	B -Svitidlo zářivkové kulaté stropní nástěnné 1x26W, G24q3, 1x26W-EP, IP65	ks 2	1 152,00	2 304,00	160,00	320,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
48	R položka	C - Svitidlo zářivkové stropní 2x36W IP 20 prisma kryt + el.předřadník	ks 2	696,00	1 392,00	160,00	320,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
49	R položka	D - Svitidlo zářivkové stropní 4x18W IP 20 Al.mřížka + el.předřadník	ks 20	720,00	14 400,00	160,00	3 200,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
50	R položka	E - Svitidlo zářivkové zapuštěné (600x600) 4x18W IP20 Al.mřížka + el.předřadník	ks 2	638,00	1 276,00	160,00	320,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5			0,00		0,00	
		výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.			0,00		0,00	
51	R položka	F - Svitidlo zářivkové stropní 2x36W IP 20 Al.mřížka + el.předřadník	ks 20	727,00	14 540,00	160,00	3 200,00	R položka

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

				materiál		montáž			
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem	
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.</i>				0,00		0,00	
52	R položka	G - Žárovkové kulaté 1x60W,E27, IP65,	ks	8	720,00	5 760,00	140,00	1 120,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.</i>				0,00		0,00	
53	R položka	H - Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1x11W/1hod IP44	ks	8	1 250,00	10 000,00	150,00	1 200,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		<i>výměra viz legenda výk.č.A.1.3.7.4.</i>				0,00		0,00	
54	R položka	Protipožární tmel	ks	4	146,00	584,00	210,00	840,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		4+4				0,00		0,00	
55	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	73		0,00	33,00	2 409,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		14+11+12+16+20				0,00		0,00	
56	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	49		0,00	47,00	2 303,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		8+12+14+9+6				0,00		0,00	
57	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	29		0,00	65,00	1 885,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		6+9+14				0,00		0,00	
58	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	6		0,00	38,00	228,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		2+2+2				0,00		0,00	
59	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	2		0,00	59,00	118,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		1+1				0,00		0,00	
60	R položka	Demontáž stávající elektroinstalace	ks	1		0,00	5 000,00	5 000,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		1				0,00		0,00	
61	R položka	Uložení elektro odpadu na skládku	tun	4		0,00	690,00	2 760,00	R položka
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		1+1+1+1				0,00		0,00	
62	740991200	celková průměrná a výhledová revizní zpráva pro objem montážních prací přes 100 do 500 ks	ks	1		0,00	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		1				0,00		0,00	
63	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, silových, revize	ks	1		0,00	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
		<i>položka dle výkresů č. A.1.3.7.4-5</i>				0,00		0,00	
		1				0,00		0,00	
64		Součet				144 439,00		99 983,00	

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

materiál

montáž

č.	Kód položky	Název	MJ počet	cena	celkem	cena	celkem
----	-------------	-------	----------	------	--------	------	--------

DODÁVKY

1	R položka	Rozvaděč RS2	ks	1	31 488,75		3 148,00
---	-----------	---------------------	----	---	-----------	--	----------

položka dle výkresů č. A.1.3.7.3

Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 120 modulů (588x920x136mm)	ks	1	6247	6247
Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1	180	180
Propojení obvodů + propoj. lišty	ks	1	240	240
vypínač 40A/3	ks	1	450	450
Svodič přepětí třídy C	ks	1	3800	3800
Jistič + chránič -10/1N/003B	ks	2	848	1696
Proudový chránič PHF7-40/4/003-G	ks	4	1250	5000
Jistič jednopólový B6/1	ks	1	100	100
Jistič jednopólový B10/1	ks	7	90	630
Jistič jednopólový B16/1	ks	24	90	2160
Jistič trojpólový B16/3	ks	2	300	600
Relé paměťové 230V/S	ks	1	450	450
Transformátor 230V/12V/24VA	ks	1	980	980
Svorka řadová 4mm	ks	62	12	744
Svorka řadová 16mm	ks	3	16	48

sestavení

8 163,75

2 DODÁVKY celkem

31 488,75

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: A.1.3.8 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

název objektu: A.1.3.8 SLABOPROUDA ZARÍZENÍ					materiál		montáž		
č.	Kód položky	Název	MJ	počet	cena	celkem	cena	celkem	
REKAPITULACE									
ZRN									
1		Montážní materiál				10 897,00			
2		Montážní práce						14 068,00	
3		ZRN celkem bez DPH					24 965,00		
1	341 11000 744-44-1100	CYKY-O 2x1,5 - uložený pevně	m	14	12,00	168,00	15,00	210,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		9+5				0,00		0,00	
2	341 43798 744 33-1241	CYH (H03VH-H) 2Ax0,75 - uložený volně	m	2	11,00	22,00	12,00	24,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		2				0,00		0,00	
3	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e	m	473	10,00	4 730,00	12,00	5 676,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		98+124+133+86+32				0,00		0,00	
4	R položka	Dvouzásuvka datová 2xRJ45-8 Cat.5e + kryt	ks	4	284,00	1 136,00	84,00	336,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		2+2				0,00		0,00	
5	345 36700 747 11-2111	Rámeček jednonásobný	ks	4	21,00	84,00	12,00	48,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		2+2				0,00		0,00	
6	R položka	Univerzální dveřní vrátný k poboč.ústředně + 4tl. + mont.deska + stříška	ks	1	1650,00	1 650,00	380,00	380,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		1				0,00		0,00	
7	R položka	Elektrický zámek 12V/50Hz + moment.kolík	ks	1	780,00	780,00	290,00	290,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		1				0,00		0,00	
8	R položka	Kontrola jedné linky	ks	9		0,00	84,00	756,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		4+4+1				0,00		0,00	
9	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová	ks	4	6,00	24,00	21,00	84,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	
		2+2				0,00		0,00	
10	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná	ks	6	24,00	144,00	38,00	228,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4				0,00		0,00	

akce: REKONSTRUKCE A DOSTAVBA MS DOKSY, ul.Pražská 836 - 3. ETAPA – pavilon PD-P

název objektu: A.1.3.8 SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž		
				cena	celkem	cena	celkem	
		2+2+2			0,00		0,00	
11	345 71522 743 41-1111	Krabice odbočná pr.97mm	ks 2	36,00	72,00	44,00	88,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
12	345 71524 743 41-1121	Krabice odbočná pr.125mm	ks 2	72,00	144,00	85,00	170,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
13	345 71544 743 41-4122	Krabice 250x120mm	ks 1	87,00	87,00	130,00	130,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		1			0,00		0,00	
14	345 71063 743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm	m 62	8,00	496,00	14,00	868,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		22+26+14			0,00		0,00	
15	345 71064 743 11-2316	Trubka ohebná pr.29mm	m 38	11,00	418,00	16,00	608,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		18+14+6			0,00		0,00	
16	345 72125 743 31-2120	Lišta vkladací 40x40mm	m 26	25,00	650,00	30,00	780,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		12+14			0,00		0,00	
17	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m 42		0,00	33,00	1 386,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		17+25			0,00		0,00	
18	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m 28		0,00	47,00	1 316,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		11+17			0,00		0,00	
19	R položka	Protipožární tmel	ks 2	146,00	292,00	210,00	420,00	R položka
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
20	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks 4		0,00	38,00	152,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		1+1+1+1			0,00		0,00	
21	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks 2		0,00	59,00	118,00	CS ÚRS 2016 01
		položka dle výkresů č. A.1.3.8.3-4			0,00		0,00	
		1+1			0,00		0,00	
22	Součet				10 897,00		14 068,00	

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ

	2016													
	Červen		Červenec							Srpen				
	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
3 - Svislé a kompletní konstrukce														
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní														
8 - Trubní vedení														
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání														
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům														
713 - Izolace tepelné														
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty														
763 - Konstrukce suché výstavby														
764 - Konstrukce klempířské														
766 - Konstrukce truhlářské														
767 - Konstrukce zámečnické														
771 - Podlahy z dlaždic														
781 - Dokončovací práce - obklady keramické														
783 - Dokončovací práce - nátěry														
784 - Dokončovací práce - malby														
Zařízení pro vytápění staveb														
Zařízení vzduchotechniky														
Zdravotechnická instalace														
Silnoproudé elektro														
Slaboproudé zařízení														
Venkovní kanalizace														



DKK Stav s.r.o.

Provádění staveb, jejich změny a odstraňování

Seznam subdodavatelů

„Rekonstrukce rozvodů MŠ Pražská – pravý pavilon“

Uchazeč:

DKK Stav s.r.o.

IČ 27 34 91 87 / DIČ 27 34 91 87

Cidlinská 920/4

460 15, Liberec

Elektroinstalace:

Port C&C s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 26138191, jednající pan Luděk Seidl, jednatel

Podíl: 14,62 %

Vzduchotechnika:

Sipak s.r.o., Švermova 386/74 a, 460 10 Liberec X – Františkov, IČ: 25439634, jednající pan Jan Sieratovski, jednatel

Podíl: 2,24 %

Zdravotechnika, ústřední vytápění:

Karel Hochman, Dolní Sedlo 83, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 14841053, jednající pan Karel Hochman, OSVČ

Podíl: 28,22 %

V Liberci, dne 7.4.2016

 **DKK Stav s.r.o.** [2]
realitní
a stavební činnost
Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec X – Starý Hráčov
IČO: 27349187, DIČ: CZ27349187

Pavel Kolomazník

Razítko a podpis

Název akce „.....“

Změnový list – návrh změny

číslo: **ZL ...**(pořadové číslo)/**SO-...** (číslo stavebního objektu, provozního souboru)

1. Objekt a oddíl stavby: **SO ... –.....**

2. Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel)

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. stavební deník: str. (příloha č. 1)

3.2. kontrolní den: (běžný) KD ... ze dne: číslo bodu:..... (příloha č. 2)

3.3. Jiný: např. právní předpisy, technické normy, vyjádření dotčených orgánů a pod (příloha č. 3)

3.4. Projektová dokumentace a položkový rozpočet (příloha č.)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

4.2. Popis změny

4.3. Návrh řešení

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Projektová dokumentace (příloha č. 4)

5.2. Cenová nabídka (příloha č. 5)

5.3. Fotodokumentace (příloha č. 6)

5.4. Celková rekapitulace nákladů schválených ZL (příloha č. 7)

5.5. Další podklady - rozepsat (příloha č. 8)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	(-) ...	...
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	(+)...	...

Datum:


.....

za zhotovitele

8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis souladu s normami
- 8.2. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele
- 8.3. Popis **souladu/nesouladu** s projektovou dokumentací pro stavební povolení
- 8.4. Podrobný popis zdůvodnění změny (odchylek od PD)

Datum:



.....
generální projektant

9. Stanovisko technického dozoru investora:

- 9.1. Popis **souladu/ nesouladu** s projektovou dokumentací pro provádění stavby
- 9.2. Zvýšené množství realizovaných prací, **nemá/ má** vliv na konečný termín dokončení akce a **nemá/má** dopad na celkové náklady stavby.
- 9.3. Cenová nabídka zhotovitele **odpovídá /neodpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou/nejsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil oceněný výkaz výměr víceprací/méněprací dle smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.4. TDI konstatuje, že **nelze/lze** v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu nárok na náhradu škody za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace.
- 9.5. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou/nejsou** v souladu se stavebním povolením.
- 9.6. TDI doporučuje objednateli tento ZL **odsouhlasit/neodsouhlasit**.

Datum:

.....
TDI

10. Stanovisko objednatele:

Tento změnový list nabývá účinnosti schválením dodatku ke smlouvě o dílo Radou města Doksy.

Datum:

.....
za objednatele

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u objednatele. Kopie založena u TDI.