Městský úřad Česká Lípa

Stavební úřad, úsek památkové péče

náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:	-
Ze dne:	18. 01.2016
Spisová značka:	MUCL/4256/2016/Ma
Č. j. dokumentu:	MUCL/7733/2016
Ev. číslo dokumentu:	8695
Vyřizuje:	Anna Machaňová
Telefon:	487 881 215
Počet stran dokumentu:	7
Počet listů příloh:	0
Datum:	29. 01. 2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu") a § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkového zákona"), obdržel dne 18. ledna 2016 od žadatele, kterým je město Doksy, IČ 00260444, sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, které zastupuje Akvaterm projekt s.r.o., IČ 26762404, sídlem Italská 29, 120 00 Praha 2, žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, ve věci: **Rekonstrukce vytápění objektu občanské vybavenosti č. p. 183, na p. p. č. 425 a 428/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera (obec Doksy, okres Česká Lípa, kraj Liberecký).** Dotčený objekt je nemovitou kulturní památkou (zámek) zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 27862/5-2880.

Dnem podání bylo v uvedené věci zahájeno řízení o žádosti vedené pod spi. zn. MUCL/4256/2016/Ma. Účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je město Doksy, IČ 00260444, sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, které zastupuje Akvaterm projekt s.r.o., IČ 26762404, sídlem Italská 29, 120 00 Praha 2. Oprávněnou úřední osobou v tomto řízení byla určena Anna Machaňová, referentka památkové péče stavebního úřadu Městského úřadu Česká Lípa.

K posouzení byla předložena dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vytápění objektu zámku. Zámek Doksy, Valdštejnská ul., č. p. 183", zpracovaná Akvaterm Projekt s. r. o., Italská 29, 120 00 Praha (projektant Jiří Prózr, zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Hansl, ČKAIT 0002176, č. zakázky 15-8-1128, listopad 2015).

Předložená dokumentace řeší následující stavební úpravy:

- kompletní rekonstrukce ústředního topení (v části připravené pro knihovnu, muzeum Čtyřlístku, informační centrum a prohlídkový okruh - finální úpravy v souladu s připravenými projekty,
  v ostatních částech - uvedení podlah a stěn do původního stavu)
- je navrženo rozkrytí topného kanálu na nádvoří (vedení z kotelny), jeho vybourání a uložení nového potrubí ústředního topení v původní trase, obnovení povrchů (asfalt, trávník)
- v kotelně bude umístěno nové oběhové čerpadlo
- umístění směšovací stanice v 1. P. P. západního křídla
- probourání prostupů z dnešního topného kanálu do západního a východního křídla

- rozkrytí topných kanálů v interiéru, uložení nového potrubí, zakrytí prefa deskami, hydroizolace a obnovení nášlapných vrstev podlah a stávajících poklopů
- ve vstupní hale jižního křídla bude přednostně vloženo nové potrubí do kanálu bez rozebírání
  podlahy, pokud to nebude možné, bude provedeno rozkrytí v nezbytně nutném rozsahu
- část potrubí od čerpadlových skupin bude umístěna v uvedených topných kanálech, část pod stropy 1. P. P. a část v podlahách 1. N. P., ukončena bude u stoupaček do horních podlaží
- vysekání dráží pro stoupačky z 1. do 3. N. P. a pro potrubí v obvodových stěnách a stropních konstrukcích (klenby a trámové stopy s podhledy), vybourání nik pro ventily a rozvaděče, prostupy stěnami a příčkami mezi místnostmi, nové potrubí bude měděné (u pohledově viditelných částí s nátěrem RAL DB 703)
- dozdívky v místech zásahů budou provedeny pálenými cihlami na vápennou nastavovanou maltu, omítka doplněna stejnou maltou a vápennými štukem
- dotčené podlahy, stěny a stropy budou uvedeny do původního stavu (včetně starších poškození stávajícím zařízením topení), tj. obnoveny budou stávající parketové podlahy, keramické dlažby, keramické a dřevěné sokly, štukové prvky stropů, deštění nik, dřevěné obklady stěn a stropů, obklady stěn z pískovcových desek (demontáže dotčených částí, po dokončení prací vrácení
  na původní místo + případné doplnění)
- niky s ventily budou zakryty ozdobnými mřížkami
- v interiéru budou osazeny nové deskové ocelové radiátory (typ 22 a 33), litinové kolonkové radiátory a v malém počtu vertikální desková tělesa, radiátory v exponovaných prostorách budou opatřeny nátěrem v odstínu RAL DB 703, zbylé budou ve standardním bílém odstínu
- rozvody elektro pro regulaci a měření včetně rozvaděčů ve stěnách, čidla na stěnách opatřená nátěry v barvě dotčených stěn.

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu toto závazné stanovisko. V souladu s ustanovením § 14 odst. 3 památkového zákona je záměr rekonstrukce vytápění objektu občanské vybavenosti č. p. 183, na p. p. č. 425 a 428/1 v k. ú. Doksy u Máchova jezera, dle obsahu žádosti a dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce vytápění objektu zámku. Zámek Doksy, Valdštejnská ul., č. p. 183“, zpracovaná Akvaterm Projekt s. r. o., Italská 29, 120 00 Praha (projektant Jiří Prózr, zodpovědný projektant Ing. Vítězslav Hansl, ČKAIT 0002176, č. zakázky 15-8-1128, listopad 2015), z hlediska zájmů státní památkové péče

<u>p ř í p u s t n ý</u>
<u>při dodržení následujících podmínek:</u>

1. Před zahájením a v průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce investora, projektanta, zhotovitele a zástupců státní památkové péče. Zahájení prací bude oznámeno zástupci NPÚ, ÚOP v Liberci v předstihu nejméně 14 dní. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily.

2. V celém průběhu stavebních prací (zejména při provádění průrazů a drážek do historických stěn a příček, zásahů do stropních konstrukcí, rozebrání podlahových konstrukcí a obkladů stěn) bude investorem umožněno pracovníkům NPÚ, ÚOP v Liberci provedení stavebně historické dokumentace stavbou zasažených konstrukcí ve formě operativního průzkumu a dokumentace dle platné metodiky NPÚ (V. Razím a kol., Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005).

3. Před zahájením prací bude doplněn restaurátorský průzkum omítek v místnostech, kde zatím

4. průzkum neproběhl a v místech, kde jsou dle PD určeny bourací práce (tj. místa, kde je trasováno vedení topení a elektro instalace a kde jsou plánovány drážky, průrazy a niky). Nálezy z průzkumu budou zohledněny v rozsahu zásahů do stěn (průrazy, trasování instalací) – návrh se bude řídit výsledky průzkumu. Restaurátorský průzkum bude provádět osoba vlastnící příslušné povolení Ministerstva kultury České republiky k restaurování v daném oboru – nástěnná malba (třídník specializací restaurátorských prací 1).

5. Veškeré prostupy stropními konstrukcemi (klenby i trámové stropy s omítanými podhledy) budou ověřeny formou sond. Práce budou provedeny až po schválení přesného umístění průrazů zástupci státní památkové péče.

6. Při rozebírání podlahových konstrukcí budou vyjmuty a deponovány veškeré historické dlažby.

7. Hodnotné části podlahových konstrukcí (parkety, keramická dlažba, sokly) a obkladů stěn (dřevěné nebo keramické) budou rozebírány maximálně šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Rozebrané části budou deponovány v dotčené místnosti na vhodném místě, aby nedošlo v průběhu prací k jejich poškození. Jednotlivé prvky budou očíslovány, aby mohly být vráceny přesně na původní místo.

8. Před realizací budou předloženy ke schválení zástupcům státní památkové péče ve formě katalogových nebo technických listů následující součástí topení – typy radiátorů a jejich finální barevná úprava, typy čidel a ventilů a krycí mřížka.

Odůvodnění

Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, jako příslušný správní orgán státní památkové péče, obdržel dne 18. ledna 2016 od žadatele, kterým je město Doksy, IČ 00260444, sídlem náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy, které zastupuje Akvaterm projekt s.r.o., IČ 26762404, sídlem Italská 29, 120 00 Praha 2, žádost o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 památkového zákona, čímž bylo zahájeno řízení o žádosti.

Záměr žadatele je popsán výše.

Zámek se nachází na východním okraji historické zástavby města Doks. Jedná se o tříkřídlý zděný objekt s prostorným nádvořím, na který na severní straně navazuje hospodářský dvůr. Západní křídlo je dvoupodlažní s nádvorním schodišťovým rizalitem, renesančními volutovými štíty v kratších průčelích a má sedlovou střechu. Přízemí má renesanční dispozici dělenou na tři bloky (krajní téměř totožné s úzkou přístupovou chodbou, střední se vstupem do suterénu). V 1. N. P. již nacházíme barokní řešení s chodbou v nádvorním traktu a pokoji řazenými do enfilády v západním traktu. V podkroví je zachována cenná vestavba pocházející již z doby před polovinou 19. století. Jižní třípodlažní křídlo má valbovou střechu. Starší renesanční dispozice je orientována dle osově umístěného průjezdu, na který v zadním severním traktu navazuje monumentální klasicistní oválné schodiště. Pravidelná dvoutraktová dispozice 1. N. P. je zaklenuta valenými křížovými klenbami. Ve 2. N. P. jsou v předním jižním traktu obytné pokoje řazené na způsob zámecké enfilády. V zadním severním traktu se nachází schodiště, velký sál, tři menší pokoje a průchozí chodby do bočních křídel. Členění 3. N. P. je téměř totožné. Místnosti v obou těchto podlažích jsou plochostropé s omítaným podhledem s profilovanými fabiony (architektonické členění fabionů je rozdílné s ohledem na účel místností). Při severovýchodním nároží jižního křídla se nachází čtyřpodlažní hranolová věž zakončená bání a lucernou. Navazující východní dvoupodlažní východní křídlo má po stranách vystupující rizality a shodnou střechu. Mezi rizality je v úrovni 2. N. P. ve východním průčelí umístěna terasa. Dispozice s klenutým přízemím a plochostropým patrem je zde výsledkem složitějšího stavebního vývoje. Jádro objektu je renesančního původu – z 2. poloviny 16. století (západní křídlo) a 1. čtvrtiny 17. století (východní a jižní křídlo). Původní

renesanční dispozice, včetně klenutých prostor, je zachována zejména v přízemí, v menším rozsahu u patra (lépe u jižního a západního křídla). Současná podoba jednotlivých křídel je dána barokní valdštejnskou přestavbou (konec 17. a 1. čtvrtina 18. století). Budovy byly dále upravovány i v průběhu dalších století, nejvýrazněji kolem roku 1912/13. V interiéru jednotlivých křídel jsou zachovány stavební konstrukce (zejména klenby a trámové stropy s fabionovými podhledy) ze všech etap stavebního vývoje a dále řada cenných detailů a prvků především z mladších etap – parketové podlahy, dlažby, výplně

vstupních otvorů, dřevěné obklady stěn, nebo kachlová kamna. Podrobnější popis a vyhodnocení viz Bláha, V. – Mandžiev, P. – Muková, J.: Zámek Doksy, Valdštejnská 183, Doksy. Stavebně historický průzkum, nepublikovaný strojopis, 2014.

Upozorňujeme, že povinností stavebníka již v době přípravy stavby je splnit oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR v Praze ve smyslu § 22, odst. 2 památkového zákona formou Oznámení o stavebním či jiném záměru v území s archeologickými nálezy, který může poškodit či zničit archeologické nálezy v jejich původním uložení, tj. v zemi a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Doporučujeme informovat předem o záměru i oprávněnou organizaci, v tomto případě Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě (Mgr. V. Peša, P. Jenč, V. Novák, tel.: 487 824 145; 605 245 855; 720 636 237), zaslat oprávněné organizaci plánovou dokumentaci a po uzavření dohody informovat o harmonogramu prací.

Zákonným podkladem k vydání závazného stanoviska je podle § 14 odst. 6 památkového zákona písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče – NPÚ, ÚOP v Lioberci (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, IČ 75032333, Jablonecká 642/23, 460 01 Liberec), které si správní orgán vyžádal dne 20. ledna 2016. Toto písemné vyjádření ze dne 26. ledna 2016 pod č. j. NPÚ-353/k 5265/2016 správní orgán obdržel dne 27. ledna 2016. V tomto vyjádření odborný pracovník Národního památkového ústavu, územně odborného pracoviště v Liberci, mimo jiné uvádí:

„Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci konstatuje, že rekonstrukce vytápění objektu zámku č. p. 183 v Doksech je z hlediska státní památkové péče akceptovatelná při dodržení následujících podmínek:

1) *Před zahájením a v průběhu stavby budou konány pravidelné kontrolní prohlídky za účasti zástupce investora, projektanta, zhotovitele a zástupců státní památkové péče. Zahájení prací bude oznámeno zástupci NPÚ, ÚOP v Liberci v předstihu nejméně 14 dní. Na prohlídkách budou konzultovány a odsouhlaseny veškeré detaily.*

2) *V celém průběhu stavebních prací (zejména při provádění průrazů a drážek do historických stěn a příček, zásahů do stropních konstrukcí, rozebrání podlahových konstrukcí a obkladů stěn) bude investorem umožněno pracovníkům NPÚ, ÚOP v Liberci provedení stavebně historické dokumentace stavbou zasažených konstrukcí ve formě operativního průzkumu a dokumentace dle platné metodiky NPÚ (V. Razím a kol., Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005).*

3) *Před zahájením prací bude doplněn restaurátorský průzkum omítek v místnostech, kde zatím průzkum neproběhl a v místech, kde jsou dle PD určeny bourací práce (tj. místa, kde je trasováno vedení topení a elektro instalace a kde jsou plánovány drážky, průrazy a niky). Nálezy z průzkumu budou zohledněny v rozsahu zásahů do stěn (průrazy, trasování instalací) – návrh se bude řídit výsledky průzkumu. Restaurátorský průzkum bude provádět osoba vlastnící příslušné povolení Ministerstva kultury České republiky k restaurování v daném oboru – nástěnná malba (třídník specializací restaurátorských prací 1).*

4) *Veškeré prostupy stropními konstrukcemi (klenby i trámové stropy s omítanými podhledy)*

budou ověřeny formou sond. Práce budou provedeny až po schválení přesného umístění průrazů zástupci státní památkové péče.

5) *Při rozebírání podlahových konstrukcí budou vyjmuty a deponovány veškeré historické dlažby.*

6) *Hodnotné části podlahových konstrukcí (parkety, keramická dlažba, sokly) a obkladů stěn (dřevěné nebo keramické) budou rozebírány maximálně šetrně tak, aby nedošlo k jejich poškození. Rozebrané části budou deponovány v dotčené místnosti na vhodném místě, aby nedošlo v průběhu prací k jejich poškození. Jednotlivé prvky budou očíslovány, aby mohly být vráceny přesně na původní místo.*

7) *Před realizací budou předloženy ke schválení zástupcům státní památkové péče ve formě katalogových nebo technických listů následující součástí topení – typy radiátorů a jejich finální barevná úprava, typy čidel a ventilů a krycí mřížka.*

Odůvodnění

Zámek, jehož nedílnou součástí je i park s ohradní zdí a dalšími drobnými stavbami, patří mezi nejhodnotnější a prozatím zcela nedoceněná panská sídla v severních Čechách. Zájmem památkové péče je postupná rehabilitace celého areálu, který je v současné době ve špatném stavu (poškození vykazuje vlastní budova zámku, dlouhodobě byl v minulosti zanedbaný park a rovněž ohradní zeď). Předmětem památkové ochrany je celková urbanistická situace areálu, hmotové, materiálové a dispoziční řešení budovy zámku, veškeré dochované historické konstrukce a uměleckořemeslné prvky. Předložená dokumentace byla průběžně konzultována se zástupci státní památkové péče a celkově ji hodnotíme jako kvalitně a citlivě zpracovanou. Navržená rekonstrukce vytápění zámku je z památkového hlediska projektována tak, aby instalací topení a souvisejících detailů došlo k co nejmenším zásahům do nosných konstrukcí a uměleckořemeslných prvků interiéru. Výše uvedené podmínky, týkající se vlastního průběhu připravované stavby a vyhodnocení, vycházejí z odborných metodických doporučení a publikací (Girsa, V. – Holeček, J. – Jerie, P. – Michoinová, D.: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště. Odborné a metodické publikace, svazek 27, Praha 2004; Macek, Petr: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Státní ústav památkové péče, Praha 2002 a V. Razím a kol., Operativní průzkum a dokumentace historických staveb, Praha 2005) a jsou dlouhodobě uplatňovány na území Libereckého kraje v obdobných případech na všech stavbách shodného druhu a významu. Vzhledem k rozsahu záměru se jedná především o upřesnění vlastních stavebních zásahů, nezbytné doplnění průzkumových prací, tak aby realizací nedošlo k neodborným a nepodloženým zásahům do autenticky dochovaných konstrukcí a prvků.

Ad1) Upřesnění detailů na stavbě v rámci kontrolních dnů je nezbytné vzhledem k nemožnosti určení přesného rozsahu nutných zásahů před zpřístupněním dotčených konstrukcí. To platí obzvláště
v daném případě, kdy bude rozsah stavebních prací značný.

Ad2) Vzhledem k rozsahu stavebních zásahů a autenticky dochovaným konstrukcím a prvkům je z památkového hlediska nezbytná kvalitní dokumentace původního stavu, která může upřesnit na základě nových nálezů starší průzkumy. Výše uvedená podmínka vychází ze stávajícího stavu podkladů pro kvalitní vyhodnocení případných stavebních zásahů v exteriéru i interiéru stavby. Rozsah zpracovaného stavebně historického průzkumu je omezený a v řadě detailů neposkytuje potřebné informace (k dispozici bylo pouze schematické zaměření, chybí např. dendrochronologická analýza stropních konstrukcí, podrobná fotodokumentace a dostatečné vyhodnocení archivních pramenů – zejména plánové dokumentace). Pro kvalitní realizaci a zachování památkových hodnot stavby je nezbytné provedení dalších průzkumových prací v průběhu stavební činnosti.

Ad3) Stávající omítky a povrchové úpravy včetně nátěrů jsou cenným dokladem historického řešení zámku a mají velkou informační hodnotu, proto je nezbytné jejich zachování v co největším rozsahu. Důležité je podrobné zdokumentování případných nálezů starších vrstev omítek. Doposavad zpracovaný průzkum se týkal pouze jižního křídla (vstupní hala a větší část 2. N. P.) – viz závazné stanovisko MěÚ Č. Lípa č. j. MUCL/48703/2015. K dalším prostorám, které PD řeší, není žádný průzkum zpracován a lze tedy předpokládat nálezy starších omítkových vrstev či výmalby. V případě takových nálezů je nezbytné návrh upravit tak, aby nedošlo k jejich zničení.

Ad4) Trasování průrazů je nutno u každé konkrétní místnosti provést tak, aby nedošlo ke statickému narušení kleneb a stropních trámů a zničení cenných stavebně historických detailů, které se mohou v daném prostoru nacházet.

Ad5, Ad6) Pod stávajícími novodobými konstrukcemi nelze vyloučit nálezy starších dlažeb, které je nutno zachovat a v případě dobrého stavu druhotně použít. Dochované dřevěné a keramické dlažby a obklady stěn náleží k velmi cenným a posledním dokladům historického řešení interiéru zámku, proto je nezbytné jejich zachování a maximální ochránění v průběhu stavebních prací

Ad7) Návrh v PD je pouze orientační, vyjmenované prvky a jejich umístění v interiéru objektu je tedy před realizací nutno upřesnit."

V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyzval správní orgán účastníka řízení, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladům a to v termínu do pěti dnů od data doručení. Ze strany účastníka řízení nebyly správnímu orgánu sděleny žádné námitky k připomínkám uplatněným k realizaci zamýšlených prací v rámci písemného vyjádření NPÚ, ÚOP v Liberci a má se tedy za to, že vůči nim nemá žádné výhrady.

Dne 27. ledna 2015 správní orgán obdržel písemné vyjádření žadatele, v kterém je uvedeno:

„Vzdáváme se práva k vyjádření ze dne 27.1.2016 před vydáním rozhodnutí k projektu Rekonstrukce vytápění Zámku Doksy, Valdštejnská č.p. 183, Doksy."

Správní orgán posoudil předloženou žádost a dále shromážděné podklady k rozhodnutí, přezkoumal, zda je předložený záměr v souladu s požadavky na ochranu a uchování kulturních a historických hodnot dotčené nemovité kulturní památky, zda vede k naplnění účelu památkového zákona a zda není v rozporu se současným stavem poznání hodnot, které jsou z hlediska státní památkové péče chráněny.

Ad 1) Tato podmínka byla stanovena vzhledem k významu památky a s ohledem na nutnou odbornou konzultaci skutečností zjištěných během prováděných prací.

Ad 2) Provádění operativního průzkumu během provádění prací je žádoucí, neboť během těchto prací budou přístupné konstrukce, ke kterým běžně přístup není. Zanikající konstrukce by měli být podrobně zdokumentovány, z důvodu, že pozdější zdokumentování nebude možné.

Ad 3) Před provedením bouracích prací by měl být proveden průzkum omítek (v místech kde proveden nebyl), proto aby nedošlo k nenávratnému poškození cenných vrstev omítek, které se zde mohou vyskytovat. Pokud se zde najdou cenné vrstvy omítek, měla by být tato skutečnost zohledněna
při rozsahu zásahů (průrazy, trasování instalací).

Ad 4) Prostupy mohou narušit cenné detaily a konstrukce, proto by měly být konzultovány.

Ad 6) Jedná se o cenný prvek, proto je nezbytné jeho zachování.

Ad 7) Tyto detaily nebyly obsahem žádosti, proto je správní orgán požaduje předložit k odsouhlasení.

Na základě výše uvedených skutečností a po provedeném řízení bylo rozhodnuto tak, jak je

uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Veškeré změny a jakékoli doplňky oproti schválenému záměru je ve smyslu památkového zákona vždy nutno předem odsouhlasit se zástupci státní památkové péče. Dozor při provádění jakýchkoli zásahů (provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí) na nemovité kulturní památce vykonává ve smyslu § 29 odst. 2 písm. g) památkového zákona stavební úřad Městského úřadu Česká Lípa, úsek památkové péče a odborný dohled podle § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona zajišťuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím ve správním řízení.

Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci samé.

Anna Machaňová
referentka památkové péče
stavebního úřadu

Obdrží:
datovou schránkou
Akvaterm projekt s.r.o., IČ 26762404, sídlem Italská 29, 120 00 Praha 2, ID DS: mcakbne

Na vědomí:
datovou schránkou
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Jablonecká č. p. 23/642, 460 01 Liberec, ID DS: 2cy8h6t