



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy

Část 1 – Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
zastoupený: Ing. Eva Burešová, starostka
IČO: 00260444
DIČ: CZ00260444
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová, starostka
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

a

- 2. Zhotovitel:** **VERSANA s.r.o.**
spisová značka: C 33803
se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
zastoupený: Davidem Dvořákem, jednatelem
osoba oprávněná ve věcech smluvních: [REDACTED]
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 02634767
DIČ: CZ02634767
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů:

Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).

Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).

Poddodavatel (podzhotovitel) je dodavatel Zhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel realizuje část díla dle této smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění) včetně veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2.2 smlouvy.

Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem **„Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“, pro část 1 VZ – Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně**, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) ve spojení s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

1.4 Tato zakázka je spolufinancována z IROP, projekt: Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885.

1.5 Veřejná zakázka s „Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“ je rozdělena na 2 části:

- Část 1 – Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně
- Část 2 – Gastrovybavení kuchyně

Pro každou část veřejné zakázky je uzavřena samostatná smlouva.

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je nástavba hospodářského pavilonu a spojovacího krčku mateřské školy pro účely pátého oddělení MŠ včetně bezbariérového přístupu do objektu MŠ. Předmětem plnění této části veřejné zakázky jsou dále stavební úpravy stávající kuchyně mateřské školy, kdy součástí je kompletní výměna všech rozvodů, rozvodů ZTI, VZT a elektroinstalace. Dále budou vyměněny stávající vnitřní dveře a kompletně opraveny povrchy a další související práce.

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dále:

- 1) šetrná demontáž stávajícího vybavení kuchyně (demontované vybavení zůstává v majetku objednatele)
- 2) dodávka a instalace billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m na staveništi
- 3) zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikace (např. pro umístění zařízení staveniště, deponie materiálu apod.) a zajištění dočasných dopravních opatření
- 4) oznámení provádění bouracích prací a prací s těžkou mechanizací, které by mohly mít vliv na provoz MŠ – s předstihem alespoň 1 týden
- 5) před zahájením stavby provedení pasportizace a fotodokumentace budovy MŠ stavbou dotčeného okolí MŠ a příjezdových komunikací a tyto podklady předat technickému dozoru stavebníka
- 6) zajištění nezbytné aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro provedení stavby, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci **„Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“** a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení **§ 2594 OZ** není tímto ujednáním dotčeno.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle této smlouvy.

- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy.
- c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram).
- d) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
- e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
- f) Vyhotovení soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání viz čl. 13.1.4 této smlouvy
- g) Úklid dotčeného okolí stavby.

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést v následujících termínech:

Předání staveniště: **1. 6. 2020**
Termín zahájení plnění: **ihned po předání staveniště**
Maximální termín dokončení: **do 12 měsíců ode dne předání staveniště**

Objednatel požaduje, aby stavební práce v 1. NP byly dokončeny nejpozději do 8 měsíců od zahájení plnění tak, aby bylo umožněno zahájení plnění Části 2 této veřejné zakázky - dodávka gastrovybavení kuchyně.

3.2 Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo

3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.5 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci stavby.

IV. Místo provádění díla

4.1 Stavba bude provedena v objektu Mateřské školy Pražská 836, Doksy.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena

10.446.829,76 Kč bez DPH
2.193.834,44 Kč DPH
12.640.664,00 Kč včetně DPH

Cena části díla - Mateřská škola Doksy, Pražská 836, Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku):

8.157.592,56 Kč bez DPH
1.713.094,44 Kč DPH
9.870.687,00 Kč včetně DPH

Cena části díla - Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy:

2.289.237,20 Kč bez DPH
480.740,00 Kč DPH
2.769.977,00 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněných soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Tímto postupem budou faktury vystavovány pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Poslední fakturu odpovídající 10 % celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel

odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) identifikaci projektu, tj. *Integrovaný regionální operační program (IROP)*, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885,
- h) název projektu: „Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy“
- i) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- j) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

5.13 DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní rozhodnutí, popř. stavební povolení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsáný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě snížít o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 V průběhu stavebních prací bude probíhat provoz MŠ v pavilonech PD-P a PD-L a v okolí MŠ je tedy nutné zajistit bezpečné provádění stavebních prací, přičemž v průběhu provozu MŠ je zhotovitel povinen dodržovat následující požadavky:

- zachovat přístup ke všem předním i zadním vchodům do MŠ
- ohraničit mobilními ploty část zahrady, kterou bude využívat MŠ po dobu rekonstrukce

- zhotovitel bude využívat vlastní WC – není možné používat sociální zařízení MŠ
- zabezpečení okolí budovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku
- těžká technika nesmí na zahradu (dopravní hřiště), může pouze na trávu
- podrobné a přesné proškolení zaměstnankyň MŠ ohledně bezpečnosti na staveništi
- užívání 1. NP (místností č. 1.129 – ředitelna a č. 1.105 – kancelář hospodářky) v průběhu rekonstrukce od 1. 11. 2020, dále pak dohodou dle harmonogramu zhotovitele

7.3 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.4 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhnout a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.3 a 7.4 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce § 2594 OZ.

7.5 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.6 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).

- i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.7 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

7.8 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.9 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky.

7.11 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.12 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to

Vedení stavby (stavbyvedoucí): XXXXXXXXXX

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3. Pro případ, že bude zhotovitel rozdílný od dodavatele 2. části této veřejné zakázky, jsou tito dodavatelé povinni vyvinout vzájemnou součinnost při realizaci obou částí veřejné zakázky, aby dodávka nového gastronomického zařízení byla časově zharmonizována se stavebními pracemi a splňovala veškeré požadavky, uvedené v projektových dokumentacích.

8.4. Poddodavatelé:

8.4.1 V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.4.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.4.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.4.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.5 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.6 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.7 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.8 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.9 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.10 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.11 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.12 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu

nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.13 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.14 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.15 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.16 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.17 Přerušování prací

8.17.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušování prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušování prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušování prací se prodlužuje doba předání díla.

8.17.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.17.1 a 8.17.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díky **§ 2594 OZ**.

8.18 Kontroly

8.18.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.18.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

- 8.18.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.18.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.19 Změny díla

- 18.19.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle **§ 222 ZZVZ** smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
 - b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
 - c) záměna jedné nebo více položek soupisů stavebních prací jednou či více položek soupisů stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisů stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 8.19.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

- 8.19.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavební prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.19.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.19.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště **v termínu dle čl. III bodu 3.1 smlouvy.**

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla.

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1 Stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 157 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončení díla.

10.2 Technický dozor stavebníka (objednatel) (TDS) a autorský dozor (AD)

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodržení, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily

řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem.

Zhotovitel je dále povinen vyhotovit soupis skutečně provedených prací, tzv. čerpání, a to formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), případně jiný rozpočet odsouhlasený CRR. Doporučené elektronické formáty jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, případně povinnost vyplnit údaje o čerpání dle skutečnosti podle jednotlivých faktur do dokumentu vygenerovaného zaměstnancem CRR s názvem „Čerpání“, který bude poskytnut ve formátu xls.

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části.

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady

potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

- 13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
- 13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.
- 13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.4 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.4 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.4 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.4, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- 14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč včetně DPH v případě porušení povinnosti stanovené v článku VIII., bod 8.2 této smlouvy.

14.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

14.6 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí,

že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč.

14.7 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.8 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.9 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterémukoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytyčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodu dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615 – 2619 OZ** a **§ 2629 –**

2630 OZ.

16.6 Záruční doba u díličího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamacie oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
- b) na odstranění vady opravou věci
- c) na přiměřenou slevu z ceny
- d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629 a § 2630 OZ** o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

- 17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
- c) překročení smlouvené pevné ceny díla; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- i) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.4 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- j) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- 17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZVZ.

- 17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 10 mil. Kč.

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Smlouva byla schválena Radou města Doksy dne 30. 3. 2020 pod číslem usnesení RM č. 213/20.

21.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- 21.13.1 příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- 21.13.2 příloha č. 2: Časový plán (Harmonogram)
- 21.13.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
- 21.13.4 příloha č. 4: Doklad o pojištění

V Doksech dne viz el podpis

V České Lípě dne viz el podpis

Objednatel: Město Doksy

Zhotovitel: VERSANA s.r.o.

Ing. Eva Burešová
Digitálně podepsal
Ing. Eva Burešová
Datum: 2020.05.06
09:32:28 +02'00'

Ing. Eva Burešová
starostka

David Dvořák
Digitálně podepsal David Dvořák
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-02634767,
o=VERSANA s.r.o., ou=1, cn=David
Dvořák, sn=Dvořák,
givenName=David,
serialNumber=P448329
Datum: 2020.05.04 13:44:13 +02'00'

David Dvořák
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 551818

Stavba: **Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)**

KSO:

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ:

02634767

DIČ:

CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ:

15028909

DIČ:

CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

8 157 592,60

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
8 157 592,60
0,00

Výše daně
1 713 094,45
0,00

Cena s DPH

v

CZK

9 870 687,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 551818

Stavba: **Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)**

Místo: **Doksy, Pražská 836**

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké
Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

8 157 592,60

9 870 687,05

SO 04 Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

8 012 092,60

9 694 632,05

STA

D.1.1.1 Architektonicko stavební řešení

6 631 373,74

8 023 962,23

Soupis

D.1.1.4.1 Zdravotně technické instalace

423 182,12

512 050,37

Soupis

D.1.1.4.2 Vytápění

385 855,89

466 885,63

Soupis

D.1.1.4.3 Vzduchotechnika

66 981,60

81 047,74

Soupis

D.1.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

434 874,00

526 197,54

Soupis

D.1.1.4.5 Slaboproudá zařízení

69 825,25

84 488,55

Soupis

VON Vedlejší a ostatní náklady

145 500,00

176 055,00

VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

KSO: 801 31

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 631 373,74

DPH základní
snížená

Základ daně
6 631 373,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 392 588,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 023 962,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Doksy, Pražská 836

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 631 373,74

HSV - Práce a dodávky HSV

2 866 415,32

1 - Zemní práce	340 817,11
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 444,20
2 - Zakládání	101 875,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	389 418,77
4 - Vodorovné konstrukce	167 505,25
5 - Komunikace pozemní	122 055,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	670 990,50
8 - Trubní vedení	12 307,75
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	763 964,56
997 - Přesun sutě	210 834,08
998 - Přesun hmot	82 201,90

PSV - Práce a dodávky PSV

3 764 958,42

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	133 756,76
712 - Povlakové krytiny	11 406,64
713 - Izolace tepelné	37 221,11
714 - Akustická a protiotřesová opatření	176 640,07
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 870,30
762 - Konstrukce tesařské	36 850,68
763 - Konstrukce suché výstavby	976 905,38
764 - Konstrukce klempířské	357 830,31

766 - Konstrukce truhlářské	658 789,80
767 - Konstrukce zámečnické	828 862,53
771 - Podlahy z dlaždic	35 659,56
776 - Podlahy povlakové	288 131,69
777 - Podlahy lité	17 767,03
781 - Dokončovací práce - obklady	80 449,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 528,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	63 787,78
OST - Ostatní	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Doksy, Pražská 836 Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy Projektant: BKN spol. s.r.o.

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45 Zpracovatel: Vysoké Mýto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 631 373,74

D HSV Práce a dodávky HSV 2 866 415,32

D 1 Zemní práce 340 817,11

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	3,000	14,40	43,20	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo.

2. Cena -1101 je určena i pro:

a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při sklonu terénu strmějším než 1 : 5;

b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2.

3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.

5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

2	K	111251111	3*1,00 "viz. přílohy PD: B a C.2		3,000			
			Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	m3	0,300	3 631,52	1 089,46	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, odvoz dřevní drtě do 20 km a se složením.

2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drti na skládku.

3. Měří se objem nadrcené hmoty.

PSC

3	K	121101101	3,00*0,10 "viz. přílohy PD: B a C.2		0,300			
			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	36,900	70,20	2 590,38	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	VV		(125,00+39,00+34,00+7,00)*0,20*0,90 "viz. přílohy PD: B a C.2 10% ručně		36,900			
4	K	121112112	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	4,100	135,00	553,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		(125,00+39,00+34,00+7,00)*0,20*0,10 "viz. přílohy PD: B a C.2 10% ručně		4,100			
5	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	29,850	1 016,10	30 330,59	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	VV		(1,50*2,53+12,10*1,80+16,05*1,80+4,80*1,80+1,50*2,10+12,10*1,80)*0,34*0,70		20,952			
	VV		(15,25*1,80+(2,05+3,80)/2*1,50+(3,30+4,10)/2*1,50)*0,34*0,70		8,898			
	VV		viz. přílohy PD: B a C.2 30% ručně					
	VV		Součet		29,850			
6	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	14,925	315,00	4 701,38	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trřavin, oceňuje se toto hloubení: a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
	VV		29,850*0,50		14,925			
7	K	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	1,764	1 667,50	2 941,47	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdíva.					
	VV		1,20*0,35*0,35*2*3*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		1,764			
8	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	36,715	918,00	33 704,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	VV		1,90*1,05*1,10+1,40*1,05*1,10+1,90*1,05*1,10+0,70*1,05*1,10+1,40*1,05*1,10		8,432			
	VV		0,96*1,05*1,10+1,90*1,05*1,10+2,20*1,05*1,10+1,40*1,05*1,10*3+0,85*1,05*1,10		11,677			
	VV		1,40*1,05*1,10+1,90*1,05*1,10		3,812			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
	VV		(1,50*2,53+12,10*1,80+16,05*1,80+4,80*1,80+1,50*2,10+12,10*1,80)*0,34*0,30		8,980			
	VV		(15,25*1,80+(2,05+3,80)/2*1,50+(3,30+4,10)/2*1,50)*0,34*0,30		3,814			
	VV		viz. přílohy PD: B a C.2 30% ručně					
	VV		Součet		36,715			
9	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	18,358	252,00	4 626,22	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
	VV		36,715*0,50		18,358			
10	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	69,212	1 116,00	77 240,59	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.					
	VV		1,90*2,10*1,975*4+1,30*2,075*1,975+1,50*3,20*1,975		46,329			
	VV		1,40*1,25*1,975*3*2+1,25*1,30*1,32		22,883			
	VV		Součet		69,212			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
11	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření příložené, hloubky do 4 m	m2	116,344	78,10	9 086,47	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepršeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.					
	VV		(1,90+0,20+6,925)*2,075+(1,40+1,25)*2*2,075*3*2+(1,25+1,30)*2*1,32		91,444			
	VV		(1,90+2,10)*2,075*3		24,900			
	VV		Součet		116,344			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
12	K	151101211	Odstanění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložené, hloubky do 4 m	m2	116,344	25,93	3 016,80	CS ÚRS 2018 02
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	94,897	268,20	25 451,38	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybrány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením.					
	VV		1,764+23,921+69,212		94,897			
14	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,000	1,08	17,28	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	80,00*0,20	"viz. přílohy PD: B a C.2 ornice na ohumusování		16,000		
15	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	3,000	54,77	164,31	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.					
		VV	3*1,00	"viz. přílohy PD: B a C.2		3,000		
16	K	162301591X01	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m	m2	12,000	54,00	648,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro přemístění křovin do 50 m; toto přemístění je započteno v cenách souboru cen 111 20-11 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů této části a 111 20-32 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. 2. V cenách jsou započteny i náklady na složení křovin z dopravního prostředku do hromad na vykázaném místě.					
		VV	3*1,00*4	"viz. přílohy PD: B a C.2		12,000		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	162,541	49,50	8 045,78	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	(125,00+39,00+34,00+7,00)*0,20-16,00		25,000			
		VV	29,850+1,764+36,715+69,212		137,541			
		VV	Součet		162,541			
18	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 438,115	1,08	2 633,16	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	162,541*15		2 438,115			
19	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	16,000	7,20	115,20	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
		PSC						
		VV	16,00 "viz. položka 162201102		16,000			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	178,541	16,62	2 967,35	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
		PSC						
		VV	36,90+4,10+29,850+1,764+36,715+69,212		178,541			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	308,828	198,00	61 147,94	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
		PSC						
		VV	162,541*1,900		308,828			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,891	114,53	1 820,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	PSC							
		VV	1,90*1,05*1,10+1,40*1,05*1,10+1,90*1,05*1,10+0,70*1,05*1,10+1,40*1,05*1,10		8,432			
		VV	0,96*1,05*1,10+1,90*1,05*1,10+2,20*1,05*1,10+1,40*1,05*1,10*3+0,85*1,05*1,10		11,677			
		VV	1,40*1,05*1,10+1,90*1,05*1,10		3,812			
		VV	-(1,90*3+1,40*2+2,55+2,30+2,20+2,25+2,80)*0,40*0,55		-4,532			
		VV	-0,975*0,425*1,35*4-1,20*0,50*0,35*3*2		-3,498			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
		VV	Součet		15,891			
23	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	59,402	309,71	18 397,39	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.					
	VV		1,90*2,10*1,975*4+1,30*2,075*1,975+1,50*3,20*1,975		46,329			
	VV		1,40*1,25*1,975*3*2+1,25*1,30*1,32		22,883			
	VV		-0,975*0,975*1,35*4-0,375*0,60*1,35-0,575*1,80*1,35-1,20*0,50*0,35*3*2		-8,094			
	VV		-1,00*1,30*1,32		-1,716			
	VV		Součet		59,402			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
24	M	58344200	štěrkodrt' frakce 0/63 třída C	t	127,998	336,60	43 084,13	CS ÚRS 2018 02
	VV		(15,891+59,402)*1,700		127,998			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	16,86	1 348,80	CS ÚRS 2018 02
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleťi a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleťi a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	VV		80,00 "viz. přílohy PD: B a C.2		80,000			
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,884	83,70	241,39	CS ÚRS 2018 02
	VV		80,000*0,035*1,03		2,884			
27	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	80,000	10,80	864,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		VV	80,00	"viz. přílohy PD: B a C.2		80,000		
28	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	138,364	10,80	1 494,33	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.					
		PSC						
		VV	1,50*2,53+12,10*1,80+16,05*1,80+4,80*1,80+1,50*2,10+12,10*1,80+15,25*1,80		115,485			
		VV	(2,05+3,80)/2*1,50+(3,30+4,10)/2*1,50		9,938			
		VV	viz. přílohy PD: B a C.2					
		VV	15,941-3,00	"viz. položka 59245018		12,941		
		VV	Součet		138,364			
29	K	182301123	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	80,000	17,10	1 368,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.					
		PSC						
		VV	80,00	"viz. přílohy PD: B a C.2		80,000		
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	160,000	3,47	555,20	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
		PSC						
		VV	80,000*2		160,000			
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	80,000	0,39	31,20	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně. 2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.					
		PSC						
32	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	80,000	1,84	147,20	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na travníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 Souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro závlivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
	PSC							
33	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	80,000	3,69	295,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -2613, -2617, -2623, -2633, -2637, -2643 a -2647 jsou určeny pro odplevelení ploch o ploše do 10 m2 jednotlivě, nebo pro odstranění hnízd plevelů o ploše do 20 m2 jednotlivě vzdálených od sebe nejméně 5 m. 2. Ceny nelze použít pro chemické odplevelení travníku; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-2 . Chemické odplevelení před založením kultury. 3. V cenách -2611 až -2614, -2621 až -2624, -2631 až -2634 a -2641 až -2644 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.					
34	M	25234001	herbicide totální systémový neselektivní	litr	0,200	277,20	55,44	CS ÚRS 2018 02
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				4 444,20	
35	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	15,941	90,93	1 449,52	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		6,05*1,00+4,15*1,00+0,15*1,00+2,807*1,00+0,80*3,48		15,941			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.15 a D.1.1.1.16					
36	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,784	274,23	2 957,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
	VV		13,784-3,00	"viz. položka 113106171	10,784			
37	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1,000	37,38	37,38	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
	VV		1,00 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2		1,000			
	D	2	Zakládání				101 875,67	
38	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,708	862,25	3 197,22	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.					
	VV		(1,90*3+1,40*2+2,55+2,30+2,20+2,25+2,80)*0,40*0,45		3,708			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
39	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	41,200	33,32	1 372,78	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.					
	VV		(1,90*3+1,40*2+2,55+2,30+2,20+2,25+2,80)*2,00		41,200			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
40	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	42,024	22,14	930,41	CS ÚRS 2018 02
	VV		41,200*1,02		42,024			
41	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,494	225,00	111,15	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.					
	PSC							
	VV		(1,90*3+1,40*2+2,55+2,30+2,20+2,25+2,80)*0,30*0,08		0,494			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
42	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m	20,600	233,10	4 801,86	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.					
			PSC					
			VV					
			VV					
			1,90*3+1,40*2+2,55+2,30+2,20+2,25+2,80					
			viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
43	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	4,200	2 515,20	10 563,84	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			PSC					
			VV					
			1,05*1,00*0,40*2*5 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
44	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	26,280	274,73	7 219,90	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
			PSC					
			VV					
			1,65*1,60*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7					
			VV					
			1,05*1,00*2*2*5 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
			VV					
			Součet					
45	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	26,280	53,54	1 407,03	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
			PSC					
46	K	274352111	Bednění základů pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2	5,280	352,50	1 861,20	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
			PSC					
			VV					
			1,65*1,60*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7					
47	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	10,125	2 335,20	23 643,90	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			PSC					
			VV					
			0,975*1,60*1,35*2*2+0,375*0,60*1,35+0,575*1,80*1,35					
			VV					
			viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
48	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	38,235	281,02	10 744,80	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
			PSC					
			VV					
			(0,975*2+1,60+0,20)*1,35*2*2+(0,375*2+0,60)*1,35+(0,575*2+1,80)*1,35					
			VV					
			(1,20+0,85*2)*0,35*2*3*2					
			VV					
			Součet					
			VV					
			viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
49	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	38,325	57,65	2 209,44	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
			PSC					
50	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdíva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	7,188	4 703,97	33 812,14	CS ÚRS 2018 02
			VV					
			1,20*0,85*0,35*2*3*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
			VV					
			0,55*1,65*1,60*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,188			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				389 418,77	
51	K	310278842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,279	4 898,66	1 366,73	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,20*0,775*0,30 "SO 03 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.13 a D.1.1.1.15		0,279			
52	K	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,153	8 529,37	1 304,99	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,30*0,125*0,345*2+0,275*0,125*0,345*2+0,60*0,125*0,345		0,075			
	VV		1,80*0,125*0,345		0,078			
	VV		Součet		0,153			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.2.c)1					
53	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	51,956	881,24	45 785,71	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,95*0,75*2 "spojovací krček		8,925			
	VV		(6,25+21,60+3,575+21,50+4,45)*0,75 "SO 04		43,031			
	VV		Součet		51,956			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					
54	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	85,998	1 009,73	86 834,76	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,95*3,22*2*4*2,35*1,77-4*3,00*0,25 "2.NP spojovací krček		18,680			
	VV		(6,25+21,60+3,575+21,50+4,45)*2,25-4*2,40*1,77-2*3,60*1,77-4*3,60*1,77-2*5,90*0,18-6*4,10*0,18 "SO 04		67,318			
	VV		Součet		85,998			
	VV		viz. přílohy PD:D.1.1.1.1, D.1.1.1.3, D.1.1.1.7 a D.1.2.c.3					
55	K	317142432	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	491,99	4 427,91	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		7+2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		9,000			
56	K	317142430X1	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 125 mm, délky překladu přes 1000 do 2250 mm	kus	1,000	342,00	342,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou.					
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		1,000			
57	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, sírky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	16,000	1 159,68	18 554,88	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dlem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých sprážených překladů 250 mm na každé straně překladu.								
	VV		16 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.3		16,000			
58	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,163	7 781,18	16 830,69	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).								
	PSC							
	VV		2,75*0,0179*3*4 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)2		0,591			
	VV		5,90*0,0219*4*2+4,10*0,0219*6 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)3		1,572			
	VV		Součet		2,163			
59	M	13010718	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375	t	0,638	23 310,00	14 871,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,591*1,08		0,638			
60	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	1,698	23 670,00	40 191,66	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,572*1,08		1,698			
61	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	2,000	93,78	187,56	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrka fixující sloupek.								
	PSC							
	VV		2 "stávající plotové sloupky viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2		2,000			
62	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	7,650	594,46	4 547,62	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,90*0,85*2*5 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		7,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	53,990	451,40	24 371,09	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,70*2,95-(0,9*1,97)+1,55*2,95+(1,469+1,72)*2,95-(0,60*1,97) "1.NP		27,840			
	VV		(2,45+1,90+0,80+3,65)*3,285-(0,70*1,97*2) "2.NP		26,150			
	VV		Součet		53,990			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.8					
64	K	342272235	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm	m2	167,012	543,43	90 759,33	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,55*2,95+(1,123+1,32+3,31)*2,95-(2*0,80*1,97) "1.NP		18,392			
	VV		(2,275+2,625+2,275+3,825+6,20+6,60+0,90+3,875+1,225+5,325+5,275+6,10+2,70)*3,285-(0,90*1,97*2+0,80*1,97*6) "2.NP		148,620			
	VV		Součet		167,012			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.8					
65	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	19,281	665,53	12 832,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		(4,825+2,00)*2,825 "2.NP		19,281			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.8					
66	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	39,020	55,42	2 162,49	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		2,95*11 "1.NP		32,450			
	VV		3,285*2 "2.NP		6,570			
	VV		Součet		39,020			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.8					
67	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	23,935	83,13	1 989,72	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí (výšky příčky).					
	VV		2,95*7 "1.NP		20,650			
	VV		3,285*1 "2.NP		3,285			
	VV		Součet		23,935			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.8					
68	K	346272216	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 50 mm	m2	6,406	407,66	2 611,47	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,90+0,15+0,90)*3,285 "4.212viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3		6,406			
69	K	346272236	Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm	m2	14,510	555,71	8 063,35	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,416+1,30+0,90+3,70+3,875)*1,10 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		14,510			
70	K	348171110	Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky do 1,0 m	m	6,600	87,23	575,72	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		2,20*3 "stávající viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2		6,600			
71	K	348272113	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	3,000	1 061,36	3 184,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdíva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdíva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdíva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdíva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdíva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.					
		VV	6,00*0,50 "podezdívka plotu viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2		3,000			
72	K	348272515	Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 295 mm	m	6,000	533,38	3 200,28	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství jednotek se u: a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdíva, b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdíva, c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdíva, d) plotové stříšky určuje v m délky zdíva, e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, f) sloupových hlavíc určuje v kusech jednotlivých sloupů, g) kovových doplňků plotového zdíva určuje v kusech jednotlivých dílů. 2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m.					
		PSC						
		VV	6,00 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2		6,000			
73	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	9,000	491,43	4 422,87	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny tohoto souboru cen nelze použít pro montáž dílců kanálů ve stolách, tunelech a podchodech.					
		PSC						
		VV	9 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7		9,000			
		D 4	Vodorovné konstrukce				167 505,25	
74	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	3,000	178,58	535,74	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
		PSC						
		VV	3 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		3,000			
75	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	22,000	209,36	4 605,92	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Montáž stropních panelů šířky do 600 mm a délky do 3300 mm se oceňuje jako montáž stropní desky. 2. Montáž stropní desky šířky přes 600 mm se ocení jako montáž stropních panelů. 3. Šířkou se rozumí šířka skladebná. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku hlavních materiálů, tato se ocení ve specifikaci..					
		PSC						
		VV	10 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.2		10,000			
		VV	4*3 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		12,000			
		VV	Součet		22,000			
76	M	59341411	panel stropní 240x60x15 cm SD1	kus	10,000	1 854,00	18 540,00	CS ÚRS 2018 02
77	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	0,562	3 207,60	1 802,67	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
		PSC						
		VV	1,48*1,52*0,25 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.2, D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.8		0,562			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
78	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	9,923	326,08	3 235,69	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
	VV		1,48*1,52 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.2, D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.8		2,250				
	VV		1,00*0,55+1,70*0,55*4+2,05*0,55*3 "bednění mazaniny		7,673				
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6						
	VV		Součet		9,923				
79	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	9,923	96,47	957,27	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desek se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.						
80	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	2,250	147,91	332,80	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.						
81	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	2,250	44,70	100,58	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.						
82	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,150	41 641,23	6 246,18	CS ÚRS 2018 02	
83	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	7,648	2 961,56	22 650,01	CS ÚRS 2018 02	
	VV		(6,02+6,03)*0,30*0,20 "V1.1 - viz. přílohy PD: D.1.2.c.2		0,723				
	VV		(6,03+6,03)*0,25*0,15+(6,03+6,03)*0,25*0,20 "V2.1 - viz. přílohy PD: D.1.2.c.3		1,055				
	VV		15,00*0,25*0,20*2 "V2.2 - viz. přílohy PD: D.1.2.c.3		1,500				
	VV		43,70*0,25*0,20*2 "V2.3 - viz. přílohy PD: D.1.2.c.3		4,370				
	VV		Součet		7,648				
84	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	120,445	324,29	39 059,11	CS ÚRS 2018 02	
	VV		(6,02+6,03)*0,35*2 "V1.1.		8,435				
	VV		12,06*0,35*2+12,06*0,40*2 "V2.1		18,090				
	VV		15,00*0,40*2+15,00*0,40*2 "V2.2		24,000				
	VV		43,70*0,40*2+43,70*0,40*2 "V2.3		69,920				
	VV		Součet		120,445				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. přílohy PD: D.1.2.c.2 a D.1.2.c.3					
85	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	120,445	72,90	8 780,44	CS ÚRS 2018 02
	VV		120,445 "viz. položka 417351115		120,445			
86	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,512	40 118,28	60 658,84	CS ÚRS 2018 02
	VV		(17,48+88,37)*0,001 "viz. přílohy PD: D:1.2.C.2		0,106			
	VV		(29,49+215,86+1160,15)*0,001 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.3		1,406			
	VV		Součet		1,512			
D	5		Komunikace pozemní				122 055,53	
87	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	125,423	130,64	16 385,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,50*2,53+12,10*1,80+16,05*1,80+4,80*1,80+1,50*2,10+12,10*1,80+15,25*1,80		115,485			
	VV		(2,05+3,80)/2*1,50+(3,30+4,10)/2*1,50		9,938			
	VV		viz. přílohy PD: B a C.2					
	VV		Součet		125,423			
88	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	12,941	138,45	1 791,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		15,941-3,00 "viz. položka 59245018		12,941			
89	K	564871116	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	125,423	253,88	31 842,39	CS ÚRS 2018 02
	VV		125,423 "viz. položka 564851111		125,423			
90	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	141,364	298,27	42 164,64	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		6,05*1,00+4,15*1,00+0,15*1,00+2,807*1,00+0,80*3,48		15,941			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					
	VV		Mezisoučet		15,941			
	VV		1,50*2,53+12,10*1,80+16,05*1,80+4,80*1,80+1,50*2,10+12,10*1,80+15,25*1,80		115,485			
	VV		(2,05+3,80)/2*1,50+(3,30+4,10)/2*1,50		9,938			
	VV		viz. přílohy PD: B a C.2					
	VV		Mezisoučet		125,423			
	VV		Součet		141,364			
91	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	128,729	232,05	29 871,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		15,941*0,05+125,423*1,02		128,729			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				670 990,50	
92	K	612131321	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně stěn	m2	713,801	25,00	17 845,03	CS ÚRS 2018 02
	VV		713,801 "viz. položka 612321321		713,801			
93	K	612321321	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	713,801	179,35	128 020,21	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		(2,10+1,35+2,12)*2,95-0,80*1,97-0,60*1,97 "1.102		13,674			
	VV		(0,17+0,15+1,73)*2,95-0,60*1,97 "1.103		4,866			
	VV		(3,40+1,35)*2,95-2*0,80*1,97 "1.105		10,861			
	VV		2,10*2,95 "1.106		6,195			
	VV		1,55*2,95 "1.107		4,573			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,55+5,55+3,235+0,15)*2,95-0,90*1,97 "1.109		29,158			
	VV		(1,02+1,331+1,42)*2,95-0,80*1,97 "1.110		9,548			
	VV		(2,30+1,331+1,79)*2,95-3*0,80*1,97 "1.111		11,264			
	VV		3,31*2,97-0,80*1,97 "1.112		8,255			
	VV		3,00*2,95-0,80*1,97 "1.117		7,274			
	VV		(3,00+1,10)*2,95-0,80*1,97-0,90*2,10 "1.118		8,629			
	VV		5,70*2,95-0,9*1,97 "1.119		15,042			
	VV		1,50*2,95 "1.120		4,425			
	VV		1,50*2,95 "1.122		4,425			
	VV		(1,469+0,72)*2,95-0,60*1,97 "1.123		5,276			
	VV		(1,469+0,90)*2,95-0,60*1,97 "1.124		5,807			
	VV		1,72*2,95 "1.127		5,074			
	VV		(2,70+1,875+4,575+0,125+0,725+5,525+3,00+3,80)*3,00+0,20*(2*1,77+2,40)-(3*0,80*1,97+0,90*1,97+2,40*1,77) "4.201-4.202		57,414			
	VV		2*(3,60+2,60)*3,00+0,20*(2*1,77+2,40)-(0,80*1,97+2,40*1,77) "4.203		32,564			
	VV		(5,325+0,525+5,70+6,125+21,40+0,375*6+3,95+2,40+1,65+3,825+1,35+4,15+1,35)*3,10+4*0,20*(2*2,07+3,60) "4.204-4.205		192,192			
	VV		-(4*3,60*2,07+4*0,80*1,97-0,90*1,97+1,20*1,30) "4.204-4.205		-35,899			
	VV		(1,85+6,125+3,625+0,40+0,20*2+1,225+0,875+0,925+0,80+0,925+0,10+5,225)*3,00+(3,875+1,10)*0,10+0,20*(2*1,77+1,20) "4.206		68,871			
	VV		-(1,20*1,77+3*0,80*1,97+0,60*1,97+2,00*1,20) "4.206		-10,434			
	VV		(2,55+3,875+0,90+0,90+1,65+4,81)*3,00+(3,75+1,10)*0,10+0,20*(2*1,77+2,40)-(2,40*1,77+2,00*1,20+0,80*1,97) "4.207		37,504			
	VV		2*(1,35+1,225)*3,00-0,60*1,97 "4.208		14,268			
	VV		2*(4,675+4,775)*3,00+0,20*(2*1,77+3,60)-(3,60*1,77+0,70*1,97-0,80*1,97) "4.209		51,953			
	VV		2*(1,90+1,30)*3,00+(1,30+1,1)*0,10-0,70*1,97 "4.210		18,061			
	VV		2*(1,90*0,90)*3,00+(0,90+1,10)*0,10-0,70*1,97 "4.211		9,081			
	VV		(6,00+6,025+3,60+0,75+2,40+3,416+0,90+0,15+0,90+1,608)*3,00+(3,416+1,10)*0,10+2*0,20*(2*1,77+2,40)-(2*2,40*1,77+0,90*1,97) "4.212		69,806			
	VV		(1,90+6,05+2,575+0,475+2,375+8,625)*3,00+4*0,20*(2*1,77+2,35)-4*(2,35*1,77) "4.213		54,074			
	VV		Součet		713,801			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
94	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	255,000	20,21	5 153,55	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
95	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	153,687	40,73	6 259,67	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků. 2. Zakrytí vyplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.					
	VV		2,35*1,77*4*2+2,40*1,77*4+1,20*1,77*15+0,90*2,67*5+2,40*1,77*4+3,60*1,77*2		123,879			
	VV		3,60*2,07*4		29,808			
	VV		Součet		153,687			
96	M	581248400X2	páska lepicí pro malířské potřeby	m	600,000	3,00	1 800,00	
97	M	28320121X1	fólie na zakrytí	m2	429,121	15,00	6 436,82	
	VV		(255,00+153,687)*1,05		429,121			
98	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	7,200	38,22	275,18	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		0,90*2*2*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1.1, D.1.1.1.1.2 a D.1.1.1.1.6		7,200			
99	M	59051478	lišta profil ochranný rohový	m	7,560	6,38	48,23	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,200*1,05		7,560			
100	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	92,560	33,36	3 087,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.					
	VV		(2*2,07+3,60)*4+(2*1,77+2,4)*4+(2*1,77+3,60)*2 "SO 04		69,000			
	VV		(2*1,77+2,35)*4 "spojovací krček		23,560			
	VV		Součet		92,560			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
101	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	92,560	28,30	2 619,45	CS ÚRS 2018 02
102	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	14,700	550,00	8 085,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		2,00*0,60*3+3,00*0,60*2+2,50*0,60+2,00*0,60*2+3,00*0,60*2		14,700			
	VV		sokl po zesílení základů viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
103	M	28376354	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm	m2	14,994	313,00	4 693,12	CS ÚRS 2018 02
	VV		14,700*1,02		14,994			
104	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	247,437	550,00	136 090,35	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		6,05*4,55*2-4*2,35*1,77 "spojovací krček		38,417			
	VV		(21,35+0,75+0,20+3,575+0,20+21,30+0,75+0,20+5,77+3,98+0,20+0,75)*4,55-4*3,60*2,07-4*2,40*1,77-2*3,60*1,77 "SO 04		209,020			
	VV		Součet		247,437			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
105	M	28375935	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm	m2	257,434	120,00	30 892,08	CS ÚRS 2018 02	
	VV		247,437*1,02		252,386				
	VV		252,386*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		257,434				
106	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	92,560	123,38	11 420,05	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek celoplošným lepením, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) osazení a dodávku rohovníků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry 3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1... Montáž kontaktního zateplení.						
	VV		(2*2,07+3,60)*4+(2*1,77+2,4)*4+(2*1,77+3,60)*2 "SO 04		69,000				
	VV		(2*1,77+2,35)*4 "spojovací krček		23,560				
	VV		Součet		92,560				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3						
107	M	28375932	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm	m2	40,726	32,00	1 303,23	CS ÚRS 2018 02	
	VV		92,56*0,40*1,10		40,726				
108	K	622241301X01	Příplatek k montáži kontaktního zateplení montáž a dodání všech doplňkových prvků a lišt zateplovacího systému apod.	m2	339,997	120,00	40 799,64	CS ÚRS 2018 02	
	VV		247,437+92,56		339,997				
109	K	622241301X02	Dohled technologa výrobce zateplovacího systému (vč. provedení odtrhových zkoušek), výrobní dokumentace apod.	hod	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 02	
110	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	21,540	549,16	11 828,91	CS ÚRS 2018 02	
	VV		2,00*0,60*3+3,00*0,60*2+2,50*0,60+2,00*0,60*2+3,00*0,60*2		14,700				
	VV		sokl po zesílení základů viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6						
	VV		0,90*0,85*2*2*2+0,90*0,20*2*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		6,840				
	VV		Součet		21,540				
111	K	622521001	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn	m2	265,949	203,92	54 232,32	CS ÚRS 2018 02	
	VV		6,05*4,55*2+(2,35+1,77*2)*0,20*4-4*2,35*1,77 "spojovací krček		43,129				
	VV		"SO 04						
	VV		(21,35+0,75+0,20+3,575+0,20+21,30+0,75+0,20+5,77+3,98+0,20+0,75)*4,55		268,564				
	VV		(3,60+2,07*2)*0,20*4+(2,40+1,77*2)*0,20*4+(3,60+1,77*2)*0,20*2		13,800				
	VV		-4*3,60*2,07-4*2,40*1,77-2*3,60*1,77		-59,544				
	VV		Součet		265,949				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7						
112	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	62,991	33,10	2 085,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.						
	VV		2,40*1,77*4+1,20*1,77*15+0,90*2,67*5+1,20*1,77		62,991				
113	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	92,820	18,53	1 719,95	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.						
	VV		2,35*1,77*4*2+2,40*1,77*4+3,60*1,77*2+3,60*2,07*4		92,820				
114	M	581248400X2	páska lepící pro malířské potřeby	m	500,000	3,00	1 500,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
115	M	28320121X1	fólie na zakrytí	m2	163,781	15,00	2 456,72		
	VV		(62,991+92,991)*1,05		163,781				
116	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,577	3 740,84	9 640,14	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		(1,80*0,95+0,85*1,875)*0,07		0,231				
	VV		(1,70*0,85+2,309*0,715+(2,309+0,75)/2*1,32+0,31*0,31/2+2,15*1,00)*0,07		0,512				
	VV		(0,75*0,533+2,05*1,80*3+1,70*1,55*3)*0,07		1,356				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2						
	VV		(2,00*0,90+1,75*0,90+1,71*0,90+1,68*0,90+1,72*0,90)*0,06		0,478				
	VV		schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6						
	VV		Součet		2,577				
117	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	5,506	3 516,62	19 362,51	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzně i pojízdně), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.						
	VV		3,00*0,10*2 "kanál viz. přílohy PD: D.1.1.1.7		0,600				
	VV		1,90*2,10*0,10*4+1,30*2,075*0,10+1,50*3,20*0,10+(0,75*0,40+1,95*0,275)*0,10		2,429				
	VV		1,40*1,25*0,10*4+(1,96*1,25+1,20*1,77+0,97*0,25+0,70*1,37+1,73*0,955)*0,10		1,443				
	VV		(1,40*0,85+2,009*0,493+(2,009+0,35)/2*1,32+0,458*0,458/2+2,76*0,70)*0,10		0,577				
	VV		0,35*0,465*0,10		0,016				
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6						
	VV		2,10*2,10*0,10 "viz. přílohy PD: B a C.2		0,441				
	VV		Součet		5,506				
118	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,063	4 490,80	282,92	CS ÚRS 2018 02	
	VV		(1,10*0,20+0,90*0,10+0,90*0,125+1,875*0,175+1,50*0,10)*0,07		0,063				
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3						
119	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	14,591	284,93	4 157,41	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
	VV		88,868*0,05 "P01 viz. položka 776221111		4,443				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30,563*0,05 "P02 viz. položka 776221111		1,528			
	VV		64,375*0,05 "P03 viz. položka 776251111		3,219			
	VV		60,513*0,045 "P04 viz. položka 776211111		2,723			
	VV		11,585*0,05 "P05 viz. položka 776211111		0,579			
	VV		(1,80*0,95+0,85*1,875)*0,07		0,231			
	VV		(1,70*0,85+2,309*0,715+(2,309+0,75)/2*1,32+0,31*0,31/2+2,15*1,00)*0,07		0,512			
	VV		(0,75*0,533+2,05*1,80*3+1,70*1,55*3)*0,07		1,356			
	VV		Součet		14,591			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
120	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	5,065	142,47	721,61	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		5,065 "P05 viz. položka 631311125		5,065			
121	K	631319196	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	2,497	129,61	323,64	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
	VV		3,00*0,10*2 "kanál viz. přílohy PD: D.1.1.1.7		0,600			
	VV		1,90*2,10*0,10*3+1,40*1,25*0,10*4		1,897			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
	VV		Součet		2,497			
122	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,962	29 978,78	58 818,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		88,868*0,004335*1,30 "P01 viz. položka 776221111		0,501			
	VV		30,563*0,004335*1,30 "P02 viz. položka 776221111		0,172			
	VV		64,375*0,004335*1,30 "P03 viz. položka 776251111		0,363			
	VV		60,513*0,004335*1,30 "P04 viz. položka 776211111		0,341			
	VV		11,585*0,004335*1,30 "P05 viz. položka 776211111		0,065			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
	VV		3,00*0,007667*1,30*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7		0,060			
	VV		(1,90*2,10*4+1,30*2,075+1,50*3,20+0,75*0,40+1,95*0,275)*0,005*1,30		0,158			
	VV		(1,40*1,25*4+1,96*1,25+1,20*1,77+0,97*0,25+0,70*1,37+1,73*0,955)*0,005*1,30		0,094			
	VV		(1,40*0,85+2,009*0,493+(2,009+0,35)/2*1,32+0,458*0,458/2+2,76*0,70)*0,005*1,30		0,038			
	VV		0,35*0,465*0,005*1,30		0,001			
	VV		(1,80*0,95+0,85*1,875)*0,004335*1,30		0,019			
	VV		(1,70*0,85+2,309*0,715+(2,309+0,75)/2*1,32+0,31*0,31/2+2,15*1,00)*0,004335*1,30		0,041			
	VV		(0,75*0,533+2,05*1,80*3+1,70*1,55*3)*0,004335*1,30		0,109			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2					
	VV		Součet		1,962			
123	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	255,904	180,00	46 062,72	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností). 2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladíčkou betonui..					
	VV		88,868 "P01 viz. položka 776221111		88,868			
	VV		30,563 "P02 viz. položka 776221111		30,563			
	VV		64,375 "P03 viz. položka 776251111		64,375			
	VV		60,513 "P04 viz. položka 776211111		60,513			
	VV		11,585 "P05 viz. položka 776211111		11,585			
	VV		Součet		255,904			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
124	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	5,863	18,07	105,94	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,50+0,60*0,125+2,50+0,70*0,125+1,70 "P02		5,863			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
125	K	635111241	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16	m3	4,915	1 743,89	8 571,22	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střeších.					
	VV		(0,30+2,375+6,05+5,90+10,90+4,35+7,35+4,22+3,85+3,50+0,35)*0,50*0,20		4,915			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					
126	K	637211022X03	Položení okapového chodníku ze stávajících dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	22,115	480,00	10 615,20	
	VV		(0,30+2,375+6,05+5,90+10,90+4,35+7,35+4,22+3,85+3,50+0,35)*0,50*0,90		22,115			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					
127	K	637211122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	2,598	652,93	1 696,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,30+2,375+6,05+5,90+10,90+2,807+4,35+7,35+4,22+3,85+3,50+0,35)*0,50*0,10		2,598			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					
128	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	20,000	278,61	5 572,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabricací např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.					
	VV		20 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		20,000			
129	M	55331520	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 600 L/P	kus	3,000	920,00	2 760,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		3,000			
130	M	55331521	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 700 L/P	kus	2,000	936,00	1 872,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		2,000			
131	M	55331522	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 800 L/P	kus	4,000	952,00	3 808,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3+1 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		4,000			
132	M	55331532	zárubeň ocelová pro sádrokarton 125 800 L/P	kus	5,000	1 112,00	5 560,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		5 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		5,000			
133	M	55331315	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 800 L/P	kus	2,000	1 072,00	2 144,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		2,000			
134	M	55331523	zárubeň ocelová pro sádrokarton 100 900 L/P	kus	1,000	976,00	976,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		1,000			
135	M	55331317	zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou 125 900 L/P	kus	3,000	1 096,00	3 288,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		3 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		3,000			
	D	8	Trubní vedení				12 307,75	
136	K	894315111X01	Šachtice domovní kanalizační (revizní) ze svařovaného plastu včetně zesilujících žeber a utěsnění prostupů, obetonování, se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s dodáním a osazením poklopu vel. 900x600 mm včetně osazovacího rámečku s kotvením v provedení pro keramickou dlažbu	m3	2,275	5 410,00	12 307,75	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek s určuje v m3 obestavěného prostoru daného vnějším obrysem neizolovaného líce šachtice. 2. Šachtice přes 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami jednotlivých konstrukčních prvků. 3. V cenách šachtic vstupních jsou započteny i náklady na strop ze železobetonových stropních desek nebo monolitický strop s cementovým krycím potěrem ve spádu a na dodání a osazení litinových stupadel.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,00*1,30*1,75 "Z10 a Z11 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.20		2,275			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				763 964,56	
137	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	85,530	152,13	13 011,68	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.					
	VV		1,55+2,53+12,40+16,05+1,80+4,80+1,55+2,10+12,40+15,35+3,80+4,10+0,75+2,05+3,30		84,530			
	VV		1,00 "vybourané		1,000			
	VV		Součet		85,530			
	VV		viz. přílohy PD: B a C.2					
138	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	169,060	98,20	16 601,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		84,530*2		169,060			
139	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	869,400	67,23	58 449,76	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci.					
	VV		(4,15+9,65+5,75+5,75+7,60+5,80+25,60+21,70+5,25+24,25+5,25)*7,20		869,400			
140	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	79 984,800	1,24	99 181,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními linci.					
	VV		869,40*92		79 984,800			
141	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	869,400	40,94	35 593,24	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.					
142	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	583,000	48,05	28 013,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měřných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		255,00*2+16,50*2+10,00*2*2		583,000			
143	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	713,600	108,22	77 225,79	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střeších (světílky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světílky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmetů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
		VV	(280,30+16,50+30,00*2)*2		713,600			
144	K	953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm	m2	11,286	218,92	2 470,73	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí).					
		VV	12,60*0,45+7,80*0,22+7,80*0,50 "Z07		11,286			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20					
145	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	7,000	130,44	913,08	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, zdímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
		VV	3 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		3,000			
		VV	4 "K1 viz. přílohy PD: D.1.2.c)3		4,000			
		VV	Součet		7,000			
146	M	13021036	tyč ocelová žebírková DIN 488 výztuž do betonu D 18mm	t	0,004	23 700,00	94,80	CS ÚRS 2018 02
		VV	3*0,00120*1,08		0,004			
147	M	553990011X10	Kování K1	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2018 02
148	K	953943124	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus	kus	11,000	392,97	4 322,67	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, zdímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.					
		VV	3+2*4 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		11,000			
149	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,286	26 500,00	7 579,00	CS ÚRS 2018 02
		VV	(0,01834*3+0,0262*2*4)*1,08		0,286			
150	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	8,000	79,53	636,24	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálů. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		4*2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		8,000				
151	K	953961214	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	55,000	120,51	6 628,05	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
	VV		5+5*4+4*3*2+2+2*2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		55,000				
152	K	953965122	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 220 mm	kus	8,000	174,32	1 394,56	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
	VV		4*2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		8,000				
153	K	953965131	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm	kus	55,000	146,91	8 080,05	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.						
	VV		5+5*4+4*3*2+2+2*2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		55,000				
154	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	63,279	94,68	5 991,26	CS ÚRS 2018 02	
	VV		5,70*2,95-(0,80*1,97)+1,25*2,95+1,25*2,95+(1,123+1,33+3,31)*2,95-(0,80*1,97)+(0,225+0,90)*2,95-(0,90*2,10)+3,00*2,94-(0,80*1,97)+1,25*2,97 "1.NP		50,424				
	VV		(1,51+1,72)*2,97-0,6*1,97 "1.NP		8,411				
	VV		1,475*2,95-0,8*1,97+1,10*2,95-0,80*1,97 "2.NP		4,444				
	VV		Součet		63,279				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12, D.1.1.1.15 a D.1.1.1.17						
155	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	6,268	113,11	708,97	CS ÚRS 2018 02	
	VV		5,75*1,09 "spojovací krček		6,268				
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16						
156	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,169	695,37	2 899,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.						
	VV		(1,20*2,10+2,40*2,10-1,20*1,02)*0,30 "2.NP		1,901				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.13, D.1.1.1.15						
	VV		(2,50+2,90)*2*1,05*0,20 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.17		2,268				
	VV		Součet		4,169				
157	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 150 mm	m3	2,156	3 108,65	6 702,25	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,75*2,50*0,15 "spojovací krček		2,156			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16					
158	K	963012520	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm	m3	3,669	2 017,74	7 403,09	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání stropů z panelů plných se oceňuje cenami souboru cen 963 05-1 . Bourání železobetonových stropů.					
	VV		(12,60+3,35)*0,20*1,15 "atkové panely - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.14 a D.1.1.1.17		3,669			
159	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	35,435	2 480,00	87 878,80	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu lze použít i pro bourání stropů z pálených stropních vložek např. Miako apod.					
	VV		11,80*21,45*0,14 "SO 01 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.14 a D.1.1.1.15		35,435			
160	K	963015141	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,5 t	kus	12,000	590,60	7 087,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu. 2. V cenách jsou započteny náklady na očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanismu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění krycí mazaniny, izolace a vyrovnávacího potěru. Tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami této části.					
161	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	7,164	3 389,74	24 284,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,00*0,10*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7		0,600			
	VV		(1,80*0,95+0,85*1,875)*0,07		0,231			
	VV		(1,70*0,85+2,309*0,715+(2,309+0,75)/2*1,32+0,31*0,31/2+2,15*1,00)*0,07		0,512			
	VV		(0,75*0,533+2,05*1,80*3+1,70*1,55*3)*0,07		1,356			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12					
	VV		1,90*2,10*0,10*4+1,30*2,075*0,10+1,50*3,20*0,10+(0,75*0,40+1,95*0,275)*0,10		2,429			
	VV		1,40*1,25*0,10*4+(1,96*1,25+1,20*1,77+0,97*0,25+0,70*1,37+1,73*0,955)*0,10		1,443			
	VV		(1,40*0,85+2,009*0,493+(2,009+0,35)/2*1,32+0,458*0,458/2+2,76*0,70)*0,10		0,577			
	VV		0,35*0,465*0,10		0,016			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12					
	VV		Součet		7,164			
162	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	0,600	1 504,20	902,52	CS ÚRS 2018 02
163	K	965043331	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,478	3 970,49	1 897,89	CS ÚRS 2018 02
	VV		(2,00*0,90+1,75*0,90+1,71*0,90+1,68*0,90+1,72*0,90)*0,06		0,478			
	VV		schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.15					
164	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	24,573	187,24	4 601,05	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		(0,30+2,375+6,05+5,90+10,90+4,35+7,35+4,22+3,85+3,50+0,35)*0,50		24,573			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12, D.1.1.1.15 a D.1.1.1.16					
165	K	966071711	Bourání potových sloupků a vzper ocelových trubkových nebo protiovaných výsky do 2,50 m	kus	2,000	313,04	626,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12		2,000			
166	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	6,600	67,84	447,74	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.					
	VV		2,20*3 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12		6,600			
167	K	966080101	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky do 60 mm	m2	2,013	57,95	116,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,75*0,35 "spojovací krček - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		2,013			
168	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	14,700	61,69	906,84	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,00*0,60*3+3,00*0,60*2+2,50*0,60+2,00*0,60*2+3,00*0,60*2		14,700			
169	K	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2	161,910	65,74	10 643,96	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		12,90*1,40+21,45*1,25*2+21,45*0,50*2+21,45*0,40*2 "SO 01		110,295			
	VV		2,80*3,85 "SO 02		10,780			
	VV		9,30*3,15 "SO 03		29,295			
	VV		5,75*1,25+5,75*0,35+0,65*1,80*2 "spojovací krček		11,540			
	VV		Součet		161,910			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1., D.1.1.1.12 až 1.1.1.17					
170	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,824	292,55	1 996,36	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		0,80*1,97*3+0,60*1,97*0,90*1,97		6,824			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12					
171	K	968082017	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,160	202,51	437,42	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		1,20*1,80 "SO 01 - 2.NP		2,160			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.13					
172	K	968082018	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	16,920	158,89	2 688,42	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových ráků s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových ráků. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křidel.					
	VV		4*2,35*1,80 "spojovací krček		16,920			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1., D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16					
173	K	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	9,135	311,56	2 846,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,05*1,45*2*3 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		9,135			
174	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zděných základových nebo nadzákladových plochy do 4 m2, tl. jakákoliv	m3	5,850	3 070,91	17 964,82	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,05*1,00*0,40*2*5 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		4,200			
	VV		1,05*1,00*0,25*2*2 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		1,050			
	VV		6,00*0,50*0,20 "podezdívka plotu viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12		0,600			
	VV		Součet		5,850			
175	K	972055611	Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových ve stropech z dutých prefabrikátů, plochy do 4 m2, tl. do 120 mm	m3	0,815	6 309,17	5 141,97	CS ÚRS 2018 02
	VV		(2,00*0,90+1,75*0,90+2,11*0,90+2,08*0,90+2,12*0,90)*0,09		0,815			
	VV		schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16					
176	K	973051511X06	Vysekání výklenků nebo kapes v železobetonovém základu, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	1,000	3 500,00	3 500,00	
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		1,000			
177	K	973052241X03	Vysekání výklenků nebo kapes v železobetonovém základu, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	320,00	640,00	
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		2,000			
178	K	973052261X07	Vysekání výklenků nebo kapes v železobetonovém základu, plochy do 0,10 m2, hl. do 450 mm	kus	11,000	610,00	6 710,00	
	VV		2*4+3 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		11,000			
179	K	973052341X04	Vysekání výklenků nebo kapes v železobetonovém základu, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm	kus	2,000	480,00	960,00	
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		2,000			
180	K	973052441X05	Vysekání výklenků nebo kapes v železobetonovém základu, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm	kus	1,000	620,00	620,00	
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		1,000			
181	K	975011251	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	44,000	1 055,41	46 438,04	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevění; při oboustranném podpěrném dřevění oceňuje se podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.					
		VV	22,30+21,70		44,000			
182	K	975018251	Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 2 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	176,000	62,59	11 015,84	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevění; při oboustranném podpěrném dřevění oceňuje se podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.					
		VV	44,000*4		176,000			
183	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	85,600	309,09	26 458,10	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.					
		VV	21,40*4		85,600			
184	K	976047231	Vybourání betonových nebo železobetonových dvířek, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. do 100 mm	m	6,000	164,50	987,00	CS ÚRS 2018 02
		VV	6,00 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12		6,000			
185	K	976087311X02	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí čistící zóny plochy do 0,60 m2	kus	6,000	50,00	300,00	
		VV	4+2 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.15		6,000			
186	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	1,200	1 643,97	1 972,76	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
		VV	0,40*3 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		1,200			
187	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,860	166,28	1 473,24	CS ÚRS 2018 02
		VV	2,00+1,75+1,71+1,68+1,72 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12		8,860			
188	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	143,580	124,86	17 927,40	CS ÚRS 2018 02
		VV	2,40+3,60 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		6,000			
		VV	1,80+0,95*2+0,85*2+1,875		7,275			
		VV	1,70+0,85+0,609+0,715*2+2,096+1,32+0,436+2,15		10,591			
		VV	0,75+0,533+(2,05+1,80)*3+(1,70+1,55)*2*3		32,333			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2					
		VV	(1,90+2,10)*2*4+2,075+1,50+3,20+0,40*2+1,95+0,275*2		42,075			
		VV	(1,40+1,25)*2*4+1,96+1,25+1,77+0,25*2+1,37*2+1,03+0,955*2		32,360			
		VV	1,40+0,85*2+0,609+0,493*2+1,32+2,096+0,56+2,76+0,70+0,35+0,465		12,946			
		VV	"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
		VV	Součet		143,580			
189	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	1,000	26,43	26,43	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
		PSC						
190	K	979041121X01	Očištění desek krycích od malty cementové	kus	24,000	50,00	1 200,00	
		VV	9 "kanál viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7		9,000			
		VV	5*3 "schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		15,000			
		VV	Součet		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	25,976	33,78	877,47	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
		VV	(0,30+2,375+6,05+5,90+10,90+2,807+4,35+7,35+4,22+3,85+3,50+0,35)*0,50		25,976			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12, D.1.1.1.15 a D.1.1.1.16					
192	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	15,941	64,61	1 029,95	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
		VV	6,05*1,00+4,15*1,00+0,15*1,00+2,807*1,00+0,80*3,48		15,941			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.15 a D.1.1.1.16					
193	K	985113111	Pemrlování povrchu betonu stěn	m2	15,510	301,35	4 673,94	CS ÚRS 2018 02
		VV	1,60*1,35*4+0,60*1,35+1,80*1,35+0,55*1,65*2*2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		15,510			
194	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	15,510	113,67	1 763,02	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
		VV	1,60*1,35*4+0,60*1,35+1,80*1,35+0,55*1,65*2*2 "viz. přílohy PD: D.1.2.c)1		15,510			
195	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	15,510	149,79	2 323,24	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
196	K	98900X101	Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	400,000	150,00	60 000,00	
197	M	55399901X102	drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla	kg	300,000	55,00	16 500,00	
	D	997	Přesun sutě				210 834,08	
198	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	179,443	503,37	90 326,22	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případech, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
199	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	179,443	234,38	42 057,85	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
200	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 802,200	10,25	38 972,55	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	VV		158,425*24		3 802,200			
201	K	997013808X01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vybouraných hmot a suti	t	179,443	220,00	39 477,46	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				82 201,90	
202	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	373,645	220,00	82 201,90	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 764 958,42	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				133 756,76	
203	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	29,992	9,67	290,02	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		1,80*0,95+0,85*1,875		3,304			
	VV		1,70*0,85+2,309*0,715+(2,309+0,75)/2*1,32+0,31*0,31/2+2,15*1,00+0,75*0,533		7,713			
	VV		2,05*1,80*3+1,70*1,55*3		18,975			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
	VV		Součet		29,992			
204	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	7,673	21,09	161,82	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		1,00*0,55+1,70*0,55*4+2,05*0,55*3		7,673			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6					
205	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	6,000	12,64	75,84	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.					
	PSC							
	VV		3,00*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		6,000			
206	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	29,992	97,99	2 938,92	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	7,673	112,63	864,21	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
208	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	37,665	2,42	91,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
	VV		29,992+7,673		37,665			
209	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	37,665	30,21	1 137,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.					
	VV		29,992+7,673		37,665			
210	K	711411001	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	6,000	12,01	72,06	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		3,00*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.7		6,000			
211	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,015	50 300,00	754,50	CS ÚRS 2018 02
	VV		(29,992+7,673+6,000)*0,00035		0,015			
212	K	711441559	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	6,000	100,03	600,18	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		6,000 "viz. položka 711411001		6,000			
213	M	62832134	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	50,215	110,00	5 523,65	CS ÚRS 2018 02
	VV		(29,992+7,673+6,000)*1,15		50,215			
214	K	711461103	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše	m2	254,400	246,92	62 816,45	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.					
	VV		5,10+16,90+9,30+63,90+60,30+13,60+10,90+1,50+17,30+2,50+1,70+33,90+17,50 "SS2-SS4 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		254,400			
215	M	63150819	fólie difuzní 15 x 500 cm	m2	292,560	47,60	13 925,86	CS ÚRS 2018 02
	VV		254,40*1,15 "viz. položka 711461103		292,560			
216	K	711493113X1	Hydroizolační stěrka na ploše vodorovné V	m2	30,200	320,00	9 664,00	
	VV		13,60+10,90+1,50+2,50+1,70 "P02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		30,200			
217	K	711493123X2	Hydroizolační stěrka na ploše svislé S	m2	91,380	360,00	32 896,80	
	VV		(1,85+6,125+3,625+0,40+0,20*2+1,225+0,875+0,10+5,225)*2,00+(0,90+0,80+1,257)*2,20+(3,875+1,10)*0,10-		37,463			
	VV		(1,20*0,90+3*0,80*1,97+0,60*1,97+2,00*1,10) "4.206					
	VV		(2,55+3,875+0,90+0,90+1,65+4,81)*2,00+(3,75+1,10)*0,10-(2,40*0,90+2,00*1,20+0,80*1,97) "4.207		23,719			
	VV		2*(1,35+1,225)*2,00-0,60*1,97 "4.208		9,118			
	VV		2*(1,90+1,30)*2,00+(1,30+1,1)*0,10-0,70*1,97 "4.210		11,661			
	VV		2*(1,90*0,90)*2,00+(0,90+1,10)*0,10-0,70*1,97 "4.211		5,661			
	VV		3,416*1,10 "4.212		3,758			
	VV		Součet		91,380			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
218	K	711499095	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	6,000	2,77	16,62	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
		PSC						
		VV	6,000	"viz. položka 711411001		6,000		
219	K	711499097	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní Příplatek k ceně za plochu do 10 m2 NAIP, pryžemi nebo termoplasty	m2	6,000	34,65	207,90	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.					
		VV	6,000	"viz. položka 711411001		6,000		
220	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,702	1 009,94	1 718,92	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 712	Povlakové krytiny				11 406,64	
221	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé	m2	526,258	20,59	10 835,65	CS ÚRS 2018 02
		VV	(11,80*21,45-2,42*1,80)*2 "SO 01		497,508			
		VV	2,50*5,75*2 "spojovací krček		28,750			
		VV	Součet		526,258			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.14 až D.1.1.1.17					
222	K	712300834	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu	m2	263,129	2,17	570,99	CS ÚRS 2018 02
		VV	11,80*21,45-2,42*1,80 "SO 01		248,754			
		VV	2,50*5,75 "spojovací krček		14,375			
		VV	Součet		263,129			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.14 až D.1.1.1.17					
		D 713	Izolace tepelné				37 221,11	
223	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	255,904	21,67	5 545,44	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
		VV	88,868 "P01		88,868			
		VV	30,563 "P02		30,563			
		VV	64,375 "P03		64,375			
		VV	60,513 "P04		60,513			
		VV	Mezisoučet		244,319			
		VV	11,585 "P05		11,585			
		VV	Součet		255,904			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
224	M	63166814X01	deska tepelně izolační podlahová pro útlum kročejového hluku tl. 40mm	m2	249,205	24,00	5 980,92	
		VV	244,319*1,02 "viz. položka 713121111		249,205			
225	M	283765311X02	protikročejová izolace z pěnového polyetylenu tl. 10 mm	m2	11,817	30,00	354,51	
		VV	11,585*1,02		11,817			
226	K	713140863	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu, tloušťky izolace přes 100 mm	m2	267,485	28,17	7 535,05	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		PSC						
		VV	21,45*11,80 "SO 01		253,110			
		VV	5,75*2,50 "spojovací krček		14,375			
		VV	Součet		267,485			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.13 a D.1.1.1.16					
227	K	713141831	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých mezi rošt přípevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťky izolace do 100 mm	m2	253,110	37,06	9 380,26	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		VV	21,45*11,80 "SO 01		253,110			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1., D.1.1.1.14 a D.1.1.1.15					
228	K	713141853	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých atikových klínů lepených	m2	0,863	10,84	9,35	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu přípevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
		VV	5,75*0,15 "spojovací krček		0,863			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16					
229	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	255,904	9,03	2 310,81	CS ÚRS 2018 02
		VV	255,904 "viz. položka 713121111		255,904			
230	M	28323020	fólie separační PE 2 x 50 m	m2	294,290	4,60	1 353,73	CS ÚRS 2018 02
		VV	255,904*1,15		294,290			
231	K	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	8,384	123,43	1 034,84	CS ÚRS 2018 02
		VV	3,14*0,25*7,50+3,14*0,20*2,70+3,14*0,17*1,50		8,384			
232	M	63153565	rohož izolační z minerální plstí prošívaná 65 kg/m3 tl.50 mm	m2	8,552	336,00	2 873,47	CS ÚRS 2018 02
		VV	8,384*1,02		8,552			
233	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,868	970,89	842,73	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	714	Akustická a protitřesová opatření				176 640,07	
234	K	714121011	Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt viditelný	m2	158,100	430,07	67 994,07	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.					
		PSC						
		VV	63,90+60,30+33,90 "SS4 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		158,100			
235	M	59036362X05	Akustický panel rozměru 600x600 nebo 600x1200 mm, tl. 15 mm, viditelná nosná konstrukce, rošt z pozinkované oceli	m2	166,005	650,00	107 903,25	
		VV	158,10*1,05 "viz. položka 714121011		166,005			
236	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,663	1 120,28	742,75	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				3 870,30	
237	K	725114911	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce odmontování klozetové mísy s odmontováním sedátka	kus	1,000	102,27	102,27	CS ÚRS 2018 02
		VV	1 "1.123 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.12		1,000			
238	K	725114912	Opravy zařízení záchodů výměna ostatní práce zpětná montáž klozetové mísy s montáží sedátka a utěsněním přívodu vody	kus	1,000	627,32	627,32	CS ÚRS 2018 02
239	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	130,74	130,74	CS ÚRS 2018 02
		VV	1 "1.123 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.12		1,000			
240	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování umyvadla bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur	kus	1,000	525,79	525,79	CS ÚRS 2018 02
241	K	725210982	Opravy umyvadel ostatní práce odmontování zápachové uzávěrky	kus	1,000	17,55	17,55	CS ÚRS 2018 02
242	K	725210983	Opravy umyvadel ostatní práce zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	1,000	40,79	40,79	CS ÚRS 2018 02
243	K	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 500 mm	soubor	1,000	516,70	516,70	CS ÚRS 2018 02
		VV	1 "Z06 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		1,000			
244	K	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm	soubor	1,000	698,70	698,70	CS ÚRS 2018 02
		VV	1 "Z05 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		1,000			
245	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	1 022,70	1 022,70	CS ÚRS 2018 02
		VV	1 "Z05 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		1,000			
246	K	725800924	Opravy zařizovacích armatur zpětná montáž baterie G 1/2 nebo G 3/4 nástěnné	kus	1,000	106,65	106,65	CS ÚRS 2018 02
247	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	1,000	78,37	78,37	CS ÚRS 2018 02
248	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	681,02	2,72	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 762	Konstrukce tesařské				36 850,68	
249	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,384	1 009,33	1 396,91	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	395,50*0,05*0,07 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4		1,384			
250	K	762342316	Bednění a laťování montáž laťování střech složitých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	333,733	34,24	11 427,02	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
		VV	(8,55+5,25)/2*1,75*2+(22,50+15,875)/2*6,90+13,40*7,00/2+(15,375+22,10)/2*6,90		332,733			
		VV	0,50*2,00		1,000			
		VV	Součet		333,733			
		VV	"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4					
251	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	2,939	6 190,00	18 192,41	CS ÚRS 2018 02
		VV	(333,733+0,24)*0,04*0,20*1,10 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4		2,939			
252	K	762342921	Bednění a laťování střech zalaťování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,50 m, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,240	149,51	35,88	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých řezů.					
		VV	0,60*0,80/2 "SO 02		0,240			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 až D.1.1.1.8					
253	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	2,672	1 238,04	3 308,04	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
		VV	(333,733+0,24)*0,04*0,20 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4		2,672			
254	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,682	1 480,63	2 490,42	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		D 763	Konstrukce suché výstavby				976 905,38	
255	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	66,100	621,12	41 056,03	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		VV	5,10+16,90+9,30+17,30+17,50				66,100	
256	K	763131472X04	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 15 mm, bez Tl	m2	188,300	641,00	120 700,30	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	13,60+10,90+1,50+2,50+1,70				30,200	
		VV	63,90+60,30+33,90				158,100	
		VV	Součet				188,300	
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
257	K	763131711	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek dilatace dilatační lišta meziobjektová vnitřní, kov eloxovaný	m	7,800	235,84	1 839,55	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	7,80				7,800	
		VV	"Z07 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20					
258	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	276,908	29,18	8 080,18	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	5,10+16,90+9,30+63,90+60,30+13,60+10,90+1,50+17,30+2,50+1,70+33,90+17,50				254,400	
		VV	"SS2-SS4 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
		VV	2,00*0,80				1,600	
		VV	1,1*(0,33+0,55)				0,968	
		VV	2,95*3*0,80				7,080	
		VV	3,00*2*0,80				4,800	
		VV	1,90*0,60				1,140	
		VV	2,95*1,20				3,540	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,70*0,60 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		1,620			
	VV		2,20*0,80 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		1,760			
	VV		Součet		276,908			
259	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	254,400	41,57	10 575,41	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		5,10+16,90+9,30+63,90+60,30+13,60+10,90+1,50+17,30+2,50+1,70+33,90+17,50 "SS2-SS4 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		254,400			
260	M	28329210	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	279,840	20,30	5 680,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		254,40*1,10 "viz. položka 763131751		279,840			
261	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	508,800	39,73	20 214,62	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		5,10+16,90+9,30+63,90+60,30+13,60+10,90+1,50+17,30+2,50+1,70+33,90+17,50 "SS2-SS4		254,400			
	VV		254,40*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1		508,800			
262	M	63152186	plst' izolační suchá výstavba $\lambda=0,042$ tl 120mm	m2	518,976	160,00	83 036,16	CS ÚRS 2018 02
	VV		508,80*1,02 "viz. položka		518,976			
263	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,700	55,43	315,95	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.					
	VV		1,50+2,50+1,70 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		5,700			
264	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném pro zpětnou montáž	m2	3,000	136,77	410,31	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.					
	VV		1,00*3 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		3,000			
265	K	763142970X05	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 kazetových z demontovaného materiálu	kus	3,000	250,00	750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -2901 jsou započteny i náklady na vyspravení desky přestěrkováním a tmelením včetně výztužné pásky. 2. V cenách -2911 až -2994 jsou započteny i náklady na vyříznutí poškozené části desky, na připevnění a dodání ocelových profilů, přišroubování a dodání nové části desky včetně výztužné pásky, přestěrkování a tmelení. 3. Ceny jsou určeny pro opravu desek jednoduše opláštěných podhledů nebo podkroví a pro opravu vrchní desky u dvojitého opláštění.					
		VV	1,00*3 "m.č.1.101 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		3,000			
266	K	763164531	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	2,000	544,31	1 088,62	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,00 "m.č.4.206 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		2,000			
267	K	763164536	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	14,850	582,97	8 657,10	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,95*3 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		8,850			
		VV	3,00*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.6		6,000			
		VV	Součet		14,850			
268	K	763164546	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm	m	2,950	613,05	1 808,50	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,95 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		2,950			
269	K	763164551	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	0,968	627,02	606,96	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	1,1*(0,33+0,55) "m.č.1.115 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.8		0,968			
270	K	763164616	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	1,900	676,07	1 284,53	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		VV	1,90 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.6		1,900			
271	K	763164626	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm	m	2,700	698,63	1 886,30	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,70 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		2,700			
272	K	763164646	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm	m	2,950	984,96	2 905,63	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,95 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		2,950			
273	K	763164726	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm	m	2,200	974,25	2 143,35	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,20 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		2,200			
274	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	2,000	310,32	620,64	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2 "Z08 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		2,000			
275	M	56245700Z08	Revizní dvířka do sádrokartonového podhledu, protipožární REI30, s tepelnou izolací	kus	2,000	880,00	1 760,00	
276	K	763264122X02	Obklad přesahu střešní římsy REI 15 z cementotřískových desek tl.12 mm s povrchovou úpravou fasádním nátěrem (přiznané spáry šířky 5 mm vyplněné protipožárním trvale pružným tmelem), nosný rošt podhledu z ocelových profilů CD 27x60x0,6 mm (závěsy uchycené na vazníky) a minerální vláknitá deska tl.2x40 mm, hmotnost min. 75 kg/m3 (pouze na vodorovné ploše) včetně montáže	m2	64,350	550,00	35 392,50	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení. 2. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podhledů ze sádrovláknitých desek lze ocenit cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek.					
		PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(6,05*2+6,30+22,80+3,80+22,00+4,50)*0,90 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4		64,350				
277	K	763732113	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky do 9,0 m	m	62,502	247,59	15 474,87	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebné cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.						
	VV		2,90*9+0,825*2*2+1,701*2+2,625*10+1,725*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4		62,502				
278	K	763732115	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m	m	278,250	197,98	55 087,94	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebné cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.						
	VV		13,25*21 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4		278,250				
279	M	612X01102	dodávka dřevěných příhradových vazníků, montáž a dodávka zavětrování	soudo r	1,000	500 000,00	500 000,00		
280	K	763734111	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dýmníků a světlíkových obrub z ostatních prvků, krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování, průřezové plochy do 50 cm2	m	395,500	56,82	22 472,31	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebné cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce. 2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce. 3. Cenami -2113 až 2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků. 4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až –2213 Montáž sloupů. 5. Cenou -2101 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek části A 02.						
	VV		1,75*2*9+4,00*14+7,00*22*2		395,500				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4						
281	M	60512001	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2	m3	1,523	6 800,00	10 356,40	CS ÚRS 2018 02	
	VV		395,50*0,05*0,07*1,10		1,523				
282	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,881	1 269,53	22 700,47	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.						
D	764		Konstrukce klempířské				357 830,31		
283	K	764001833	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití	m2	3,795	205,81	781,05	CS ÚRS 2018 02	
	VV		3,30*2,30/2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.13 a D.1.1.1.16		3,795				
284	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	5,050	44,78	226,14	CS ÚRS 2018 02	
	VV		5,05 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.13 až D.1.1.1.15		5,050				
285	K	764002823	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu k dalšímu použití	kus	1,000	189,45	189,45	CS ÚRS 2018 02	
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.14 a D.1.1.1.17		1,000				
286	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	67,300	185,15	12 460,60	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,05+22,30*2+12,90+3,75 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.13 až D.1.1.1.16		67,300			
287	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	9,800	83,96	822,81	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,45*4 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.21		9,800			
288	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	8,750	81,38	712,08	CS ÚRS 2018 02
	VV		6,05+0,80+1,90 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.13 a D.1.1.1.16		8,750			
289	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°	m2	333,973	479,96	160 293,68	CS ÚRS 2018 02
	VV		(22,50+15,875)/2*6,90+13,40*7,00/2+(15,375+22,10)/2*6,90+0,50*2,00 "SO 04		309,583			
	VV		(8,55+5,25)/2*1,75*2 "spojovací krček		24,150			
	VV		0,60*0,80/2 "SO 02		0,240			
	VV		Součet		333,973			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 až D.1.1.1.8					
290	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	2,000	299,15	598,30	CS ÚRS 2018 02
	VV		2 "K07 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.21		2,000			
291	M	55341800K07	Systémový výlez na střechu pro plechové profilované krytiny včetně lemování, s prosvětlující výplní	kus	2,000	1 600,00	3 200,00	
	VV		2 "K07 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.21		2,000			
292	K	764203153X08	Montáž oplechování střešních prvků a demontovaného střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou včetně zhotovení otvoru ve střešní krytině a krovu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
293	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm	m	10,000	371,23	3 712,30	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		2,5*4 "K11 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4 a D.1.1.1.21		10,000			
	VV		Součet		10,000			
294	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	9,000	318,35	2 865,15	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		9,00 "K04 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		9,000			
295	K	764213657X04	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu sněhové zábrany deskové včetně konzol lakovaný plech barva hnědá nebo cihlově červená	m	62,500	720,00	45 000,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		62,50 "K03 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.21		62,500			
296	K	764218606	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 500 mm	m	3,500	438,19	1 533,67	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.					
	VV		3,50 "K05 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		3,500			
297	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	50,900	308,88	15 721,99	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,40*4*2+2,45*4+3,65*6		50,900			
	VV		K08 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.21					
298	K	764212404	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	9,000	246,11	2 214,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1405 až - 3452 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-14.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		9,00 "K04 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		9,000			
299	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	130,400	263,33	34 338,23	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		65,20 "K01		65,200			
	VV		65,20 "K06		65,200			
	VV		Součet		130,400			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21					
300	K	764212607	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm	m	1,500	448,83	673,25	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.					
	VV		1,50 "K09 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4 a D.1.1.1.21		1,500			
301	K	764311610X03	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 900 mm	m	1,800	550,00	990,00	
	VV		1,80 "K12 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.21		1,800			
302	K	764311615	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	10,000	299,11	2 991,10	CS ÚRS 2018 02
	VV		10,00 "K10 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.4 a D.1.1.1.21		10,000			
303	K	764315631	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou do 75 mm	kus	1,000	545,34	545,34	CS ÚRS 2018 02
	VV		1 "K13 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		1,000			
304	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm	kus	1,000	976,46	976,46	CS ÚRS 2018 02
	VV		1 "K13 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		1,000			
305	K	764315634	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou prostupovou manžetou přes 150 do 200 mm	kus	3,000	1 115,58	3 346,74	CS ÚRS 2018 02
	VV		3 "K13 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		3,000			
306	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	65,000	418,55	27 205,75	CS ÚRS 2018 02
	VV		65,00 "K02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 až D.1.1.1.7, D.1.1.1.21		65,000			
307	K	764511622	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	7,000	454,28	3 179,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		7 "K02 - viz. přílohy PD: D:1.1.1.21		7,000			
308	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	5,000	490,74	2 453,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		5 "K02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.21		5,000			
309	K	764513612X02	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm	m	0,600	980,00	588,00	
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 21-.4. Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu.					
	VV		0,60 "K12 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.21		0,600			
310	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	40,000	570,13	22 805,20	CS ÚRS 2018 02
	VV		40,00 "K02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.21		40,000			
311	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,105	1 901,57	5 904,37	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	766		Konstrukce truhlářské				658 789,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
312	K	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	1 411,17	1 411,17	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olišťování; toto olišťování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.					
	VV		1 "Z01 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		1,000			
313	M	612331761Z01	Stahovací schody, min. šířka stupnic 400 mm, stavební otvor bude upřesněn dle vybraného výrobku, požární odolnost EI15DP3, tepelně izolační víko, světlá výška 3000 mm, min. nosnost 200 kg včetně výrobní dokumentace dle přílohy PD: D.1.1.1.20 ozn. Z01	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	
314	K	766622115	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,400	540,01	1 296,02	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		2,00*1,20 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		2,400			
315	M	611440OK5	Plastové okno pevně zasklené 2000x1200 mm, výška parapetu 900 mm, včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD: D.1.1.1.18 ozn. OK5	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	VV		1 "OK5 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		1,000			
316	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	93,384	549,89	51 350,93	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		2,40*1,77*4+3,60*1,77*2+3,60*2,07*4+2,35*1,80*8 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		93,384			
317	M	6114380OK1	Plastové okno dvoukřídlové otevírané a sklápěcí 2400x1770 mm, výška parapetu 1100 mm, včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. OK1	kus	4,000	18 123,00	72 492,00	
	VV		4 "OK1 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		4,000			
318	M	6114380OK4	Plastové okno dvoukřídlové otevírané a sklápěcí 2350x1800 mm, výška parapetu 1050 mm, včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. OK4	kus	8,000	17 696,00	141 568,00	
	VV		4+4 "OK4 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		8,000			
319	M	6114001OK2	Plastové okno trojkřídle otevírané a sklápěcí 3600x1770 mm, výška parapetu 1100 mm, včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. OK2	kus	2,000	33 696,00	67 392,00	
	VV		2 "OK2 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		2,000			
320	M	6114003OK3	Plastové okno trojkřídle otevírané a sklápěcí 3600x2070 mm, výška parapetu 800 mm, včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. OK3	kus	4,000	32 660,00	130 640,00	
	VV		4 "OK3 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		4,000			
321	K	766622212	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu pevných do zdiva	kus	1,000	880,10	880,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického zčištění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		1 "OK6 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		1,000			
322	M	6114004OK4	Boční doplněk rámu k přičce 150x1770 mm, výška parapetu 1100 mm, včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. OK6	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
323	K	766660001	Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	14,000	677,53	9 485,42	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV			3+2+5+3+1 "D01-D05 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	14,000				
324	M	61160130D01	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové s polodrážkou 60x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D01	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	
VV			3 "D01 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	3,000				
325	M	61160150D02	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové s polodrážkou 70x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D02	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
VV			2 "D02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	2,000				
326	M	61160190D03-04	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové s polodrážkou 80x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D03 a D04	kus	8,000	2 500,00	20 000,00	
VV			5+3 "D03, D04 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	8,000				
327	M	61162710D05	Dveře dřevěné vnitřní hladké prosklené ze 2/3 drátosklem neprůhledným 1křídlové s polodrážkou 80x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D05	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
VV			1 "D05 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	1,000				
328	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	1 151,63	2 303,26	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV			2 "D06 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	2,000				
329	M	61165310D06	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně protipožární 1křídlové s polodrážkou, požární odolnost EI15DP3C 80x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D06	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	
VV			2 "D06 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	2,000				
330	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	735,13	735,13	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavečce křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnnání a seřízení dveřních křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.								
PSC								
VV			1 "D07 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	1,000				
331	M	61160220D07	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové s polodrážkou 90x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D07	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV			1 "D07 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18	1,000				
332	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	1 330,88	3 992,64	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křidel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
		PSC						
		VV	3 "D08 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		3,000			
333	M	61165310D08	Dveře dřevěné vnitřní hladké plně protipožární 1křídlové s polodrážkou, požární odolnost EI15DP3C 90x197 cm, povrchová úprava HPL-vysokotlaký laminát, včetně doplňků dle přílohy PD D.1.1.1.18 ozn. D08	kus	3,000	3 850,00	11 550,00	
		VV	3 "D08 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		3,000			
334	K	766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	5,000	223,56	1 117,80	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.					
		VV	2 "D06 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		2,000			
		VV	3 "D08 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18		3,000			
		VV	Součet		5,000			
335	K	766660718	Montáž dveřních doplňků stavěče křídla	kus	20,000	72,23	1 444,60	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou.					
336	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	22,600	284,79	6 436,25	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	22,60 "D09 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.19		22,600			
337	M	611322011X10	Dřevěný okenní parapet vnitřní dřevotřísková parapetní deska tl.17 mm s oblým čelem v. 40 mm, povrchová úprava HPL laminát tl. 0,8 mm přesah desky 25 mm, předpokládaná šířka desky 230 mm včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.19 ozn.D09	m	23,730	350,00	8 305,50	
		VV	22,60*1,05		23,730			
338	K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	30,800	422,14	13 001,91	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	10,60 "D10		10,600			
		VV	4,40*2+5,70*2 "D11		20,200			
		VV	Součet		30,800			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.19					
339	M	611322021X11	Dřevěný okenní parapet vnitřní dřevotřísková parapetní deska tl.17 mm s oblým čelem v. 40 mm, povrchová úprava HPL laminát tl. 0,8 mm přesah desky 25 mm, předpokládaná šířka desky 350 mm včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.19 ozn.D10	m	11,130	370,00	4 118,10	
		VV	10,60*1,05		11,130			
340	K	766699611	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krytů topného tělesa dřevěných povrchově upravených	m2	16,160	375,82	6 073,25	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.					
		VV	(4,40*2+5,70*2)*0,80 "D11		16,160			
		VV	viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.19					
341	M	611322031X12	Dřevěný okenní parapet vnitřní s odklopnými kryty na radiátory a horními mřížkami dřevotřísková parapetní deska tl.17 mm s oblým čelem v.40 mm, povrchová úprava HPL laminát tl. 0,8 mm, předpokládaná šířka desky 530 mm včetně doplňků a výrobní dokumentace dle přílohy PD D.1.1.1.19 ozn.D11	m	20,200	1 650,00	33 330,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
342	K	766810003X35	Kuchyňská linka délky 2100 mm včetně spotřebičů a montáže dle přílohy PD D.1.1.1.19 ozn.D12	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
343	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,605	1 023,31	2 665,72	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
	D	767	Konstrukce zámečnické				828 862,53	
344	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,400	323,86	2 072,70	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,60*2*2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		6,400			
345	K	767210810X27	Demontáž ocelového točitého schodiště včetně zábradlí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.12		1,000			
346	K	767220110	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg	m	6,400	243,90	1 560,96	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích listů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž listů a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.					
	PSC							
	VV		1,60*2*2 "stávající viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		6,400			
347	K	767311810	Demontáž světlíků se zasklením	m2	9,250	181,26	1 676,66	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž ohrubníku; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí.					
	PSC							
	VV		1,75*1,75*2+2,50*1,25/2*2		9,250			
348	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	33,920	54,18	1 837,79	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.					
	PSC							
	VV		4*1,20*0,40+0,80*40 "Z02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2		33,920			
349	M	69752000Z02	Venkovní čistící rohož zapuštěná s rámečkem, ocel žárově pozinkovaná. Rozměr 1200x400 mm.	m2	1,920	4 200,00	8 064,00	
	VV		4*1,20*0,40 "Z02 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2		1,920			
350	M	69752000Z03	Venkovní čistící rohož zapuštěná s rámečkem, ocel žárově pozinkovaná. Rozměr 800x400 mm.	m2	0,320	9 400,00	3 008,00	
	VV		0,80*0,40 "Z03 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2		0,320			
351	K	767662500X28	Stahovací roleta ocelová, požární odolnost EI30DP1, pohon elektromotor, čidlo detekce kouře, automatické spouštění při požáru, samonosná konstrukce 1200x1300 mm včetně montáže	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1 "Z04 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		1,000			
352	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	2,000	130,02	260,04	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.					
	PSC							
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.2		2,000			
353	M	42982456X26	Stěnová mřížka uzavřená hliníková 425x125 s roztečí lamel 20mm m.č.1.122	kus	2,000	650,00	1 300,00	
354	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem	m	9,690	1 041,96	10 096,59	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,25+4,44 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 až D.1.1.1.17		9,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
355	K	76788X002	záchytný systém zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu pro bezpečný pohyb po střeše plocha sedlové střechy 15° sklonu 320 m2 včetně montáže a vypracování výrobní dokumentace, dle vybraného dodavatele	kus	1,000	220 000,00	220 000,00		
	VV		1 "Z09 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.5 a D.1.1.1.20		1,000				
356	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	474,000	30,09	14 262,66	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	VV		126,00 "rám D07/P		126,000				
	VV		125,00 "rám D08/P		125,000				
	VV		223,00 "rám D06/P		223,000				
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3, D.1.1.1.8 a D.1.2.c.3						
	VV		Součet		474,000				
357	M	553990021X23	Rám z ocelových profilů u otvoru pro dveře D07/P včetně povrchové úpravy a výrobní dokumentace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00		
358	M	553990031X24	Rám z ocelových profilů u otvoru pro dveře D08/P včetně povrchové úpravy a výrobní dokumentace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00		
359	M	553990041X25	Rám z ocelových profilů u otvoru pro dveře D06/P včetně povrchové úpravy a výrobní dokumentace	kus	1,000	20 000,00	20 000,00		
360	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	381,390	29,27	11 163,29	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	VV		381,39 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.2		381,390				
361	M	424200X21	ocelové sloupy a průvlaky, ocel řady S235, elektrody E 44.72 včetně nátěru a výrobní dokumentace	kus	1,000	24 655,00	24 655,00		
	VV		1 "viz. přílohy PD: D.1.2.a), D.1.2.c)2 a D.1.2.c)3		1,000				
362	K	767995118X11	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	13 928,130	28,60	398 344,52		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.						
	VV		13928,13 "viz. přílohy PD: D.1.2.c.3		13 928,130				
363	M	424200X22	ocelové sloupy a průvlaky, ocel řady S235, elektrody E 44.72 včetně nátěru a výrobní dokumentace	kus	1,000	56 380,00	56 380,00		
364	K	767996811X51	Demontáž stříšky nad vchodem pro zpětnou montáž	kus	2,000	300,00	600,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.						
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.12 a D.1.1.1.16		2,000				
365	K	767996911X52	Zpětná montáž stříšky nad vchodem	kus	2,000	300,00	600,00		
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.						
	VV		2 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2		2,000				
366	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,421	1 036,27	15 980,32	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D	771		Podlahy z dlaždic				35 659,56		
367	K	771574121	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 85 do 100 ks/ m2	m2	30,893	362,38	11 195,01	CS ÚRS 2018 02	
	VV		P06 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,80*0,95+0,85*1,875		3,304			
	VV		1,70*0,85+2,309*0,715+(2,309+0,75)/2*1,32+0,31*0,31/2+2,15*1,00		7,313			
	VV		0,75*0,533+2,05*1,80*3+1,70*1,55*3		19,375			
	VV		Mezisoučet		29,992			
	VV		1,10*0,20+0,90*0,10+0,90*0,125+1,875*0,175+1,50*0,10		0,901			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
	VV		Součet		30,893			
368	M	59761427	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 85 ks/m2	m2	34,491	528,00	18 211,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		29,992*1,15		34,491			
369	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	30,893	15,08	465,87	CS ÚRS 2018 02
370	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	30,893	48,12	1 486,57	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.					
371	K	771990113	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 40 MPa	m2	30,893	120,00	3 707,16	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.					
372	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,051	564,89	593,70	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	776		Podlahy povlakové				288 131,69	
373	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	255,904	40,51	10 366,67	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		88,868 "P01		88,868			
	VV		30,563 "P02		30,563			
	VV		64,375 "P03		64,375			
	VV		60,513 "P04		60,513			
	VV		11,585 "P05		11,585			
	VV		Součet		255,904			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
374	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	255,904	140,69	36 003,13	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		255,904 "viz. položka 776111112		255,904			
375	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	10,135	52,79	535,03	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,15*0,80+2,05*1,80+1,70*1,55+2,05*1,80		10,135			
376	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	60,513	151,30	9 155,62	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásy.					
	VV		60,30+0,90*0,125+0,80*0,125 "P04 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		60,513			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
377	M	69751050	koberec v rolích š. 4m, všívaná smyčka, vlákno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl S1	m2	66,564	500,00	33 282,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		60,5130*1,10 "viz. položka 7762111111		66,564			
378	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	141,151	138,35	19 528,24	CS ÚRS 2018 02
	VV		P01					
	VV		5,10+0,80*0,125+0,90*0,125+16,90+9,30+17,30+0,70*0,10+33,90+0,90*0,125		82,895			
	VV		2,375*2,275+1,90*0,30		5,973			
	VV		Mezisoučet		88,868			
	VV		13,60+0,80*0,125*2+10,90+1,50+0,60*0,125+2,50+0,70*0,125+1,70 "P02		30,563			
	VV		6,05*1,90+0,90*0,10 "P05		11,585			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
	VV		0,15*0,80+2,05*1,80+1,70*1,55+2,05*1,80		10,135			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.2					
	VV		Součet		141,151			
379	M	28411012	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1	m2	119,794	512,00	61 334,53	CS ÚRS 2018 02
	VV		88,868*1,10 "P01 - viz. položka 776221111		97,755			
	VV		10,135*1,10 "P06 - viz. položka 776221111		11,149			
	VV		Součet		108,904			
	VV		108,904*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		119,794			
380	M	28411010X04	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost A1fl S1 - CflS1	m2	12,744	512,00	6 524,93	
	VV		11,585*1,10 "P05 - viz. položka 776221111		12,744			
381	M	28411010X03	PVC heterogenní protiskluzné nášlapná vrstva 0,70mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,05mm hořlavost Bfl S1 - do vlhkého prostředí	m2	33,619	512,00	17 212,93	
	VV		30,563*1,10 "P02 - viz. položka 776221111		33,619			
382	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	64,375	178,61	11 498,02	CS ÚRS 2018 02
	VV		63,90+0,80*0,125*2+1,00*0,175+0,80*0,125 "P03		64,375			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
383	M	28411069	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1	m2	70,813	658,00	46 594,95	CS ÚRS 2018 02
	VV		64,375*1,10 "viz. položka 776251111		70,813			
384	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	150,471	96,20	14 475,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,70+1,875+4,575+0,125+1,125+5,525+3,00+3,78-0,80*3-0,90 "4.201-4.202		19,405			
	VV		2*(3,60+2,60)-0,80 "4.203		11,600			
	VV		5,20+0,525+5,70+6,125+10,60+0,325*3-0,80*3 "4.204		26,725			
	VV		10,50+0,325*3+3,95+2,40+1,65+3,825+1,35+4,15+1,35+0,125-0,80-0,90 "4.205		28,575			
	VV		0,40+0,875 "4.208		1,275			
	VV		2*(4,675+4,775)-0,70-0,80 "4.209		17,400			
	VV		5,80+6,025+5,90+0,75+3,416+0,90+0,25+0,90+1,35-0,90 "4.212		24,391			
	VV		2*2,575+2,375+0,475+2*6,05+1,90-0,90 "4.213		21,100			
	VV		Součet		150,471			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
385	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	124,334	22,10	2 747,78	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,70+1,875+4,575+0,125+1,125+5,525+3,00+3,78-0,80*3-0,90 "4.201-4.202		19,405			
	VV		2*(3,60+2,60)-0,80 "4.203		11,600			
	VV		5,20+0,525+5,70+6,125+10,60+0,325*3-0,80*3 "4.204		26,725			
	VV		0,40+0,875 "4.208		1,275			
	VV		2*(4,675+4,775)-0,70-0,80 "4.209		17,400			
	VV		5,80+6,025+5,90+0,75+3,416+0,90+0,25+0,90+1,35-0,90 "4.212		24,391			
	VV		2*2,575+2,375+0,475+2*6,05+1,90-0,90 "4.213		21,100			
	VV		Součet		121,896			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
	VV		121,896*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		124,334			
386	M	69751200	lišta kobercová 5 x 0,7 cm	m	28,575	19,20	548,64	CS ÚRS 2018 02
	VV		10,50+0,325*3+3,95+2,40+1,65+3,825+1,35+4,15+1,35+0,125-0,80-0,90 "4.205		28,575			
387	K	776421811X05	Dilatační lišta meziobjektová vnitřní kov eloxovaný včetně montáže	m	7,800	320,00	2 496,00	
	VV		7,80 "Z07 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3 a D.1.1.1.20		7,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
388	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	195,391	35,39	6 914,89	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
	VV		131,016+64,375		195,391			
389	K	776991141	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce pastování a leštění ručně	m2	195,391	38,83	7 587,03	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.					
390	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,901	457,08	1 325,99	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	777	Podlahy lité				17 767,03	
391	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	12,384	11,96	148,11	CS ÚRS 2018 02
	VV		2,00*0,90+1,75*0,90+1,71*0,90+1,68*0,90+1,72*0,90		7,974			
	VV		schodiště viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2					
	VV		2,10*2,10 "viz. přílohy PD: B a C.2		4,410			
	VV		Součet		12,384			
392	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	12,384	54,27	672,08	CS ÚRS 2018 02
393	K	777121105	Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	12,384	584,25	7 235,35	CS ÚRS 2018 02
394	K	777211011	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm, tl. 10 mm	m2	12,384	595,70	7 377,15	CS ÚRS 2018 02
395	K	777211712	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro vytvoření matujícího povrchu	m2	12,384	72,19	894,00	CS ÚRS 2018 02
396	K	777211713	Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků (kamenný koberec) ostatní práce nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu	m2	12,384	100,64	1 246,33	CS ÚRS 2018 02
397	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,318	610,08	194,01	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				80 449,92	
398	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	106,063	370,00	39 243,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,00*2,10 "1.117		6,300			
	VV		(1,469+0,72)*2,00-0,60*1,97 "1.123		3,196			
	VV		(1,469+0,90)*2,00-0,60*1,97 "1.124		3,556			
	VV		1,72*1,35 "1.127		2,322			
	VV		"4.206					
	VV		1,20*1,10+(0,40+0,375+0,275+5,40+0,275+0,40+1,125+0,20+0,25+0,20+1,98)*2,00		23,080			
	VV		(1,225+0,875+0,925+0,80+1,25+0,10+5,225)*2,00+3,875*0,10		21,188			
	VV		(1,20+0,90*2)*0,20-3*0,80*1,97-0,60*1,97-2,00*1,10		-7,510			
	VV		(2,00+1,10*2)*0,05		0,210			
	VV		"4.207					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,55+3,875+0,90+0,90+1,65+4,81)*2,00+3,75*0,10-0,80*1,97-2,00*1,10-2,275*0,90		23,922			
	VV		(2,40+1,10*2)*0,20+(2,00+1,10*2)*0,05		1,130			
	VV		(1,35+1,225+0,95+0,35)*2,00-0,60*1,97	"4.208	6,568			
	VV		2*(1,90+1,30)*2,00+1,30*0,10-0,70*1,97	"4.210	11,551			
	VV		2*(1,90*0,90)*2,00+0,90*1,10-0,70*1,97	"4.211	6,451			
	VV		3,416*1,10+3,416*0,10	"4.212	4,099			
	VV		Součet		106,063			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
399	M	59761039	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	116,669	250,00	29 167,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		106,063*1,10 viz. položka 781414112		116,669			
400	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	32,492	69,54	2 259,49	CS ÚRS 2018 02
	VV		3,00*2,10 "1.117		6,300			
	VV		(1,469+0,72)*2,00-0,60*1,97 "1.123		3,196			
	VV		(1,469+0,90)*2,00-0,60*1,97 "1.124		3,556			
	VV		1,72*1,35 "1.127		2,322			
	VV		(1,35+1,225+0,95+0,35)*2,00-0,60*1,97	"4.208	6,568			
	VV		2*(1,90*0,90)*2,00+0,90*1,10-0,70*1,97	"4.211	6,451			
	VV		3,416*1,10+3,416*0,10	"4.212	4,099			
	VV		Součet		32,492			
401	K	781491111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty rohové	m	34,000	156,47	5 319,98	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
	VV		(1,20+0,90*2)+(2,00+1,10*2)+2,00*7	"4.206	21,200			
	VV		(2,40+1,10*2)+(2,00+1,10*2)+2,00	"4.207	10,800			
	VV		2,00 "4.208		2,000			
	VV		Součet		34,000			
402	M	28342001	lišty pro obklady profilovaná	m	35,700	18,50	660,45	CS ÚRS 2018 02
	VV		34,000*1,05		35,700			
403	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	106,063	25,00	2 651,58	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.					
404	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,032	564,89	1 147,86	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				56 528,86	
405	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	20,073	54,95	1 103,01	CS ÚRS 2018 02
	VV		(0,60+2*1,97)*0,20*3+(0,70+2*1,97)*0,20*2+(0,80+2*1,97)*0,225*7+(0,80+2*1,97)*0,20*4+(0,90+2*1,97)*0,20+(0,90+2*1,97)*0,225*3		20,073			
	VV		zárubně - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.19					
406	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,073	104,78	2 103,25	CS ÚRS 2018 02
	VV		20,073 viz. položka 783301311		20,073			
407	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	20,073	107,62	2 160,26	CS ÚRS 2018 02
	VV		20,073 viz. položka 783301311		20,073			
408	K	783801201	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení	m2	393,473	17,08	6 720,52	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,05*4,55*2+(2,35+1,77*2)*0,20*4-4*2,35*1,77 "spojovací krček		43,129			
	VV		"SO 04					
	VV		(21,35+0,75+0,20+3,575+0,20+21,30+0,75+0,20+5,77+3,98+0,20+0,75)*4,55		268,564			
	VV		(3,60+2,07*2)*0,20*4+(2,40+1,77*2)*0,20*4+(3,60+1,77*2)*0,20*2		13,800			
	VV		-4*3,60*2,07-4*2,40*1,77-2*3,60*1,77		-59,544			
	VV		12,90*7,80-1,20*1,77+(1,20+1,77*2)*0,20 "SO 02		99,444			
	VV		3,600*7,800 "SO 04		28,080			
	VV		Součet		393,473			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3, D.1.1.1.6 a D.1.1.1.7					
409	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	393,473	25,00	9 836,83	CS ÚRS 2018 02
410	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	11,807	61,57	726,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		(1,02+1,3311+1,40)*1,50-0,8*1,97 "1.110		4,051			
	VV		(1,331+1,79)*1,50-0,80*1,97 "1.111		3,106			
	VV		1,55*3,00 "1.120		4,650			
	VV		Součet		11,807			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 až D.1.1.1.3					
411	K	783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	393,473	86,10	33 878,03	CS ÚRS 2018 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		63 787,78			
412	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	776,390	4,83	3 749,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		(2,10+1,35+2,12)*2,95 "1.102		16,432			
	VV		(0,17+0,15+1,73)*2,95 "1.103		6,048			
	VV		(3,40+1,35)*2,95 "1.105		14,013			
	VV		2,10*2,95 "1.106		6,195			
	VV		1,55*2,95 "1.107		4,573			
	VV		(1,55+5,55+3,235+0,15)*2,95 "1.109		30,931			
	VV		3,31*2,97 "1.112		9,831			
	VV		(3,00+1,10)*2,95 "1.118		12,095			
	VV		5,70*2,95 "1.119		16,815			
	VV		1,50*2,95 "1.122		4,425			
	VV		"4.201-4.202					
	VV		5,10+16,90+(2,70+1,875+4,575+0,125+0,725+5,525+3,00+3,80)*3,00-(2,40*1,77-4,00)		88,727			
	VV		9,30+2*(3,60+2,60)*3,00-(2,40*1,77) "4.203		42,252			
	VV		"4.201-4.202					
	VV		63,90+60,30+(5,325+0,525+5,70+6,125+21,40+3,95+2,40+1,65+3,70+1,35)*3,10		285,788			
	VV		(4,15+1,35)*3,10-4*(3,60*2,07-4,00)		3,242			
	VV		"4.206					
	VV		13,60+(1,85+6,125+3,625+0,40+0,20*2+1,225+0,875+0,925+0,80+0,925)*1,00		30,750			
	VV		(0,10+5,225)*1,00		5,325			
	VV		10,90+(2,55+3,875+0,90+0,90+1,65+4,81)*1,00-(2,40*1,77-4,00) "4.207		25,337			
	VV		2*(1,35+1,225)*1,00 "4.208		5,150			
	VV		2*(4,675+4,775)-(3,60*1,77-4,00) "4.209		16,528			
	VV		2*(1,90+1,30)*1,00 "4.210		6,400			
	VV		2*(1,90*0,90)*1,00 "4.211		3,420			
	VV		"4.212					
	VV		(6,00+6,025+3,60+0,75+2,40+3,416+0,90+0,15+0,90+1,608)*3,00		77,247			
	VV		-2*(2,40*1,77-4,00)		-0,496			
	VV		(1,90+6,05+2,575+0,475+2,375+8,625)*3,00-4*(2,35*1,77-4,00) "4.213		65,362			
	VV		Součet		776,390			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
413	K	784171001	Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	94,400	9,26	874,14	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pásky, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3*(0,60+2*1,97)+2*(0,70+2*1,97)+11*(0,80+2*1,97)+4*(0,90+2*1,97)		94,400			
414	M	581248400X2	páska lepicí pro malířské potřeby	m	198,240	3,00	594,72	
	VV		2*94,4*1,05 "viz. položka 784171001		198,240			
415	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	253,108	4,83	1 222,51	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		253,108 "viz. položka 776111112		253,108			
416	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	152,516	6,44	982,20	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.					
	VV		98,184 "okna - viz. položka 784191001		98,184			
	VV		3*(0,60*1,97)+2*(0,70*1,97)+11*(0,80*1,97)+4*(0,90*1,97)+0,25*(3*(0,60+2*1,97)+2*(0,70+2*1,97)+11*(0,80+2*1,97)+4*(0,90+2*1,97)) "dveře		54,332			
	VV		Součet		152,516			
417	M	28320121X1	fólie na zakrytí	m2	425,905	15,00	6 388,58	
	VV		(253,108+152,516)*1,05		425,905			
418	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	423,032	15,38	6 506,23	CS ÚRS 2018 02
	VV		423,032 "viz. položka 784211111		423,032			
419	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	98,184	10,29	1 010,31	CS ÚRS 2018 02
	VV		2*2,00*1,20+2,40*1,77*4+3,60*1,77*2+3,60*2,07*4+2,35*1,80*8		98,184			
	VV		viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18					
420	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	30,732	14,24	437,62	CS ÚRS 2018 02
	VV		3*(0,60*1,97)+2*(0,70*1,97)+11*(0,80*1,97)+4*(0,90*1,97)		30,732			
	VV		"viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.18					
421	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	253,108	2,56	647,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		253,108 "viz. položka 776111112		253,108			
422	K	784211111	Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 053,298	39,28	41 373,55	CS ÚRS 2018 02
	VV		5,10+16,90+9,30+63,90+60,30+13,60+10,90+1,50+17,30+2,50+1,70+33,90+17,50		254,400			
	VV		"SS2-SS4 - viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
	VV		2,00*0,80 "m.č.4.206 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		1,600			
	VV		1,1*(0,33+0,55) "m.č.1.115 viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.8		0,968			
	VV		2,95*3*0,80 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		7,080			
	VV		3,00*2*0,80 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.6		4,800			
	VV		1,90*0,60 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.3 a D.1.1.1.6		1,140			
	VV		2,95*1,20 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1, D.1.1.1.2 a D.1.1.1.6		3,540			
	VV		2,70*0,60 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		1,620			
	VV		2,20*0,80 "viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3		1,760			
	VV		(2,10+1,35+2,12)*2,95 "1.102		16,432			
	VV		(0,17+0,15+1,73)*2,95 "1.103		6,048			
	VV		(3,40+1,35)*2,95 "1.105		14,013			
	VV		2,10*2,95 "1.106		6,195			
	VV		1,55*2,95 "1.107		4,573			
	VV		(1,55+5,55+3,235+0,15)*2,95 "1.109		30,931			
	VV		3,31*2,97 "1.112		9,831			
	VV		(3,00+1,10)*2,95 "1.118		12,095			
	VV		5,70*2,95 "1.119		16,815			
	VV		1,50*2,95 "1.122		4,425			
	VV		"4.201-4.202					
	VV		5,10+16,90+(2,70+1,875+4,575+0,125+0,725+5,525+3,00+3,80)*3,00-(2,40*1,77-4,00)		88,727			
	VV		9,30+2*(3,60+2,60)*3,00-(2,40*1,77) "4.203		42,252			
	VV		"4.201-4.202					
	VV		63,90+60,30+(5,325+0,525+5,70+6,125+21,40+3,95+2,40+1,65+3,70+1,35)*3,10		285,788			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,15+1,35)*3,10-4*(3,60*2,07-4,00)		3,242			
VV			"4.206					
VV			13,60+(1,85+6,125+3,625+0,40+0,20*2+1,225+0,875+0,925+0,80+0,925)*1,00		30,750			
VV			(0,10+5,225)*1,00		5,325			
VV			10,90+(2,55+3,875+0,90+0,90+1,65+4,81)*1,00-(2,40*1,77-4,00) "4.207		25,337			
VV			2*(1,35+1,225)*1,00 "4.208		5,150			
VV			2*(4,675+4,775)-(3,60*1,77-4,00) "4.209		16,528			
VV			2*(1,90+1,30)*1,00 "4.210		6,400			
VV			2*(1,90*0,90)*1,00 "4.211		3,420			
VV			"4.212					
VV			(6,00+6,025+3,60+0,75+2,40+3,416+0,90+0,15+0,90+1,608)*3,00		77,247			
VV			-2*(2,40*1,77-4,00)		-0,496			
VV			(1,90+6,05+2,575+0,475+2,375+8,625)*3,00-4*(2,35*1,77-4,00) "4.213		65,362			
VV			Součet		1 053,298			
VV			viz. přílohy PD: D.1.1.1.1 a D.1.1.1.3					
D	OST		Ostatní				500,00	
423	K	OSTPBŘ01	Protipožární zabezpečení objektu (viz požární zpráva v projektové dokumentaci) výstražné a bezpečnostní značky a tabulky	soubor	1,000	500,00	500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

KSO: 801 31

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

423 182,12

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

423 182,12

21,00%

88 868,25

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

512 050,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Doksy, Pražská 836

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

423 182,12

HSV - Práce a dodávky HSV

126 031,12

1 - Zemní práce

100 628,58

4 - Vodorovné konstrukce

2 516,04

998 - Přesun hmot

22 886,50

PSV - Práce a dodávky PSV

297 151,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

131 629,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

81 666,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

77 686,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

6 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							423 182,12	
D HSV Práce a dodávky HSV							126 031,12	
D 1 Zemní práce							100 628,58	
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,480	1 134,00	27 760,32	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:								
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,								
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.								
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:								
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,								
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.								
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
VV					24,480			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	12,240	324,00	3 965,76	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen:								
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.								
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:								
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,								
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.								
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:								
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,								
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.								
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.								
VV					12,240			
3	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	8,976	900,00	8 078,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
		PSC						
		VV	11,00*1,02*0,80		8,976			
4	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,488	259,20	1 163,29	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů					
		VV	8,976*0,50		4,488			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	57,400	99,00	5 682,60	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepršení stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm. 2. Plocha mezer mezi pažinami příloženého pažení se od plochy příloženého pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. 3. Předepisuje-li projekt: a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepršení stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů, b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn, c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
		VV	11,00*1,90*2+6,00*1,30*2		57,400			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	57,400	58,95	3 383,73	CS ÚRS 2018 02
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	24,480	268,20	6 565,54	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopisti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouřených konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením.					
8	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	8,976	268,20	2 407,36	CS ÚRS 2018 02
9	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	8,976	1,08	9,69	CS ÚRS 2018 02
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,448	49,50	1 160,68	CS ÚRS 2018 02
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrutí výkopku na násypišti; toto rozhrutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
		VV	24,480+8,976-8,00*(1,90-0,51)*0,90		23,448			
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	275,535	1,23	338,91	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		18,369*15		275,535			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,456	252,00	8 430,91	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.					
	VV		24,480+8,976		33,456			
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	44,551	198,00	8 821,10	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		23,448*1,900		44,551			
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,677	114,30	1 906,18	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhuťněné zásypy s mírou zhuťnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuťněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhuťněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuťnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhuťnění předepisuje projekt.					
		VV	24,480-(11,00*0,51*0,90+6,00*0,51*0,90)		16,677			
15	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	4,136	309,60	1 280,51	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.								
	VV		8,976-11,00*0,55*0,80		4,136			
16	M	58337368	šterkopísek frakce netříděná zásyp	t	18,369	652,50	11 985,77	CS ÚRS 2018 02
	VV		(16,677+4,136-8,00*(1,90-0,51)*0,90)*1,700		18,369			
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,766	437,40	1 647,25	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.								
	VV		11,00*0,450*0,80-11,00*3,14*0,075*0,075		3,766			
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,112	108,00	660,10	CS ÚRS 2018 02
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.								
	VV		11,00*0,41*0,90+6,00*0,41*0,90-17,00*3,14*0,055*0,055		6,112			
19	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	16,793	320,40	5 380,48	CS ÚRS 2018 02
	VV		(3,766+6,112)*1,700		16,793			
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 516,04	
20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,410	1 044,00	2 516,04	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.					
	VV		11,00*0,10*0,80+11,00*0,10*0,90+6,00*0,10*0,90		2,410			
	D	998	Přesun hmot				22 886,50	
21	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	35,210	650,00	22 886,50	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užívá se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				297 151,00	
	D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace				131 629,00	
22	K	72117190X01	Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky (PVC KG) do stávajícího svodného potrubí (PVC KG DN 100 mm až 160 mm)	kus	4,000	420,00	1 680,00	
	VV		4 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 a D.1.1.4.1.5		4,000			
23	K	721173315	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	23,000	496,00	11 408,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		7,00+3,00+6,00+7,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 a D.1.1.4.1.5		23,000			
24	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	8,000	510,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		4,00+1,00 "nové		5,000			
	VV		3,00 "oprava po úpravě základových patek		3,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1 až D.1.1.4.1.3 a D.1.1.4.1.5					
25	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	9,000	521,00	4 689,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		5,00+1,00 "nové		6,000			
	VV		3,00 "oprava po úpravě základových patek		3,000			
	VV		Součet		9,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1 až D.1.1.4.1.3 a D.1.1.4.1.5					
26	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	16,000	580,00	9 280,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		9,00+5,00 "nové		14,000			
	VV		2,00 "oprava po úpravě základových patek		2,000			
	VV		Součet		16,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1 až D.1.1.4.1.3 a D.1.1.4.1.5					
27	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	7,000	358,00	2 506,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	7,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 až D.1.1.4.1.5		7,000			
28	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	8,000	496,00	3 968,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	8,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 až D.1.1.4.1.5		8,000			
29	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	17,000	301,00	5 117,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	5,00+1,00+6,00+5,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.4 a D.1.1.4.1.5		17,000			
30	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 70	m	2,000	358,00	716,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.4 a D.1.1.4.1.5		2,000			
31	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 100	m	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	1,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 až D.1.1.4.1.5		1,000			
32	K	721175104X03	Potrubí z plastových trub odhlučněné přípojovací zavěšené DN 75 mm	m	2,000	928,00	1 856,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	2,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.3 a D.1.1.4.1.5		2,000			
33	K	721175105X05	Potrubí z plastových trub odhlučněné přípojovací zavěšené DN 110 mm	m	15,000	1 293,00	19 395,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	15,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.3 a D.1.1.4.1.5		15,000			
34	K	721175112X06	Potrubí z plastových trub odhlučněné odpadní (svislé) DN 110 mm	m	10,000	1 293,00	12 930,00	
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 3. V cenách potrubí z polyetylenových trub jsou započteny náklady na montáž kotevnic prvků, jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.					
		PSC						
		VV	10,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.3 a D.1.1.4.1.5		10,000			
35	K	721179925X02	Napojení nového svodného potrubí (PVC KG) na stávající svodné potrubí kanalizace (kamenina)	kus	5,000	642,00	3 210,00	
		VV	5 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1 až D.1.1.4.1.5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
36	K	721181214X07	Ochrana kanalizačního potrubí tepelnou izolací (PE) tl.5 mm	m	14,000	82,00	1 148,00		
	VV		14,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 až D.1.1.4.1.5		14,000				
37	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	81,00	810,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.						
	VV		10 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.4 a D.1.1.4.1.5		10,000				
38	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	102,00	816,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.						
	VV		8 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.4 a D.1.1.4.1.5		8,000				
39	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125	kus	4,000	4 200,00	16 800,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		4 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 a D.1.1.4.1.5		4,000				
40	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	1,000	535,00	535,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.4 a D.1.1.4.1.5		1,000				
41	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.4 a D.1.1.4.1.5		1,000				
42	K	721274123	Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2018 02	
43	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	102,000	24,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
	VV		23,00+8,00+9,00+7,00+8,00+17,00+2,00+1,00+2,00+15,00+10,00		102,000				
44	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	16,000	32,00	512,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.						
45	K	721900990X04	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřní kanalizace	hodina	40,000	400,00	16 000,00		
46	K	721900991X08	Zhotovení prostupu stávající stropní konstrukcí včetně opravy po montáži potrubí průměr 125 mm	kus	11,000	845,00	9 295,00		
47	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,204	5 000,00	1 020,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
D		722	Zdravoteknika - vnitřní vodovod				81 666,00		
48	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	4,000	405,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		4,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		4,000				
49	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m	4,000	445,00	1 780,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		4,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		4,000				
50	K	722130993	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G odbočky DN 32 / G 1	kus	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství zpětné montáže závitového potrubí (ceny -1921 až -1929) se určí podle ustanovení kapitol 351 a 352 Všeobecných podmínek částí A 02. 2. Ceny položek -0991 až -0996, -1942 až -1969 platí i pro opravy vodovodního potrubí z plastových trub.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 a D.1.1.4.1.8		1,000			
51	K	722171934	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1931 až -1940 nejsou započteny náklady na dodání hlavního materiálu; tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí 3%, b) u tvarovek se nestanoví.					
	VV		2 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 a D.1.1.4.1.8		2,000			
52	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1931 až -1940 nejsou započteny náklady na dodání hlavního materiálu; tento se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit: a) u potrubí 3%, b) u tvarovek se nestanoví.					
	VV		4 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 a D.1.1.4.1.8		4,000			
53	K	722174012X02	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/čedičová vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 15 mm (D 20 x 2,8 mm)	m	11,000	244,00	2 684,00	
	VV		5,00+6,00 "TV + C viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		11,000			
54	K	722174014X04	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/čedičová vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 25 mm (D 32 x 4,4 mm)	m	11,000	354,00	3 894,00	
	VV		5,00+6,00 "TV + C viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		11,000			
55	K	722175002X03	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) D 20 x 2,3 mm (DN 15 mm)	m	39,000	244,00	9 516,00	
	VV		Podlažní rozvodné a přípojovací potrubí					
	VV		17,00+16,00+3,00 "nové		36,000			
	VV		3,00 "oprava		3,000			
	VV		Součet		39,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8					
56	K	722175002X04	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) D 25 x 2,8 mm (DN 20 mm)	m	17,000	290,00	4 930,00	
	VV		Podlažní rozvodné a přípojovací potrubí					
	VV		3,00+6,00+5,00 "nové		14,000			
	VV		3,00 "oprava		3,000			
	VV		Součet		17,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8					
57	K	722175004X05	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) D 32 x 3,6 mm (DN 25 mm)	m	11,000	354,00	3 894,00	
	VV		5,00+6,00 "hlavní rozvody SV		11,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8					
58	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	56,000	26,00	1 456,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
	VV		39,00 "DN 15 mm		39,000			
	VV		17,00 "DN 20 mm		17,000			
	VV		Součet		56,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8					
59	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,000	36,00	396,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
	VV		11,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		11,000			
60	K	722181241	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	11,000	32,00	352,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubic.					
	VV		11,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
61	K	722181272X23	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 35 do 40 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	11,000	42,00	462,00		
	VV		11,00 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		11,000				
62	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	27,000	105,00	2 835,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařízeníových předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízeníovým předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.						
	VV		27 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		27,000				
63	K	72224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	6,000	108,00	648,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.						
	VV		6 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1 a D.1.1.4.1.8		6,000				
64	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 3/4	kus	2,000	181,00	362,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		2 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		2,000				
65	K	722234284X20	Trojcestný směšovací ventil – skupinový termoskopický ventil průtok (3 až 45) l/min., připojení 3/4" vč. zpětných ventilů a filtračních sítěk, přesnost směšování ± (1÷2)°C, uzavření ventilu při výpadku studené/teplé vody max. do 1 sekundy včetně montáže G 3/4"	kus	1,000	4 672,00	4 672,00		
	VV		1 "TSV viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000				
66	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2	kus	2,000	108,00	216,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		2 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		2,000				
67	M	55118621X06	Vyvažovací regulační ventil pro TV DN 15 mm (G 1/2")	kus	2,000	1 426,00	2 852,00	CS ÚRS 2018 02	
68	K	722240101	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		2 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		2,000				
69	K	722240102	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25	kus	4,000	186,00	744,00	CS ÚRS 2018 02	
	VV		4 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		4,000				
70	K	722250X30	Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s, s tvarově stálou hadicí D19 délky 30 m, proudnice ø 6 mm, nástěnné provedení, barva skříně a dvířek – bílá, dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H	soubor	1,000	8 645,00	8 645,00		
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000				
71	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	97,000	16,00	1 552,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.						
	VV		4,00+4,00+11,00+11,00+39,00+17,00+11,00		97,000				
72	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	97,000	16,00	1 552,00	CS ÚRS 2018 02	
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.						
	VV		97,00 "viz. položka 722290226		97,000				
73	K	722900990X18	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřního vodovodu	hodina	40,000	400,00	16 000,00		
74	K	722900992X19	Zhotovení prostupu stávající stropní konstrukcí včetně opravy po montáži potrubí průměr 50 mm	kus	9,000	840,00	7 560,00		
75	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,144	5 000,00	720,00	CS ÚRS 2018 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
	PSC							
D		725	Zdravotecnika - zařizovací předměty				77 686,00	
76	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené	soubor	7,000	1 210,00	8 470,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	VV		5+1+1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		7,000			
77	K	725119121	Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních	kus	6,000	620,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	VV		5+1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		6,000			
78	M	642311221X01	Klozet diturvitový dětský, svislý odpad DN 100 mm, výška 350 mm, barva bílá duroplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou	kus	5,000	2 272,00	11 360,00	
	VV		5 "WCd		5,000			
79	M	642311231X02	Klozet diturvitový dětský, svislý odpad DN 100 mm, výška 350 mm, barva bílá duroplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou	kus	1,000	2 272,00	2 272,00	
	VV		1 "WCd		1,000			
80	K	725119122	Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	620,00	620,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.					
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
81	M	642320721X03	Klozet diturvitový kombi, svislý odpad DN 100 mm, barva bílá duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů	kus	1,000	1 996,00	1 996,00	
	VV		1 "WC		1,000			
82	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdíva	soubor	9,000	820,00	7 380,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky. 2. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.					
	VV		6+3 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		9,000			
83	M	642110571X04	Umyvadlo diturvitové dětské šířka 550 mm barva bílá instalační výška 500 mm a montážní prvek pro umyvadlo	kus	6,000	650,00	3 900,00	
	VV		6 "Ud		6,000			
84	M	642110581X05	Umyvadlo diturvitové šířka 550 mm barva bílá kryt na sifon - polosloup	kus	3,000	1 090,00	3 270,00	
	VV		3 "U		3,000			
85	K	725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	1,000	820,00	820,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Sprchové boxy jsou dodávány jako komplet včetně sprchové vaničky, zápachové uzávěrky a sprchové armatury. 2. V cenách -9101 až -9103 není započteno dodání sprchových vaniček, sprchových boxů a sprchových koutů.					
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
86	M	642938551X06	Sprchová vanička keramická čtvercová (800x800) mm montážní výška 30 mm + stavitelné nožičky cca (75 až 105) mm	kus	1,000	3 179,00	3 179,00	
	VV		1 "Sd		1,000			
87	K	725311X11	Připojení dřezu v kuchyňské lince bez dodání dřezu D	kus	1,000	400,00	400,00	
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soudo r	1,000	734,00	734,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
89	M	642711021X07	Výlevka diturvitová se zadním odpadem vodorovným (DN 100 mm) včetně sklopné plastové mřížky	kus	1,000	4 244,00	4 244,00	
	VV		1 "VL		1,000			
90	K	725819301	Ventily montáž ventilů ostatních typů stojánkových G 1/2	soudo r	6,000	146,00	876,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6 "Ud viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		6,000			
91	M	551456611X13	Tlačný samouzavírací umyvadlový (stojánkový) ventil pro jednu vodu (MIX) materiál mosaz povrchová úprava chrom úsporný max. 0,1 l/s vandaluvzdorné provedení rubínový samočistící mechanismus materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene G 1/2"	kus	6,000	972,00	5 832,00	
92	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s přípojovací trubičkou G 1/2	soudo r	8,000	146,00	1 168,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		5 "WCd		5,000			
	VV		1 "WCdi		1,000			
	VV		1 "WC		1,000			
	VV		1 "VL		1,000			
	VV		Součet		8,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8					
93	M	55141041X08	Rohový ventil ½" a přípojovací hadice	kus	8,000	156,00	1 248,00	
94	K	725819402	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových bez přípojovací trubičky G 1/2	soudo r	15,000	146,00	2 190,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		6 "Ud		6,000			
	VV		1 "WC		1,000			
	VV		3*2 "U		6,000			
	VV		1*2 "D		2,000			
	VV		Součet		15,000			
	VV		viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8					
95	M	55141051X09	ventil rohový DN 1/2"	kus	19,000	105,00	1 995,00	
96	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	304,00	304,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	VV		1 "VL viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
97	M	55145748X10	Páková baterie dřezová nástěnná (s prodlouženým ramínkem), (2x ½") VL	kus	1,000	701,00	701,00	
98	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,000	304,00	304,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
	VV		1 "D viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
99	M	551457791X11	Páková baterie dřezová stojánková	kus	1,000	509,00	509,00	
100	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	3,000	304,00	912,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
	VV		3 "U viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		3,000			
101	M	551444061X12	Stojánková páková baterie umyvadlová, materiál mosaz, povrchová úprava chrom, keramická kartuše, úsporná 0,1 l/s, (SV+TV)	kus	3,000	488,00	1 464,00	
102	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2018 02
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.					
	VV		1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
103	M	55145004X13	Sprchová termostatická baterie nástěnná s pojistkou proti horké vodě (SV+TV), (2x ½") materiál mosaz povrchová úprava chrom včetně krycích růžic a filtrů nečistot sprchový komplet (tyč 60 cm, hadice 150 cm, růžice s úsporným proudem 0,15 l/s, mýdlenka)	sada	1,000	4 139,00	4 139,00	
104	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	9,000	105,00	945,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
		VV	6+3 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		9,000			
105	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50	kus	1,000	118,00	118,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
		PSC						
		VV	1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
106	K	725865311	Zapachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr přípojovací trubky. 2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..					
		PSC						
		VV	1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
107	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	2,000	64,00	128,00	CS ÚRS 2018 02
		VV	2 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1 a D.1.1.4.1.5		2,000			
108	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	118,00	118,00	CS ÚRS 2018 02
		VV	1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.7 a D.1.1.4.1.8		1,000			
109	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,299	5 000,00	1 495,00	CS ÚRS 2018 02
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
		PSC						
		D 727	Zdravotechnika - požární ochrana				6 170,00	
110	K	727111022X2	Protipožární ucpávky pro plastové potrubí vodovodu do DN 50 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00	
		VV	6 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.6 až D.1.1.4.1.8		6,000			
111	K	727111024X4	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 70 mm	kus	1,000	820,00	820,00	
		VV	1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 až D.1.1.4.1.5		1,000			
112	K	727111025X5	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 100 mm	kus	1,000	850,00	850,00	
		VV	1 "viz. přílohy PD : D.1.1.4.1.1, D.1.1.4.1.2 až D.1.1.4.1.5		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.2 - Vytápění

KSO: 801 31

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

385 855,89

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

385 855,89

21,00%

81 029,74

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

466 885,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.2 - Vytápění

Místo:

Doksy, Pražská 836

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

385 855,89

OST - Ostatní

4 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

381 055,89

713 - Izolace tepelné

25 643,40

732 - Ústřední vytápění - strojovny

22 737,86

733 - Ústřední vytápění - potrubí

206 725,84

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 660,98

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

105 037,51

767 - Konstrukce zámečnické

2 396,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

11 853,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: D.1.1.4.2 - Vytápění

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 385 855,89

D		OST	Ostatní	4 800,00				
1	K	128909	HZS - topna zkouska	hod	4,000	200,00	800,00	
2	K	129910	Doregulovani systemu	hod	4,000	400,00	1 600,00	
3	K	130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	hod	4,000	200,00	800,00	
4	K	131915	Serizeni a uvedeni do provozu	hod	4,000	400,00	1 600,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 381 055,89

D		713	Izolace tepelné	25 643,40				
5	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	16,800	105,00	1 764,00	
VV			(90+14+54+3+7)*0,1		16,800			
6	K	71341-dm11a	DMT stávajících tepelných izolací potrubí v PS + poplatek za uložení na skládce	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
7	K	71341-do25	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 50mm pro potrubí 57/3	m	25,000	199,00	4 975,00	
8	K	71341-do27	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 60mm pro potrubí 76/3	m	10,000	260,00	2 600,00	
9	M	631546200X1	páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m	kus	5,000	214,00	1 070,00	
10	K	před.cena.1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) tl.20mm	bm	5,000	75,00	375,00	
11	K	před.cena.2	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN25	bm	15,000	99,00	1 485,00	
12	K	před.cena.3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN32	bm	5,000	116,00	580,00	
13	K	před.cena.4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm	BM	100,000	32,00	3 200,00	
14	K	před.cena.5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izolační pouzdro s Al povrchem	m	10,000	140,00	1 400,00	
15	K	před.cena.5.1	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15mm	m	15,000	32,00	480,00	
16	K	před.cena.6	Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm	m	60,000	36,00	2 160,00	
17	K	před.cena.7.1	Izolace potrubí pěnová 28x15 t.15mm	m	3,000	42,00	126,00	
18	K	před.cena.7.11	obalení směšovacího uzlu, oběhového čerpadla a deskového výměníku ohřevu TV fólií proti vnikání prachu	m	1,000	400,00	400,00	
19	K	před.cena.7.12	příplatek za obtížnou montáž izolace tepelné v předávací stanici	m	1,000	200,00	200,00	
20	K	před.cena.7.3	Izolace potrubí pěnová 44x2 t.20mm	m	20,000	62,00	1 240,00	
21	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,400	971,00	388,40	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	732		Ústřední vytápění - strojovny				22 737,86	
22	K	732199100	Dodávka + montáž orientačních štítků	kus	15,000	56,00	840,00	
23	K	732429225	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednoduchých DN 50	soubor	1,000	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 02
VV			1		1,000			
VV			viz výkr.č. D.1.1.4.2.02, 03					
24	K	před.cena.2.11	Demontáž a opětovná montáž předávací stanice v rozsahu dle v.č. D.1.1.4.2.03	kus	1,000	13 600,00	13 600,00	
VV			1		1,000			
VV			včetně demontáže tepelných izolací					
VV			patní uzávěry DN65 je nutno ponechat osazené!					
VV			viz výkr. č.D.1.1.4.2.03					
VV			včetně opětovného dopojení elektroinstalace (připojení oběhového čerpadla, připojení serponu trojcestného ventilu)					
VV			včetně přesunu hmot a uložení v bezprašném skladu					
VV			včetně nutné fotodokumentace stávajícího stavu!					
25	K	před.cena.2.1	montáž rozdělovače/sběrače	kus	2,000	3 400,00	6 800,00	
26	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,194	1 690,00	327,86	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	733		Ústřední vytápění - potrubí				206 725,84	
27	K	733111102	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 10	m	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2018 02
28	K	733111103	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 15	m	18,000	222,00	3 996,00	CS ÚRS 2018 02
29	K	733111104	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 20	m	24,000	244,00	5 856,00	CS ÚRS 2018 02
30	K	733111105	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 25	m	18,000	303,00	5 454,00	CS ÚRS 2018 02
31	K	733111106	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 32	m	18,000	414,00	7 452,00	CS ÚRS 2018 02
32	K	733111107	Potrubí z trubek ocelových závitových bežešvých běžných nízkotlakých DN 40	m	54,000	499,00	26 946,00	CS ÚRS 2018 02
33	K	733113112	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 10	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2018 02
34	K	733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 15	kus	16,000	109,00	1 744,00	CS ÚRS 2018 02
35	K	733113114	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 20	kus	12,000	162,00	1 944,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	733113115	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 25	kus	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2018 02
37	K	733113116	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 32	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 02
38	K	733113117	Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 40	kus	16,000	347,00	5 552,00	CS ÚRS 2018 02
39	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	134,000	9,94	1 331,96	CS ÚRS 2018 02
VV			2+18+24+18+18+54		134,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	5,000	22,10	110,50	CS ÚRS 2018 02
41	K	733191925	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25	kus	2,000	313,00	626,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1+1		2,000			
	VV		napojení na stávající rozdělovač a sběrač					
42	K	733191927	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 40	kus	4,000	411,00	1 644,00	CS ÚRS 2018 02
43	K	73319-p12	propojení potrubí ocelového DN25 se stávajícím potrubím	kus	2,000	305,00	610,00	
	VV		2		2,000			
	VV		viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02					
44	K	73319-p14	propojení potrubí ocelového DN40 se stávajícím potrubím	kus	6,000	385,00	2 310,00	
	VV		6		6,000			
	VV		viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02					
45	K	73319-p15	propojení potrubí ocelového DN50 se stávajícím potrubím	kus	4,000	420,00	1 680,00	
	VV		4		4,000			
	VV		viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02					
46	K	733223301	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 12 ÚT 15x1	m	100,000	380,00	38 000,00	
47	K	733223302	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ÚT 18x1	m	15,000	388,00	5 820,00	
48	K	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 20 ÚT 22x1	m	60,000	425,00	25 500,00	
49	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 25 ÚT 28x1.5	m	10,000	464,00	4 640,00	
50	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5	m	8,000	105,00	840,00	
51	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2	m	185,000	16,00	2 960,00	
	VV		100+15+60+10		185,000			
52	K	733293902	Vsazení odbočky na potrubí medene o rozmeru D 15x1 mm	kus	28,000	95,00	2 660,00	
53	K	733293903	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 18x1 mm	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2018 02
54	K	733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech D 22/1,5	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2018 02
55	K	pr.cena23.1	stavební výpomoc - prostup příčkou - vybourání, zazdění, oprava omítky. Dodávka+montáž.	kus	14,000	985,00	13 790,00	
56	K	pred.cena33b	dodávka+montáž	m	50,000	425,00	21 250,00	
57	K	pred.cena33e	zhotovení etážky z potrubí Cu d15x1 pro připojení otopného tělesa ze zdiva	kus	28,000	46,00	1 288,00	
	VV		14*2		28,000			
58	K	před.cena.21a.1	přechodka Cu 22x1/ocel DN20	kus	2,000	42,00	84,00	
59	K	733111116	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32	m	2,000	258,00	516,00	
60	K	733111117	Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40	m	4,000	671,00	2 684,00	CS ÚRS 2018 02
61	K	733111118	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50	m	2,000	388,00	776,00	
62	K	733121222	Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách D 76/3,2	m	2,000	405,00	810,00	CS ÚRS 2018 02
63	K	733191112	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových manžety prostupové pro trubky DN přes 20 do 32	kus	30,000	260,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).					
64	K	pr.cena20	krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž	kus	56,000	8,00	448,00	
	VV		14*4		56,000			
65	K	pr.cena25	krycí plastová rozeta prostupu potrubí stěnami a stropy, dodávka+montáž	kus	1,000	8,00	8,00	
66	K	pr.cena26	plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž.	kus	20,000	16,00	320,00	
67	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,494	1 270,00	4 437,38	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		734	Ústřední vytápění - armatury				6 660,98	
68	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	3,000	111,00	333,00	CS ÚRS 2018 02
69	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	66,00	132,00	
70	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	75,00	150,00	
71	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	497,00	497,00	CS ÚRS 2018 02
72	K	734494213	Návalek s trubkovým závitem G 1/2	kus	2,000	16,00	32,00	
73	K	pr.cena2.1	Vyvažovací ventil DN25, rozsah 0-4, s nátrubkem pro připojení kapiláry regulátoru diferenčního tlaku a měřicími vsuvkami.	KUS	1,000	1 420,00	1 420,00	
VV			1		1,000			
VV			Funkce: vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku-tlaků-teploty, uzavírání					
VV			Měřicí vsuvky samotěsnící.					
VV			viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02, 04					
74	K	pr.cena3.1	Regulátor tlakové difference DN25 10-60kPa, délka kapiláry 1,5m	kus	1,000	3 675,00	3 675,00	
VV			1		1,000			
VV			Funkce: regulace tlakové difference, plynule nastavitelná hodnota dp, měřicí vsuvka, uzavírání					
VV			viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02, 04					
75	K	pr.cena3.4	montáž kapiláry regulátroou tlakové difference-připojení k vyvažovacímu ventilu	kus	1,000	400,00	400,00	
76	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	916,00	21,98	CS ÚRS 2018 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				105 037,51	
77	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	28,000	95,00	2 660,00	CS ÚRS 2018 02
VV			14*2		28,000			
78	K	735 00-0912	Vyregul ventilu s termost ovladáním	kus	29,000	85,00	2 465,00	
VV			15+14		29,000			
79	K	735152477	Otopná tělesa panelová VK typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm	kus	2,000	4 004,00	8 008,00	CS ÚRS 2018 02
80	K	735152563	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavními přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2904 W	kus	4,000	6 610,00	26 440,00	CS ÚRS 2018 02
81	K	735152573	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavními přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W	kus	1,000	3 640,00	3 640,00	CS ÚRS 2018 02
82	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavními přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	CS ÚRS 2018 02
83	K	735152576	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavními přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 W	kus	2,000	4 320,00	8 640,00	CS ÚRS 2018 02
84	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavními přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	2,000	5 010,00	10 020,00	CS ÚRS 2018 02
85	K	735152581	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavními přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W	kus	1,000	5 970,00	5 970,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
86	K	735159220	MT otop teles panel 2-3radych	KUS	13,000	400,00	5 200,00	
87	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	265,00	265,00	CS ÚRS 2018 02
88	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	31,000	15,00	465,00	
89	K	pr.cena6	Stěnová konzola pro otopná tělesa. Dodávka + montáž	kus	28,000	1,00	28,00	
VV		14*2			28,000			
90	K	pr.cena735-11	Demontáž a opětovná montáž otopného tělesa ocelového článkového, včetně konzol, radiátorových stávajících armatur a přípojných potrubí, fotodokumentce, propláchnutí, uložení v bezprašném skladu	kus	3,000	750,00	2 250,00	
91	K	pr.cena735-12	Demontáž a opětovná montáž otopného tělesa ocelového deskového, včetně konzol, radiátorových stávajících armatur a přípojných potrubí, propláchnutí, fotodokumentace, uložení v bezprašném skladu	kus	7,000	700,00	4 900,00	
92	K	před.cena.20a1	Koralux Rondo KRM otopné těleso žebříkové 1200 x 450mm	kus	1,000	2 229,00	2 229,00	
93	K	před.cena.28	Hlavice ovladadani TRV ventilu, rozsah 1-6, s pojistkou proti zcizení	kus	13,000	403,00	5 239,00	
94	K	před.cena.30	radiatorové uzavíratelné šroubeni trvatr "H" pro pripojeni otopnych teles tvar H pro tělesa VK	kus	13,000	486,00	6 318,00	
95	K	před.cena.31	HM-armatura pro pripojeni otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa	kus	1,000	1 613,00	1 613,00	
96	K	před.cena.47a	Oprava omítky za demontovaným (a opětovně montovaným) stávajícím otopným tělesem, malba stěny za otopným tělesem	kus	10,000	400,00	4 000,00	
VV		10			10,000			
VV		viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02						
97	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,539	1 090,00	587,51	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		767	Konstrukce zámečnické				2 396,80	
98	K	132313200	tyč ocelová L rovnoramenná, zn.oceli 11375 25x25x4 mm	t	0,020	10 000,00	200,00	
VV			ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek					
VV			0,02		0,020			
99	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000	66,00	1 320,00	
VV			montáž atypických podpěrných konstrukcí					
VV			20		20,000			
100	K	pred.cena7-1	konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž.	kus	10,000	85,00	850,00	
101	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,020	1 340,00	26,80	CS ÚRS 2018 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D		783	Dokončovací práce - nátěry				11 853,50	
102	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	5,000	61,30	306,50	CS ÚRS 2018 02
103	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	5,000	105,00	525,00	CS ÚRS 2018 02
104	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 02
VV		5,000*2			10,000			
105	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,000	108,00	540,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	180,000	15,90	2 862,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		180		180,000			
	VV		včetně stávajících potrubí v hospodářském pavilonu					
107	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	180,000	17,10	3 078,00	CS ÚRS 2018 02
108	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	180,000	19,40	3 492,00	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO: 801 31

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 981,60

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

66 981,60

21,00%

14 066,14

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

81 047,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Doksy, Pražská 836

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

66 981,60

PSV - Práce a dodávky PSV

66 981,60

D1 - Zařízení č. 1

42 894,60

D2 - Izolace potrubí VZD

17 892,00

751 - Vzduchotechnika

6 195,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: **D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 18. 5. 2018

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 981,60	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				66 981,60	
D		D1	Zařízení č. 1				42 894,60	
1	K	751.R.001	Montáž axiálního nástěnného ventilátoru	ks	2,000	1 176,00	2 352,00	
2	M	429.R.001	Nástěnný axiální ventilátor s plochou čtyřhrannou odsáv. mřížkou,nízkoodporovou podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=80m3/h, Apc=37Pa,PeI=0,03kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44), o napojení 118mm 2*1 Poz.č. 1.01	ks	2,000	2 352,00	4 704,00	
3	K	751.R.002	Montáž malého nástěnného radiálního ventilátoru	ks	1,000	1 176,00	1 176,00	
4	M	429.R.002	Nástěnný malý radiální ventilátor s podtlakovou klapkou a časovým spínačem (Vo=70m3/h, Apc=65Pa,PeI=0,029kW, 230V, 50Hz, krytí IP 44) o napojení 98mm Poz.č. 1.02	ks	1,000	2 333,10	2 333,10	
5	K	751.R.003	Montáž stěnové mřížky 425x125	ks	4,000	210,00	840,00	
6	M	429.R.003	Stěnová mřížka uzavřená hliníková 425x125 s roztečí lamel 20mm 4*1 Poz.č.1.03	ks	4,000	504,00	2 016,00	
7	K	751.R.004	Montáž výfukové hlavice průměr 160	ks	2,000	367,50	735,00	
8	M	429.R.004	Výfuková hlavice průměr 160 2*1 Poz.č.1.04	ks	2,000	945,00	1 890,00	
9	K	751.R.005	Montáž výfukové hlavice průměr 125	ks	1,000	315,00	315,00	
10	M	429.R.005	Výfuková hlavice průměr 125 Poz.č.1.05	ks	1,000	787,50	787,50	
11	K	751.R.006	Montáž výfukové hlavice průměr 400	ks	1,000	840,00	840,00	
12	M	429.R.006	Výfuková hlavice průměr 400 Poz.č.1.06	ks	1,000	3 297,00	3 297,00	
13	K	751.R.007	Montáž celopozinkovaného potrubí	m2	28,000	173,25	4 851,00	
14	M	429.R.007	Celopozinkované potrubí sk. I - ON 120405, 120311, včetně tvarovek a včetně všeho potřebného materiálu pro provedení závěsů potrubí, pro sešroubování přírub a utěsnění přírubových spojů 315*1 Poz.č.1.07	m2	28,000	519,75	14 553,00	
15	K	751.R.008	Montáž potrubního mezikusu pro napojení nového potrubí VZT na potrubí stávající	ks	2,000	210,00	420,00	
16	M	429.R.008	Potrubní mezikus pro napojení nového potrubí VZT na potrubí stávající - nutno před výrobou doměřit 2*1 Poz.č.1.08	ks	2,000	525,00	1 050,00	
17	K	751.R.009	Montáž potrubního mezikusu pro napojení nového potrubí VZT na potrubí stávající	ks	1,000	210,00	210,00	
18	M	429.R.009	Potrubní mezikus pro napojení nového potrubí VZT na potrubí stávající - nutno před výrobou doměřit Poz.č.1.09	ks	1,000	525,00	525,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2 Izolace potrubí VZD							17 892,00	
19	K	429.R.010	Protipožární izolace tl. 60mm do obalu z AL.plechu	m2	12,000	1 491,00	17 892,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měřeno elektronicky z výkresu</i>					
D 751 Vzduchotechnika							6 195,00	
20	K	75101	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	1 575,00	1 575,00	
21	K	75102	Přesun hmot do 50m	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
22	K	75103	Vyregulování a komplexní zkoušky	hod	12,000	210,00	2 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod

KSO: 801 31

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

434 874,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

434 874,00

21,00%

91 323,54

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

526 197,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.4 - Silnoprúdová elektrotechnika, bleskosvod

Místo:

Doksy, Pražská 836

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

434 874,00

PSV - Práce a dodávky PSV

434 874,00

741-1MA - Elektromontáže materiál

128 738,50

741-1MO - Elektromontáže - montáž

144 794,10

D - DODÁVKY

46 592,70

D1 - ÚPRAVA ROZVADEČE RH výměna hl.jističe a úprava měř.části rozvaděče na nepřímé měření+napoj.RS5

18 695,60

D2 - ROZVADEČ RS5

27 897,10

741-BL - BLESKOSVOD

114 748,70

741-BL1 - BESKOSVOD - materiál

23 448,70

741-BL2 - BESKOSVOD - montáž

91 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: **D.1.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod**

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

434 874,00

D PSV Práce a dodávky PSV

434 874,00

D 741-1MA Elektromontáže materiál

128 738,50

1	M	341 11030	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	151,000	12,10	1 827,10	
2	M	341 11032	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	349,000	12,10	4 222,90	
3	M	341 11038	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	426,000	19,80	8 434,80	
4	M	341 11090	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	22,000	19,80	435,60	
5	M	341 11100	CYKY-J 5x16 - uložený pevně	m	25,000	192,50	4 812,50	
6	M	341 13223	AYKY-J 3x120+70 - uložený pevně	m	10,000	165,00	1 650,00	
7	M	341 42156	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	38,000	9,35	355,30	
8	M	341 42159	CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	25,000	36,30	907,50	
9	M	354 41936	Svorka pro ochranné pospojení	ks	12,000	27,50	330,00	
10	M	354	Spínač 10A řaz.1 zapuštěný IP20 + kryt	ks	5,000	121,00	605,00	
11	M	35405+36492	Spínač 10A řaz.5 zapuštěný IP20 + kryt	ks	5,000	165,00	825,00	
12	M	355	Spínač 10A řaz.6 zapuštěný IP20 + kryt	ks	6,000	126,50	759,00	
13	M	35425+36490	Spínač 10A řaz.7 zapuštěný IP20 + kryt	ks	5,000	198,00	990,00	
14	M	51102+52200	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná zapuštěný IP20 + kryt	ks	39,000	110,00	4 290,00	
15	M	345 00000	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou zapuštěný IP20 + kryt	ks	10,000	759,00	7 590,00	
16	M	345 36700	Rámeček jednonásobný	ks	52,000	20,90	1 086,80	
17	M	345 36705	Rámeček dvojnásobný	ks	4,000	39,60	158,40	
18	M	345 36710	Rámeček trojnásobný	ks	4,000	52,80	211,20	
19	M	345 X01	Časový spínač ventilátou DT 230V/2A 2-20min	ks	3,000	352,00	1 056,00	
20	M	345 71518	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	74,000	5,50	407,00	
21	M	345 71519	Krabice odbočná pr.68mm	ks	32,000	44,00	1 408,00	
22	M	345 71521	Krabice rozvodková pr.68mm	ks	24,000	11,00	264,00	
23	M	345 71562	Krabice rozvodková pr.97mm	ks	18,000	25,30	455,40	
24	M	345 71544	Krabice 250 odbočná + svorky	ks	1,000	429,00	429,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	345 64010	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks	32,000	62,70	2 006,40	
26	M	345 71063	Trubka ohebná pr.23mm	m	82,000	7,70	631,40	
27	M	345 71064	Trubka ohebná pr.29mm	m	44,000	9,35	411,40	
28	M	345 72105	Lišta vkladací 18x13mm	m	28,000	12,65	354,20	
29	M	345 72114	Lišta vkladací 40x20mm	m	18,000	27,50	495,00	
30	M	345 72125	Lišta vkladací 40x40mm	m	20,000	39,60	792,00	
31	M	345 X03	Drátěný kabelový žlab 60x200 vč.uchycení každých 1,5m - žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásků	m	30,000	49,50	1 485,00	
32	M	132 30328	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	18,000	88,00	1 584,00	
33	M	345 X04	Tabulka formát A 4	ks	1,000	39,60	39,60	
34	M	345 X05	Svítilno LED 18W/2040lm přisazené kruhové (pr.300mm) plexi kryt IP54	ks	7,000	462,00	3 234,00	
35	M	345 X06	Svítilno LED 30W/3720lm přisazené lineární (1160x110mm) plexi kryt IP54	ks	11,000	1 760,00	19 360,00	
36	M	345 X07	Svítilno LED 32W/4200lm zapuštěné vestavné (600x600mm) mikroprizmatický kryt IP54	ks	24,000	1 650,00	39 600,00	
37	M	345 X08	Svítilno nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/320lm / 1hod, IP65+ piktogram	ks	4,000	880,00	3 520,00	
38	M	345 X09	Svítilno nouzové s vl.zdrojem stropní kruhové pr.202mm univerzální optika LED 3W/350lm / 1hod, IP65	ks	3,000	1 375,00	4 125,00	
39	M	345 X10	Svítilno nouzové s vl.zdrojem zapuštěné kruhové pr.100mm univerzální optika LED 3W/350lm / 1hod, IP65	ks	2,000	770,00	1 540,00	
40	M	345 X11	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipož. tmelem + štítek)	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
41	M	345 X12	El. materiál pro el.rozvody v 1NP v místech nových příček u nosných sloupů	ks	1,000	2 750,00	2 750,00	

D	741-1MO	Elektromontáže - montáž					144 794,10	
42	K	744 44-1100	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	151,000	28,60	4 318,60	
43	K	744 44-1100.1	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	349,000	28,60	9 981,40	
44	K	744 44-1100.2	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	426,000	28,60	12 183,60	
45	K	744 44-1100.3	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	22,000	28,60	629,20	
46	K	744 44-1400	CYKY-J 5x16 - uložený pevně	m	25,000	71,50	1 787,50	
47	K	745 44-1150	AYKY-J 3x120+70 - uložený pevně	m	10,000	110,00	1 100,00	
48	K	743 61-9242	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	38,000	25,30	961,40	
49	K	743 61-9242.1	CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	25,000	28,60	715,00	
50	K	743 62-2320	Svorka pro ochranné pospojení	ks	12,000	55,00	660,00	
51	K	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm2	ks	22,000	82,50	1 815,00	
52	K	746 41-3510	Ukončení kabelu do 4 x 120 mm2	ks	2,000	330,00	660,00	
53	K	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm2	ks	4,000	165,00	660,00	
54	K	746 41-3590	Ukončení kabelu do 5 x 16 mm2	ks	2,000	220,00	440,00	
55	K	747 11-2111	Spínač 10A řaz.1 zapuštěný IP20 + kryt	ks	5,000	79,20	396,00	
56	K	747 11-2451	Spínač 10A řaz.5 zapuštěný IP20 + kryt	ks	5,000	93,50	467,50	
57	K	747 11-2461	Spínač 10A řaz.6 zapuštěný IP20 + kryt	ks	6,000	85,80	514,80	
58	K	747 11-2466	Spínač 10A řaz.7 zapuštěný IP20 + kryt	ks	5,000	95,70	478,50	
59	K	747 16-1240	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná zapuštěný IP20 + kryt	ks	39,000	94,60	3 689,40	
60	K	747 16-1240.1	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou zapuštěný IP20 + kryt	ks	10,000	105,60	1 056,00	
61	K	747 11-2111.1	Rámeček jednonásobný	ks	52,000	5,50	286,00	
62	K	747 11-2111.2	Rámeček dvojnásobný	ks	4,000	11,00	44,00	
63	K	747 11-2111.3	Rámeček trojnásobný	ks	4,000	16,50	66,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	741 X01	Časový spínač ventilátou DT 230V/2A 2-20min	ks	3,000	275,00	825,00	
65	K	742 X02	Zapojení ventilátorů - ventilátor dodávka VZT	ks	3,000	330,00	990,00	
66	K	743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	74,000	99,00	7 326,00	
67	K	743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	32,000	99,00	3 168,00	
68	K	743 41-4111	Krabice rozvodková pr.68mm	ks	24,000	99,00	2 376,00	
69	K	743 41-4111.1	Krabice rozvodková pr.97mm	ks	18,000	117,70	2 118,60	
70	K	743 41-4122	Krabice 250 odbočná + svorky	ks	1,000	275,00	275,00	
71	K	743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x4mm	ks	32,000	55,00	1 760,00	
72	K	743 11-2315	Trubka ohebná pr.23mm	m	82,000	29,70	2 435,40	
73	K	743 11-2316	Trubka ohebná pr.29mm	m	44,000	33,00	1 452,00	
74	K	743 31-2110	Lišta vkladací 18x13mm	m	28,000	28,60	800,80	
75	K	743 31-2120	Lišta vkladací 40x20mm	m	18,000	33,00	594,00	
76	K	743 31-2120.1	Lišta vkladací 40x40mm	m	20,000	36,30	726,00	
77	K	742 X03	Drátěný kabelový žlab 60x200 vč.uchycení každých 1,5m - žár.zinek + upevnění kabelů ve žlabu pomocí stahovacích pásek	m	30,000	132,00	3 960,00	
78	K	749 11-1220	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	18,000	88,00	1 584,00	
79	K	742 X04	Tabulka formát A 4	ks	1,000	55,00	55,00	
80	K	742 11-1200	Montáž rozvaděčů 50kg	ks	1,000	2 200,00	2 200,00	
81	K	742 X05	Svítilno LED 18W/2040lm přisazené kruhové (pr.300mm) plexi kryt IP54	ks	7,000	308,00	2 156,00	
82	K	742 X06	Svítilno LED 30W/3720lm přisazené lineární (1160x110mm) plexi kryt IP54	ks	11,000	308,00	3 388,00	
83	K	742 X07	Svítilno LED 32W/4200lm zapuštěné vestavné (600x600mm) mikroprizmatický kryt IP54	ks	24,000	308,00	7 392,00	
84	K	742 X08	Svítilno nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/320lm / 1hod, IP65+ piktogram	ks	4,000	308,00	1 232,00	
85	K	742 X09	Svítilno nouzové s vl.zdrojem stropní kruhové pr.202mm univerzální optika LED 3W/350lm / 1hod, IP65	ks	3,000	308,00	924,00	
86	K	742 X10	Svítilno nouzové s vl.zdrojem zapuštěné kruhové pr.100mm univerzální optika LED 3W/350lm / 1hod, IP65	ks	2,000	308,00	616,00	
87	K	742 X11	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipož. tmelem + štítek)	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
88	K	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	18,000	56,10	1 009,80	
89	K	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	26,000	64,90	1 687,40	
90	K	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	12,000	93,50	1 122,00	
91	K	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	8,000	119,90	959,20	
92	K	971 03-3200	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	2,000	198,00	396,00	
93	K	612 40-3399 612 42-3	Zaházení vysekaných rýh maltou + oprava štukové omítky a malby	m2	8,000	462,00	3 696,00	
94	K	742 X12	Přepojení el.rozvodů v 1NP v místech nových příček u nosných sloupů	h	12,000	330,00	3 960,00	
95	K	742 X13	El. materiál pro el.rozvody v 1NP v místech nových příček u nosných sloupů	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
96	K	742 X14	Zabezpečení pracoviště	h	12,000	330,00	3 960,00	
97	K	742 X15	Koordinace s ostatními profesemi	h	16,000	330,00	5 280,00	
98	K	742 X16	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	22,000	330,00	7 260,00	
99	K	742 X17	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
100	K	740991200	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 600 tis. Kč	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	
101	K	742991110	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn,	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	

D D

DODÁVKY

46 592,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D1		ÚPRAVA ROZVADEČE RH výměna hl.jističe a úprava měř.části rozvaděče na nepřímé měření+napoj.RS5				18 695,60	
102	M	D1X01	úprava měřené části rozvaděče na nepřímé měření	ks	1,000	7 810,00	7 810,00	
103	M	D1X02	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1 320,00	1 320,00	
104	M	D1X03	Jistič trojpólový 25kA In=160A char.D-distribuční	ks	1,000	3 960,00	3 960,00	
105	M	D1X04	Měřicí transformátor proudu MTP 150/5A	ks	3,000	1 562,00	4 686,00	
106	M	D1X05	Jistič trojpólový B40/3	ks	1,000	847,00	847,00	
107	M	D1X06	Svorka řadová 16 mm2	ks	3,000	24,20	72,60	
D	D2		ROZVADEČ RS5				27 897,10	
108	M	D2X01	Oceloplechová rozvodnice zapuštěná 96modulů rozměry 590x770x136mm vč. Příslušenství	ks	1,000	6 930,00	6 930,00	
109	M	D2X02	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	
110	M	D2X03	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	121,00	121,00	
111	M	D2X04	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	5,50	5,50	
112	M	D2X05	Spínač I-O 63A/3	ks	1,000	770,00	770,00	
113	M	D2X06	Svodič přepětí typ.2/4	ks	1,000	3 960,00	3 960,00	
114	M	D2X07	Jistič + chránič 10/1N/003B	ks	1,000	1 265,00	1 265,00	
115	M	D2X08	Proudový chránič 40/4/003-G	ks	3,000	2 310,00	6 930,00	
116	M	D2X09	Jistič jednopólový B10/1	ks	6,000	88,00	528,00	
117	M	D2X10	Jistič jednopólový B16/1	ks	15,000	88,00	1 320,00	
118	M	D2X11	Svorka řadová 4 mm2	ks	45,000	11,00	495,00	
119	M	D2X12	Svorka řadová 16 mm2	ks	3,000	24,20	72,60	
D	741-BL		BLESKOSVOD				114 748,70	
D	741-BL1		BESKOSVOD - materiál				23 448,70	
120	M	354-BLX01	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	90,000	38,50	3 465,00	
121	M	354-BLX02	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	62,000	38,50	2 387,00	
122	M	354-BLX03	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	145,000	16,50	2 392,50	
123	M	354-BLX04	Tyč jímací JR2,0m bez osazení	ks	2,000	225,50	451,00	
124	M	354-BLX05	Tyč jímací JR2,5m bez osazení	ks	1,000	330,00	330,00	
125	M	354-BLX06	Držák jímací tyče DJ do dřev.konstr.	ks	6,000	18,70	112,20	
126	M	354-BLX07	Stříška ochranná OS 1	ks	3,000	33,00	99,00	
127	M	354-BLX08	Podpěra vedení PV 02 do zdiva	ks	42,000	42,90	1 801,80	
128	M	354-BLX09	Podpěra vedení PV 12 na svah	ks	28,000	16,50	462,00	
129	M	354-BLX10	Podpěra vedení PV 14 pod hřebenáče	ks	42,000	52,80	2 217,60	
130	M	354-BLX11	Podpěra vedení PV 15 na hřeben na svah	ks	15,000	69,30	1 039,50	
131	M	354-BLX12	Ochranný úhelník OU	ks	6,000	269,50	1 617,00	
132	M	354-BLX13	Držák ochranného úhelníku DUz do zdiva	ks	12,000	23,10	277,20	
133	M	354-BLX14	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	3,000	71,50	214,50	
134	M	354-BLX15	Svorka SZ nerez zkušební	ks	5,000	47,30	236,50	
135	M	354-BLX16	Svorka SO nerez k připojení okapu	ks	6,000	105,60	633,60	
136	M	354-BLX17	Svorka SU nerez univerzální	ks	22,000	33,00	726,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	M	354-BLX18	Svorka SS nerez spojovací	ks	38,000	22,00	836,00	
138	M	354-BLX19	Svorka SK nerez křížová	ks	2,000	46,20	92,40	
139	M	354-BLX20	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	8,000	29,70	237,60	
140	M	354-BLX21	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	6,000	105,60	633,60	
141	M	354-BLX22	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	8,000	49,50	396,00	
142	M	354-BLX23	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	28,000	59,40	1 663,20	
143	M	354 42090	Označení svodu štítky	ks	5,000	5,50	27,50	
144	M	354-BLX24	Výstražná tabulka Během bouřky dodržujte odstup od bleskosvodu! jste v ohrožení života!.	ks	5,000	220,00	1 100,00	
D 741-BL2 BESKOSVOD - montáž							91 300,00	
145	K	741-BLX01	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	90,000	49,50	4 455,00	
146	K	741-BLX02	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	m	62,000	49,50	3 069,00	
147	K	741-BLX03	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	145,000	110,00	15 950,00	
148	K	741-BLX04	Tyč jímací JR2,0m bez osazení	ks	2,000	330,00	660,00	
149	K	741-BLX05	Tyč jímací JR2,5m bez osazení	ks	1,000	385,00	385,00	
150	K	741-BLX06	Držák jímací tyče DJ do dřev.konstr.	ks	6,000	275,00	1 650,00	
151	K	741-BLX07	Stříška ochranná OS 1	ks	3,000	77,00	231,00	
152	K	741-BLX08	Podpěra vedení PV 02 do zdiva	ks	42,000	110,00	4 620,00	
153	K	741-BLX09	Podpěra vedení PV 12 na svah	ks	28,000	121,00	3 388,00	
154	K	741-BLX10	Podpěra vedení PV 14 pod hřebenače	ks	42,000	121,00	5 082,00	
155	K	741-BLX11	Podpěra vedení PV 15 na hřeben na svah	ks	15,000	121,00	1 815,00	
156	K	741-BLX12	Ochranný úhelník OU	ks	6,000	242,00	1 452,00	
157	K	741-BLX14	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	3,000	99,00	297,00	
158	K	741-BLX15	Svorka SZ nerez zkušební	ks	5,000	99,00	495,00	
159	K	741-BLX16	Svorka SO nerez k připojení okapu	ks	6,000	99,00	594,00	
160	K	741-BLX17	Svorka SU nerez univerzální	ks	22,000	77,00	1 694,00	
161	K	741-BLX18	Svorka SS nerez spojovací	ks	38,000	77,00	2 926,00	
162	K	741-BLX19	Svorka SK nerez křížová	ks	2,000	77,00	154,00	
163	K	741-BLX20	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	8,000	77,00	616,00	
164	K	741-BLX21	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	6,000	99,00	594,00	
165	K	741-BLX22	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	8,000	77,00	616,00	
166	K	741-BLX23	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	28,000	77,00	2 156,00	
167	K	743 62-9300	Označení svodu štítky	ks	5,000	38,50	192,50	
168	K	741-BLX24	Výstražná tabulka Během bouřky dodržujte odstup od bleskosvodu! jste v ohrožení života!.	ks	5,000	55,00	275,00	
169	K	460200163	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř 3	m	85,000	121,00	10 285,00	
170	K	460560165	Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř 3	m	85,000	60,50	5 142,50	
171	K	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	33,000	22,00	726,00	
172	K	741-BLX25	Demontáž stávajícího bleskosvodu	h	14,000	330,00	4 620,00	
173	K	741-BLX26	Uložení elektro odpadu na skládku	tun	1,000	4 400,00	4 400,00	
174	K	741-BLX27	Stavební přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	12,000	330,00	3 960,00	
175	K	741-BLX28	Zabezpečení pracoviště	h	6,000	330,00	1 980,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
176	K	741-BLX29	Koordinace s ostatními profesemi	h	4,000	330,00	1 320,00	
177	K	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis:

D.1.1.4.5 - Slaboproudá zařízení

KSO: 801 31

Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 825,25

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

69 825,25

21,00%

14 663,30

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 488,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: **D.1.1.4.5 - Slaboproudá zařízení**

Místo: Doksy, Pražská 836

Zadavatel: Město Doksy

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Datum: 18. 5. 2018

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	69 825,25
PSV - Práce a dodávky PSV	69 825,25
SR-MA - SDĚLOVACÍ ROZVODY - materiál	12 262,25
SR-MO - SDĚLOVACÍ ROZVODY - montáž	57 563,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: SO 04 - Nástavba 2.NP hospodářského pavilonu

Soupis: **D.1.1.4.5 - Slaboproudá zařízení**

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 825,25

D PSV Práce a dodávky PSV

69 825,25

D SR-MA SDĚLOVACÍ ROZVODY - materiál

12 262,25

1	M	SR-MA01	Kouřový hlásič autonomní	ks	2,000	275,00	550,00	
2	M	SR-MA02	Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.5e	m	508,000	7,70	3 911,60	
3	M	SR-MA03	Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.5e externí/venkovní	m	32,000	9,90	316,80	
4	M	SR-MA04	Patch kabel RJ45, cat. 5e, FTP, 1m, modrý propojovací kabel + 2x RJ45	ks	4,000	77,00	308,00	
5	M	SR-MA06	Dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	6,000	264,00	1 584,00	
6	M	SR-MA07	Rámeček dvojnásobný	ks	6,000	39,60	237,60	
7	M	345 71518	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	6,000	5,50	33,00	
8	M	345 71519	Krabice odbočná pr.68mm	ks	8,000	44,00	352,00	
9	M	345 71063	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	48,000	7,70	369,60	
10	M	345 71064	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	39,000	9,35	364,65	
11	M	SR-MA08	Drátěný kabelový žlab 35x100 vč.uchycení každé 2m - žár.zinek	m	30,000	99,00	2 970,00	
12	M	132 30318	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	15,000	55,00	825,00	
13	M	SR-MA09	Držák antény s T základnou k uchycení na zeď. Povrchově upraveno galvanickým zinkem	ks	1,000	440,00	440,00	

D SR-MO SDĚLOVACÍ ROZVODY - montáž

57 563,00

14	K	SR-MO03	Kouřový hlásič autonomní	ks	2,000	275,00	550,00	
15	K	SR-MO01	Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.5e	m	508,000	25,30	12 852,40	
16	K	SR-MO02	Datový kabel FTP 4x2x0,5 Cat.5e externí/venkovní	m	32,000	33,00	1 056,00	
17	K	SR-MO04	Patch kabel RJ45, cat. 5e, FTP, 1m, modrý propojovací kabel + 2x RJ45	ks	4,000	55,00	220,00	
18	K	SR-MO05	Ukončení a měření kabelu FTP	ks	13,000	550,00	7 150,00	
19	K	SR-MO06	Dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6 + kryt	ks	6,000	330,00	1 980,00	
20	K	SR-MO07	Rámeček dvojnásobný	ks	6,000	11,00	66,00	
21	K	743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	6,000	99,00	594,00	
22	K	743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	8,000	99,00	792,00	
23	K	743 11-2315	Trubka ohebná vnitřní pr.23mm	m	48,000	29,70	1 425,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	743 11-2316	Trubka ohebná vnitřní pr.29mm	m	39,000	33,00	1 287,00	
25	K	SR-MO08	Drátěný kabelový žlab 35x100 vč.uchycení každé 2m - žár.zinek	m	30,000	110,00	3 300,00	
26	K	749 11-1210	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	15,000	88,00	1 320,00	
27	K	SR-MO09	Držák antény s T základnou k uchycení na zed'. Povrchově upraveno galvanickým zinkem	ks	1,000	660,00	660,00	
28	K	SR-MO10	Přemístění stávajícíí antény pro příjem internetu, dle požadavku poskytovatel internetu	h	6,000	330,00	1 980,00	
29	K	SR-MO11	Stavební přípomocce nutné k řádnému dokončení díla	h	16,000	330,00	5 280,00	
30	K	SR-MO12	Zabezpečení pracoviště	h	14,000	330,00	4 620,00	
31	K	SR-MO13	Koordinace s ostatními profesemi	h	9,000	330,00	2 970,00	
32	K	SR-MO14	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	12,000	330,00	3 960,00	
33	K	SR-MO15	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:
Místo: Doksy, Pražská 836

CC-CZ:
Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel:
Město Doksy

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	145 500,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	145 500,00	21,00%	30 555,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	176 055,00
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Doksy, Pražská 836

Datum:

18. 5. 2018

Zadavatel:

Město Doksy

Projektant:

BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč:

VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

145 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

145 500,00

O02 - Ostatní náklady

59 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

86 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Mateřská škola Doksy, Pražská 836, nástavba 2.NP hospodářského pavilonu (včetně spojovacího krčku)

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Doksy, Pražská 836

Datum: 18. 5. 2018

Zadavatel: Město Doksy

Projektant: BKN spol. s.r.o.
Vysoké Mýto

Uchazeč: VERSANA s.r.o., Kytlice 11, 407 45

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				145 500,00	
D	O02		Ostatní náklady				59 500,00	
1	K	011514X09	Činnost geologa	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	011515X10	Činnost statika	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
3	K	013254X00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby – tištěná verze	kus	3,000	500,00	1 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zpracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.</i>					
4	K	013254X01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - jednou v digitální podobě v požadovaných formátech - bližší specifikace je uvedena v článku 3.2 (Příloha č. 2 ZD - Návrhu smlouvy o dílo - obchodní podmínky)</i>					
5	K	043103X00	Zkoušky, atesty a revize	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Položka zahrnuje i výtažné a odtrhové zkoušky.</i>					
6	K	043194X00	Fotodokumentace prováděného díla	soubor	1,000	500,00	500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.</i>					
7	K	045002X00	Koordinační a kompletační činnost	kus	1,000	16 000,00	16 000,00	
8	K	049003X008	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítím výstavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
9	K	0915040X15	Dodávka a montáž dočasného billboardu o rozměrech 5,1 x 2,4 m (standardní euroformát) včetně konstrukce	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
10	K	0915041X16	Dodávka a montáž stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu a velikosti 0,3 x 0,4 m	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				86 000,00	
11	K	031103X00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovoláných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.					
12	K	071103X00	Provozní a územní vlivy	Soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. Náklady na zábor pozemku, který není v majetku zadavatele.					
	P							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2018002 Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **VERSANA s.r.o. Kytlice** IČO: **2634767**
Mlýnská 34/12 DIČ: **CZ02634767**
470 01 Česká

Rozpis ceny			Celkem
HSV			488 301,71
PSV			1 336 836,45
MON			423 099,05
Vedlejší náklady			23 000,00
Ostatní náklady			18 000,00
Celkem			2 289 237,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 289 237,21 CZK
Základní DPH	21 %	480 740,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,21 CZK

Cena celkem s DPH 2 769 977,00 CZK

v _____ dne **28.04.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	I.etapa - Způsobitelné vydaje projektu - hlavní aktivita	0	1 870 928	392 895	2 263 823	82
2018002	Doksy, Pražská č.p. 836					
02	II.etapa - Způsobitelné vydaje projektu - hlavní aktivita	0	418 309	87 845	506 154	18
2018002	Pražská č.p. 836, Doksy					
Celkem za stavbu		0	2 289 237	480 740	2 769 977	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 393,44	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 162,80	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			32 848,46	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			7 000,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			84 173,41	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 600,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 246,82	2
64	Výplně otvorů	HSV			17 498,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 739,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			95 985,08	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			89 959,38	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 952,92	0
711	Izolace proti vodě	PSV			32 780,76	1
712	Povlakové krytiny	PSV			2 611,32	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 195,14	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			143 720,06	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			152 796,08	7
725	Zařizovací předměty	PSV			1 390,18	0
728	Vzduchotechnika	PSV			634 090,00	28
733	Rozvod potrubí	PSV			58 273,05	3
734	Armatury	PSV			6 399,91	0
735	Otopná tělesa	PSV			8 997,71	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			48 038,85	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			46 304,62	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			73 062,01	3
781	Obklady keramické	PSV			103 230,94	5

783	Nátěry	PSV			14 225,03	1
784	Malby	PSV			8 720,79	0
M21	Elektromontáže	MON			423 099,05	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			89 742,40	4
VN	Vedlejší náklady	VN			23 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			18 000,00	1
Cena celkem					2 289 237,21	100

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				5 393,44	
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	2,70000	1 273,00	3 437,10	RTS 18/ II
		ozn. Y : $1*1*(1,1+0,25)*2$		2,70000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,86000	267,00	229,62	RTS 18/ II
		ozn. Y : 0,86		0,86000			
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4 do 10m	m3	0,86000	247,50	212,85	RTS 18/ II
		ozn. Y :					
		výkop : 2,7		2,70000			
		zásyp : -1,84		-1,84000			
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,72000	219,00	376,68	RTS 18/ II
		ozn. Y : $0,86*2$		1,72000			
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,84000	486,00	894,24	RTS 18/ II
		ozn. Y : $1*1*(1,1+0,25)*2$		2,70000			
		-1*1*0,25*2		-0,50000			
		-0,6*0,6*0,5*2		-0,36000			
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,86000	282,50	242,95	RTS 18/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 162,80	
7	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	0,25000	1 237,00	309,25	RTS 18/ II
		ozn. Y : $1*1*0,25*1$		0,25000			
8	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,36000	2 945,00	1 060,20	RTS 18/ II
		ozn. Y : $0,6*0,6*0,5*2$		0,36000			
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,80000	580,00	1 044,00	RTS 18/ II
		ozn. Y : $(0,6+0,6+0,6)*0,5*2$		1,80000			
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,80000	129,00	232,20	RTS 18/ II
		ozn. Y : $(0,6+0,6+0,6)*0,5*2$		1,80000			
11	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,01357	38 110,00	517,15	RTS 18/ II
		ozn. Y : $0,55*5*4*2*0,000617$		0,01357			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 738,19	

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
12	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12. včetně dodávky profilu I č.10	t	0,03670	39 820,00	1 461,39	RTS 18/ II
		1,5*2*0,00834		0,02502			
		1,4*1*0,00834		0,01168			
13	340238211R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	0,91050	626,00	569,97	RTS 18/ II
		ozn.A : 1,35*0,55		0,74250			
		ozn. B : 2,1*0,08		0,16800			
14	340238212R00	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,32000	895,00	286,40	RTS 18/ II
		ozn. H : 0,4*0,4*2		0,32000			
15	342256251R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 50 mm	m2	19,15650	485,50	9 300,48	RTS 18/ II
		ozn. N : (0,3+0,3+0,3)*2,97		2,67300			
		Mezisoučet		2,67300			
		ozn. P : (2,03+2,37)*2,97		13,06800			
		0,55*2,97		1,63350			
		0,6*2,97		1,78200			
16	342256255R00	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm	m2	9,74160	934,00	9 098,65	RTS 18/ II
		ozn. W : 3,28*2,97		9,74160			
17	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,32000	815,00	1 075,80	RTS 18/ II
		1,5*2*0,15*2		0,90000			
		1,4*1*0,15*2		0,42000			
18	342267112RT3	Obklad trámů sádkkartonem třístranný do 0,5/0,5 m - kaslík kolem potrubí, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	1,50000	1 297,00	1 945,50	RTS 18/ II
		ozn. N : 1,5		1,50000			
Díl: 4	4.01	Vodorovné konstrukce			7 000,00		
19	4.01	Stávající prostup stropem po VZT - ozn. O	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	Indiv

- demontáž digestoře vč. likvidace
- demontáž potrubí VZT vč. likvidace
- zabetonování otvoru 2x cementotřísková deska na dřevěnou konstrukci vloženou do orvoru
- PO 60 minut
- potažení vyztužnou sítí do tmele

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

- demontáž výfukové hlavičky na střeše vč. likvidace
- otevřít skladbu střechy v rozsahu 1,5x1,5 m
- doplnění otvoru tepelnou izolací cca 1 m³
- doplnění skladby střechy, EPS, geotextilie, mPVC fólie, geotextilie
- zpětný zásyp kačírky
- ostatní související práce vč. materiálu

Díl: 61		Úprav povrchů vnitřní				39 685,31	
20	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	12,78000	47,00	600,66	RTS 18/ II
		2,4*1,775*2		8,52000			
		1,2*1,775*2		4,26000			
21	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC,	m2	42,91000	340,00	14 589,40	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
22	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	0,32000	596,00	190,72	RTS 18/ II
		ozn. H, m.č. 1.103 : 0,4*0,4*2		0,32000			
23	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	58,49750	220,00	12 869,45	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*2,97		71,66610			
		-0,9*2*2		-3,60000			
		-2,4*1,775*2		-8,52000			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*2,97		31,03650			
		-0,8*2*1		-1,60000			
		-1,2*1,775*2		-4,26000			
		Mezisoučet		84,72260			
		přídávky :					
		ozn. P : -(2,03+2,37)*2,97		-13,06800			
		-0,55*2,97		-1,63350			
		-0,6*2,97		-1,78200			
		ozn. W : -3,28*2,97		-9,74160			
		Mezisoučet		-26,22510			
24	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	15,52300	55,60	863,08	RTS 18/ II
		ozn. Q : 5,9*2,97		17,52300			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I. etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1*2		-2,00000			
25	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad	m2	46,40460	128,00	5 939,79	RTS 18/ II
		ozn. Q : 5,9*2,97		17,52300			
		-1*2		-2,00000			
		Mezisoučet		15,52300			
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*(2,97-2)		23,40610			
		-2,4*0,845*2		-4,05600			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*(2,97-2)		10,13650			
		-1,2*0,845*2		-2,02800			
		Mezisoučet		27,45860			
		ozn. N : (0,3+0,3+0,3)*(2,97-2)		0,87300			
		kaslík SDRK : (0,7+0,3+0,7)*1,5		2,55000			
		Mezisoučet		3,42300			
26	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	32,16810	144,00	4 632,21	RTS 18/ II
		ozn. H : 0,6*0,6*2		0,72000			
		Mezisoučet		0,72000			
		ozn. N : (0,3+0,3+0,3)*2,97		2,67300			
		kaslík SDRK : (0,7+0,3+0,7)*1,5		2,55000			
		Mezisoučet		5,22300			
		ozn. P : (2,03+2,37)*2,97		13,06800			
		0,55*2,97		1,63350			
		0,6*2,97		1,78200			
		ozn. W : 3,28*2,97		9,74160			
		Mezisoučet		26,22510			
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					3 600,00	
27	62.01	Začištění fasády - zateplovací systém s povrchovou úpravou, kolem nových prostupů VZT	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00	Indiv
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					17 284,30	
28	631312711R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	2,14550	3 935,00	8 442,54	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12*0,05		1,80600			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 1.107 : 6,79*0,05		0,33950			
29	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	0,20600	3 670,00	756,02	RTS 18/ II
		ozn. I - bet práh : 0,6*0,1*0,1		0,00600			
		Mezisoučet		0,00600			
		ozn. Y : 1*1*0,1*2		0,20000			
30	631315711R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m3	0,09600	3 560,00	341,76	RTS 18/ II
		ozn. J : 0,8*0,8*0,15		0,09600			
31	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,48000	324,00	155,52	RTS 18/ II
		ozn. I - bet práh : 0,6*0,1*2		0,12000			
		ozn. J : 0,8*0,15*3		0,36000			
32	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	0,48000	103,50	49,68	RTS 18/ II
		ozn. I - bet práh : 0,6*0,1*2		0,12000			
		ozn. J : 0,8*0,15*3		0,36000			
33	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6.0, oka 100/100 mm KH30	t	0,20768	36 300,00	7 538,78	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12*1,1*0,0044		0,17482			
		m.č. 1.107 : 6,79*1,1*0,0044		0,03286			
Díl: 64	Výplně otvorů					4 484,00	
34	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2.5 m2	kus	2,00000	902,00	1 804,00	RTS 18/ II
35	55330305R	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěs	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	RTS 18/ II
36	55330307R	Zárubeň ocelová H 95 900x1970x95 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěs	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	RTS 18/ II
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					5 469,00	
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1.2 m	m2	51,00000	85,00	4 335,00	RTS 18/ II
		vnitřní : 36+6+6+3		51,00000			
38	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3.5 m	m2	6,00000	189,00	1 134,00	RTS 18/ II
		vnější pro VZT, vstup na střechnu : 6		6,00000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	65 559,64				
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	124,00000	65,00	8 060,00	RTS 18/ II
40	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	2,00000	191,50	383,00	RTS 18/ II
		ozn. U1 - RHP : 2	2,00000				
41	95.01	Ostatní práce - ozn. Z - provedení sond na prostupech VZT - zjištění polohy výztuže - zjištění polohy základu	hod	25,00000	280,00	7 000,00	Indiv
42	95.02	Značení únikových cest, hydrantů apod. - ozn. V - dodávka a montáž - fotoluminiscenční cedule 200x150 mm	ks	15,00000	150,00	2 250,00	Indiv
43	95.04	Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu - čerpáno na základě odsouhlasení TDS	hod	150,00000	250,00	37 500,00	Indiv
44	95.05	Prachotěsné utěsnění všech dveří a vstupů z chodby m.č. 1.101	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
45	95.06	Ochrana stávající podlahy m.č. 1.101	m2	37,16000	54,00	2 006,64	Indiv
46	44984114R	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	2,00000	1 680,00	3 360,00	RTS 18/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	63 442,73				
47	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm ozn. Y : (1+1+1)*2	m	6,00000	206,00	1 236,00	RTS 18/ II
48	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm ozn. N : (0,3+0,3+0,3)*2,1	m2	1,89000	121,00	228,69	RTS 18/ II
49	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 15 cm ozn. A : 1,35*0,55	m2	0,74250	240,50	178,57	RTS 18/ II
50	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm ozn. Y : 1*1*0,1*2	m3	0,20000	4 230,00	846,00	RTS 18/ II
51	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,66042	3 210,00	8 539,95	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 1.109 : 36,12*0,062		2,23944			
		m.č. 1.107 : 6,79*0,062		0,42098			
52	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	42,91000	65,40	2 806,31	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
53	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,80000	379,50	1 821,60	RTS 18/ II
		ozn. B : 0,8*2		1,60000			
		ozn. C : 0,8*2		1,60000			
		ozn. D : 0,8*2		1,60000			
54	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,58800	222,00	130,54	RTS 18/ II
		ozn. B : 2,1*0,18		0,37800			
		ozn. C : 2,1*0,1		0,21000			
55	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,40000	241,00	1 060,40	RTS 18/ II
		1,5*2		3,00000			
		1,4*1		1,40000			
56	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	42,91000	111,00	4 763,01	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
57	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	85,98010	87,60	7 531,86	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*2,97		71,66610			
		-0,8*2*1		-1,60000			
		-1,35*0,55		-0,74250			
		-2,4*1,775*2		-8,52000			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*2,97		31,03650			
		-0,8*2*1		-1,60000			
		-1,2*1,775*2		-4,26000			
58	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	61,25950	111,00	6 799,80	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*2,1		50,67300			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-0,8*2*1		-1,60000			
		-1,35*0,55		-0,74250			
		-2,4*1,03*2		-4,94400			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*2,1		21,94500			
		-0,8*2*1		-1,60000			
		-1,2*1,03*2		-2,47200			
59	96.01	Provedení prostupu pro VZT ve štitové zdi 450/450 mm ozn. U2	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00	Indiv
		- otvor ve středu panelu - prověřit					
		- provedení prostupu postupným jádrovým odvrtním					
		- součinnost se statikem - posouzení postupu a umístění					
		- upřesnění na stavbě					
60	96.02	Demontáž vnitřního a gastro vybavení, vč. likvidace	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
61	96.03	Demontáž rozvodů ZTI vč. výtových armatur vč. likvidace	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	Indiv
62	96.04	Demontáž rozvodů a zařízení VZT, vč. likvidace	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Indiv
63	96.05	Demontáž rozvodů a zařízení ÚT, vč. likvidace	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 001,81	
64	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	15,75278	381,00	6 001,81	RTS 18/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				32 216,85	
65	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	42,91000	28,10	1 205,77	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
66	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. pásu SBS	m2	42,91000	318,50	13 666,84	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
67	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka podlaha :	m2	52,50400	322,00	16 906,29	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
		stěny :					
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*0,3		7,23900			
		-0,9*0,3*2		-0,54000			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*0,3		3,13500			
		-0,8*0,3		-0,24000			
68	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,45196	969,00	437,95	RTS 18/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				2 611,32	
69	712378101RT2	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC pro DN 75 mm	kus	1,00000	1 410,00	1 410,00	RTS 18/ II
70	712.01	Prostup stropem a střechou pro odvětrání kanalizace	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Indiv
		- demontáž stávajícího komínku vč. likvidace					
		- otevřít skladbu střechy v rozsahu 1,5x1,5 m					
		- doplnění skladby střechy, EPS, geotextilie, mPVC fólie, geotextilie					
		- zpětný zásyp kačirkem					
		- ostatní související práce vč. materiálu					
71	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,00110	1 197,00	1,32	RTS 18/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				2 195,14	
72	713102111R00	Odstr. tep. izolace podlah, volně, EPS tl. do 100 mm	m2	42,91000	16,20	695,14	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
73	713.01	Výplň otvorů po přisávání vzduchu do konventorů - ozn. T	ks	2,00000	750,00	1 500,00	Indiv
		- výplň minerální vatou					
		- potažení výztužnou sítí do tmelu					
		ozn. T : 2		2,00000			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				117 555,89	
74	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	11,04000	920,00	10 156,80	RTS 18/ II
		kanalizace : (20+2+12+12)*0,4*0,6		11,04000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
75	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,04000	267,00	2 947,68	RTS 18/ II
76	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4 do 10m	m3	11,04000	247,50	2 732,40	RTS 18/ II
77	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	22,08000	219,00	4 835,52	RTS 18/ II
		11,04*2		22,08000			
78	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	9,20000	980,00	9 016,00	RTS 18/ II
		kanalizace : (20+2+12+12)*0,4*0,5		9,20000			
79	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,04000	282,50	3 118,80	RTS 18/ II
80	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	1,84000	1 090,00	2 005,60	RTS 18/ II
		kanalizace : (20+2+12+12)*0,4*0,1		1,84000			
81	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	1,84000	3 670,00	6 752,80	RTS 18/ II
		kanalizace : (20+2+12+12)*0,4*0,1		1,84000			
82	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	92,00000	206,00	18 952,00	RTS 18/ II
		kanalizace : (20+2+12+12)*2		92,00000			
83	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	1,84000	3 725,00	6 854,00	RTS 18/ II
		kanalizace : (20+2+12+12)*0,4*0,1		1,84000			
84	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	14,00000	331,10	4 635,40	RTS 18/ II
85	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,00000	393,80	3 150,40	RTS 18/ II
86	721176124R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm	m	12,00000	393,80	4 725,60	RTS 18/ II
87	721176125R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	12,00000	561,00	6 732,00	RTS 18/ II
88	721176126R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm	m	2,00000	573,10	1 146,20	RTS 18/ II
89	721176127R00	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,9 mm	m	20,00000	638,00	12 760,00	RTS 18/ II
90	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,90000	220,00	858,00	RTS 18/ II
		ozn. N : 2,7+1,2		3,90000			
91	721177124R00	Čisticí kus pro, odpadní svislé D 75	kus	1,00000	228,80	228,80	RTS 18/ II
92	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00000	89,10	891,00	RTS 18/ II
93	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	112,20	448,80	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
94	721223424RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	4,00000	926,20	3 704,80	RTS 18/ II
95	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	48,00000	24,40	1 171,20	RTS 18/ II
		2+12+20+14		48,00000			
96	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	20,00000	26,40	528,00	RTS 18/ II
		20		20,00000			
97	721.01	Napojení na stávající rozvod kanalizace	ks	1,00000	924,00	924,00	Indiv
98	721.02	Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu	hod	15,00000	440,00	6 600,00	Indiv
99	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	23,86493	70,40	1 680,09	RTS 18/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				152 796,08	
100	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	1,92000	1 273,00	2 444,16	RTS 18/ II
		24*0,4*0,2		1,92000			
101	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,92000	267,00	512,64	RTS 18/ II
102	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4 do 10m	m3	1,92000	247,50	475,20	RTS 18/ II
103	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3,84000	219,00	840,96	RTS 18/ II
		1,92*2		3,84000			
104	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,96000	1 138,00	1 092,48	RTS 18/ II
		24*0,4*0,1		0,96000			
105	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,92000	282,50	542,40	RTS 18/ II
106	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	0,96000	1 090,00	1 046,40	RTS 18/ II
		24*0,4*0,1		0,96000			
107	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30	m3	0,96000	3 670,00	3 523,20	RTS 18/ II
		24*0,4*0,1		0,96000			
108	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	48,00000	206,00	9 888,00	RTS 18/ II
		24*2		48,00000			
109	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,96000	3 725,00	3 576,00	RTS 18/ II
		24*0,4*0,1		0,96000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
110	722172311R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	90,00000	268,40	24 156,00	RTS 18/ II
111	722172312R00	Potrubí z PPR, PN 16, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	50,00000	319,00	15 950,00	RTS 18/ II
112	722172333R00	Potrubí z PPR, PN 20, D 32x5,4 mm, vč.zed.výpom.	m	40,00000	389,40	15 576,00	RTS 18/ II
113	722172334R00	Potrubí z PPR, PN 20, D 40x6,7 mm, vč.zed.výpom.	m	40,00000	463,10	18 524,00	RTS 18/ II
114	722172335R00	Potrubí z PPR, PN 20, D 50x8,3 mm, vč.zed.výpom.	m	20,00000	575,30	11 506,00	RTS 18/ II
115	722181212RT7	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	90,00000	28,60	2 574,00	RTS 18/ II
116	722181212RT8	Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	50,00000	28,60	1 430,00	RTS 18/ II
117	722181213RU1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	40,00000	35,20	1 408,00	RTS 18/ II
118	722181214RV9	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	40,00000	50,60	2 024,00	RTS 18/ II
119	722181214RW6	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	20,00000	50,60	1 012,00	RTS 18/ II
120	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	15,00000	63,80	957,00	RTS 18/ II
121	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	8,00000	92,40	739,20	RTS 18/ II
122	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	15,00000	104,50	1 567,50	RTS 18/ II
123	722239101R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	5,00000	118,80	594,00	RTS 18/ II
124	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	5,00000	118,80	594,00	RTS 18/ II
4+1				5,00000			
125	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 90+50+40+40+20	m	240,00000	21,10	5 064,00	RTS 18/ II
				240,00000			
126	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	240,00000	17,60	4 224,00	RTS 18/ II
127	722.01	Napojení na stávající rozvod vody	ks	8,00000	440,00	3 520,00	Indiv
128	722.02	Přípomocné, bourací a ostatní práce vč.přípomocného materiálu	hod	25,00000	440,00	11 000,00	Indiv
129	55110062R	Hadice FLEXI sanitární I 50 cm	kus	15,00000	94,60	1 419,00	RTS 18/ II
130	55113432.AR	Kohout kulový 1/2" plnopřut. páčka	kus	5,00000	123,20	616,00	RTS 18/ II
131	55113433.AR	Kohout kulový 3/4" plnopřut. páčka	kus	4,00000	204,60	818,40	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
132	5511361550R	Filtr 3/4"	kus	1,00000	149,60	149,60	RTS 18/ II
133	55141103R	Ventil rohový 1/2" x 3/8"	kus	15,00000	122,10	1 831,50	RTS 18/ II
134	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	7,09728	225,50	1 600,44	RTS 18/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 390,18	
135	725860202R00	Sifon dřezový, 50 mm	kus	8,00000	115,50	924,00	RTS 18/ II
136	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 50 mm	kus	2,00000	112,20	224,40	RTS 18/ II
137	725980113R00	Dvířka vanov 300 x 300 mm	kus	1,00000	225,50	225,50	RTS 18/ II
138	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00296	5 500,00	16,28	RTS 18/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				597 534,00	
139	728415813R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační	kus	2,00000	307,50	615,00	RTS 18/ II
		ozn. H : 2		2,00000			
140	728.01	Dodávka a montáž VZT - viz příloha	kus	1,00000	596 919,00	596 919,00	Indiv
Díl: 733		Rozvod potrubí				58 273,05	
141	722181223RT5	Izolace návleková tl. stěny 13 mm - pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se sklenou mřížkou vnitřní průměr 15 mm	m	30,00000	93,50	2 805,00	RTS 18/ II
142	722181223RU2	Izolace návleková tl. stěny 13 mm - pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se sklenou mřížkou vnitřní průměr 35 mm	m	60,00000	115,50	6 930,00	RTS 18/ II
143	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	30,00000	302,50	9 075,00	RTS 18/ II
144	733163106R00	Potrubí z měděných trubek D 35 x 1,5 mm	m	60,00000	618,20	37 092,00	RTS 18/ II
145	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	90,00000	17,60	1 584,00	RTS 18/ II
146	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,14310	5 500,00	787,05	RTS 18/ II
Díl: 734		Armatury				6 399,91	
147	734209102RT2	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8, včetně ventilu odvzdušňovacího automatického	kus	2,00000	115,50	231,00	RTS 18/ II
148	734221672RT2	Hlavice ovládání ventilů termostat.	kus	2,00000	247,50	495,00	RTS 18/ II
149	734266426R00	Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.DN15	kus	2,00000	534,60	1 069,20	RTS 18/ II
150	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00000	82,50	165,00	RTS 18/ II
151	734.01	Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. přípomocného materiálu.	hod	10,00000	440,00	4 400,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobíle výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobíle výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
152	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00722	5 500,00	39,71	RTS 18/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				8 997,71	
153	735157560R00	Otopná těl.panelové VK 21 600/ 400 počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 620,00	3 620,00	RTS 18/ II
154	735157663R00	Otopná těl.panelové VK 22 600/ 700 počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	RTS 18/ II
155	735411813R00	Demontáž konvektorů, délka do 2150 mm ozn. T : 2	kus	2,00000	182,00	364,00	RTS 18/ II
156	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,03761	11 000,00	413,71	RTS 18/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				18 931,31	
157	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0.8 m	kus	1,00000	654,00	654,00	RTS 18/ II
158	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0.8 m	kus	1,00000	676,00	676,00	RTS 18/ II
159	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	1,00000	1 241,00	1 241,00	RTS 18/ II
160	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	383,50	1 150,50	RTS 18/ II
161	54914597R	Kování pro posuvné dveře - zápusťná miska + vložkový zámek	kus	1,00000	465,00	465,00	RTS 18/ II
162	54914598R	Klika + klika se štítem+ vložkový zámek	kus	2,00000	420,00	840,00	RTS 18/ II
163	611617013R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gabor	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00	RTS 18/ II
164	611617014R	Dveře vnitřní dýha plné 1kř. 90x197 cm, dub, buk, mahagon, gabor	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00	RTS 18/ II
165	61169501R	Dveře posuvné na stěnu 900/2000 vč. závěsného mechanismu a zárubně , dekor dřevo, jednokřídlé, včetně vodící lišty	kus	1,00000	5 870,00	5 870,00	RTS 18/ II
166	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08425	888,00	74,81	RTS 18/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				36 312,00	
167	953981203R00	Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta, vč. vvrtní otvoru	kus	8,00000	125,50	1 004,00	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		ozn. X : 4*2		8,00000			
168	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	14,40000	213,00	3 067,20	RTS 18/ II
		ozn. X :					
		plech 10 mm : 0,3*0,3*2*80		14,40000			
169	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	86,40000	54,50	4 708,80	RTS 18/ II
		ozn. V :					
		jackl 100/50/5 : 4*2*10,8		86,40000			
170	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	348,08000	34,00	11 834,72	RTS 18/ II
		ozn. X :					
		HEA 160 : 4,5*2*30,4		273,60000			
		2,45*1*30,4		74,48000			
171	767.01	Dodávka a montáž - kotvy pro zavěšení konstrukce do dutin panelů, vč. povrchové úpravy	ks	8,00000	350,00	2 800,00	Indiv
		ozn. V : 4*2		8,00000			
172	13388140R	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,38289	25 230,00	9 660,31	RTS 18/ II
		ozn. X :					
		HEA 160 : 4,5*2*30,4*1,1*0,001		0,30096			
		2,45*1*30,4*1,1*0,001		0,08193			
173	13530820R	Ocel široká jakost S235 JRG2 300x10 mm	t	0,01584	23 500,00	372,24	RTS 18/ II
		ozn. X :					
		plech 10 mm : 0,3*0,3*2*80*1,1*0,001		0,01584			
174	14587793R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 100x50x5 mm	t	0,09504	22 000,00	2 090,88	RTS 18/ II
		ozn. V :					
		jackl 100/50/5 : 4*2*10,8*1,1*0,001		0,09504			
175	31111304R	Matice přesná 6hranná 02 1401 tř.8, M12	1000 ks	0,00800	974,00	7,79	RTS 18/ II
		ozn. X : 4*2*0,001		0,00800			
176	311202190000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm	kus	8,00000	0,54	4,32	RTS 18/ II
		ozn. X : 4*2		8,00000			
177	31179127R	Tyč závitová M12, DIN 975, poz.	m	2,00000	38,00	76,00	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
178	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,51793	1 324,00	685,74	RTS 18/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				35 982,54	
179	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	42,91000	430,00	18 451,30	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : 36,12		36,12000			
		m.č. 1.107 : 6,79		6,79000			
180	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 200x200 mm, 300x300 mm	m2	47,20100	357,00	16 850,76	RTS 18/ II
		vlastnost					
		- otěruvzdornost PEI IV					
		- Emin 0,5					
		- protiskluz min. R11					
		- chemická odolnost					
		- určeno pro provoz školních jídelen					
		42,91*1,1		47,20100			
181	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,11008	613,00	680,48	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické				81 498,59	
182	781111151R00	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	34,58000	64,90	2 244,24	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2		24,13000			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2		10,45000			
183	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	63,19100	430,00	27 172,13	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*2		48,26000			
		0,15*2,1		0,31500			
		0,3*2*2,1		1,26000			
		-0,9*2		-1,80000			
		-2,4*1,03*2		-4,94400			
		ostění : 0,15*2*2		0,60000			
		0,05*2*2		0,20000			
		0,3*1,03*4		1,23600			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*2		20,90000			
		-0,8*2		-1,60000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-1,2*1,03*2		-2,47200			
		ostění : 0,3*1,03*4		1,23600			
184	781497111RS2	Lišta hliníková k obkladům, vč dodávky lišt	m	98,02000	220,00	21 564,40	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 :					
		rohová vnitřní : 2*9		18,00000			
		rohová vnější : 2*11		22,00000			
		1,03*4		4,12000			
		2,4*2		4,80000			
		ukončující : (6,02+6,045)*2		24,13000			
		Mezisoučet		73,05000			
		m.č. 1.107 :					
		rohová vnitřní : 2*4		8,00000			
		rohová vnější :					
		1,03*4		4,12000			
		1,2*2		2,40000			
		ukončující : (2,8+2,425)*2		10,45000			
		Mezisoučet		24,97000			
185	781675112R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm	m	14,40000	212,50	3 060,00	RTS 18/ II
		dvě řady na každý parapet :					
		m.č. 1.109 : 2,4*2*2		9,60000			
		m.č. 1.107 : 1,2*2*2		4,80000			
186	59781345R	Obkládačka 15x15 bílá	m2	35,94305	249,50	8 967,79	RTS 18/ II
		63,191*0,5*1,1		34,75505			
		14,4*0,15*0,5*1,1		1,18800			
187	597813544R	Obkládačka 15x15 barevná	m2	35,94305	310,00	11 142,35	RTS 18/ II
		63,191*0,5*1,1		34,75505			
		14,4*0,15*0,5*1,1		1,18800			
188	59782210R	Listela 20x6	kus	190,00000	35,10	6 669,00	RTS 18/ II
		m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*5*1,1		132,71500			
		m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*5*1,1		57,47500			
		-0,19		-0,19000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
189	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,10714	613,00	678,68	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry				3 345,72	
190	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,97000	179,50	1 071,62	RTS 18/ II

ozn. V :

jackl 100/50/5 : 4*2*0,29

2,32000

Mezisoučet

2,32000

zárubně : 4,9*0,25*2

2,45000

4,8*0,25*1

1,20000

Mezisoučet

3,65000

191	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	13,09950	69,80	914,35	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	------------

ozn. V :

jackl 100/50/5 : 4*2*0,29

2,32000

Mezisoučet

2,32000

plech 10 mm : 0,3*0,3*2*2

0,36000

HEA 160 : 4,5*2*0,91

8,19000

2,45*1*0,91

2,22950

192	783822920R00	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x email	m2	7,35000	185,00	1 359,75	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	------------

ozn. Q : 5,9*1,5

8,85000

-1*1,5

-1,50000

Díl: 784		Malby				4 442,48	
193	784195112R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	81,96460	54,20	4 442,48	RTS 18/ II

ozn. Q : 5,9*(2,97-1,5)

8,67300

-1*(2-1,5)

-0,50000

Mezisoučet

8,17300

strop :

m.č. 1.109 : 36,12

36,12000

m.č. 1.107 : 6,79

6,79000

stěny :

m.č. 1.109 : (6,02+6,045)*2*(2,97-2)

23,40610

-2,4*0,845*2

-4,05600

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

m.č. 1.107 : (2,8+2,425)*2*(2,97-2) 10,13650
 -1,2*0,845*2 -2,02800
 Mezisoučet 70,36860
 ozn. N : (0,3+0,3+0,3)*(2,97-2) 0,87300
 kaslík SDRK : (0,7+0,3+0,7)*1,5 2,55000
 Mezisoučet 3,42300

Díl: M21	Elektromontáže	372 529.05
194 M21.01	Demontáž rozvodů elektro, vč. likvidace	ks 1,00000 15 000,00 15 000,00 Indiv

- rozvody budou demontovány vč. vypínačů, zasuvek svítidel a pod.
 - v případě přerušení přívodů do prostu kde nejsou prováděny práce
 je zhotovitel povinnen zajistit přepojení na nový rozvod

195 M21.02	Dodávka a montáž . rozvody elektro - viz příloha	ks 1,00000 357 529,05 357 529,05 Indiv
------------	--	--

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných	63 095.27
-----------------	-----------------------------------	------------------

196 979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t 24,83870 300,50 7 464,03 RTS 18/ II
197 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t 24,83870 227,50 5 650,80 RTS 18/ II
198 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t 223,54828 15,90 3 554,42 RTS 18/ II
199 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t 24,83870 317,50 7 886,29 RTS 18/ II
200 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t 99,35479 35,40 3 517,16 RTS 18/ II
201 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t 24,83870 1 410,00 35 022,57 RTS 18/ II

Díl: VN	Vedlejší náklady	17 000.00
----------------	-------------------------	------------------

202 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv
--------------	---------------------	--

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
 - rozebrání stávajícího oplocení a zpětná montáž
 - mobilní WC
 - mobilní buňky - skladové
 - mobilní buňky - kancelářské
 - mobilní buňky - šatnové
 - provedení napojovacích bodů vody a elektro, vč. měření a spotřeby médií

203 005124010R	Koordinační činnost	Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Indiv
----------------	---------------------	--

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	01	I.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Doksy, Pražská č.p. 836

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00	
204	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	Indiv
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací					
205	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Indiv
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu					
206	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)					
207	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
Celkem						1 870 928,31	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II. etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce					9 110,27		
1	317941121RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12. včetně dodávky profilu I č. 10	t	0,05671	39 820,00	2 258,19	RTS 18/ II
		1,4*4*0,00834		0,04670			
		1,2*1*0,00834		0,01001			
2	342256251R0	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 50 mm	m2	5,34600	485,50	2 595,48	RTS 18/ II
		ozn. R : (0,3+0,3+0,3)*2,97*2		5,34600			
3	346244381R0	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	2,04000	815,00	1 662,60	RTS 18/ II
		1,4*4*0,15*2		1,68000			
		1,2*1*0,15*2		0,36000			
4	342267112RT	Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m - kaslík kolem potrubí, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,00000	1 297,00	2 594,00	RTS 18/ II
		ozn. R : 1*2		2,00000			
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní					44 488,10		
5	611421133R0	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC,	m2	15,17000	320,00	4 854,40	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : 5,44		5,44000			
		m.č. 1.103 : 4,06		4,06000			
		m.č. 1.104 : 5,67		5,67000			
		m.č. 1.102 : 0					
6	612401391RT	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2. vápennou štukovou omítkou	kus	2,00000	596,00	1 192,00	RTS 18/ II
		kolem zárubní :					
		m.č. 1.105 a 1.106 : 2		2,00000			
7	612421626R0	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	26,55560	220,00	5 842,23	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2*2,97		28,15560			
		-0,8*2		-1,60000			
8	612421637R0	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	107,04010	262,00	28 044,51	RTS 18/ II
		m.č. 1.103 : (2,02+2,04)*2*2,97		24,11640			
		-0,6*2		-1,20000			
		m.č. 1.104 : (2,81+2,04)*2*2,97		28,80900			
		-0,8*2		-1,60000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 1.102 :		25,03710			
		(2,7+0,08+2,02+0,08+2,12+1,43)*2,97					
		(2,12+1,24+2,505+1,43)*2,97		21,66615			
		(2,505+0,08+1,795+0,125+2,8+1,24)*2,97		25,37865			
		-0,8*2*5		-8,00000			
		-0,9*2*1		-1,80000			
		-0,6*2*1		-1,20000			
		-0,94*1,94		-1,82360			
		-0,84*2,79		-2,34360			
9	612471413R0	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	14,34160	168,50	2 416,56	RTS 18/ II
		ozn. R : (0,3+0,3+0,3)*(2,97-2)*2		1,74600			
		kaslík SDRK : (0,7+0,3+0,7)*1*2		3,40000			
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2*(2,97-2)		9,19560			
10	612481211RT	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky- stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	8,74600	244,50	2 138,40	RTS 18/ II
		ozn. R : (0,3+0,3+0,3)*2,97*2		5,34600			
		kaslík SDRK : (0,7+0,3+0,7)*1*2		3,40000			
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce				21 962,52			
11	631312711R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30	m3	1,49050	3 935,00	5 865,12	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : 5,44*0,05		0,27200			
		m.č. 1.103 : 4,06*0,05		0,20300			
		m.č. 1.104 : 5,67*0,05		0,28350			
		m.č. 1.102 : 14,64*0,05		0,73200			
12	632415120R0	Potěr samonivelační ručně tl. 20 mm	m2	29,81000	540,00	16 097,40	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : 5,44		5,44000			
		m.č. 1.103 : 4,06		4,06000			
		m.č. 1.104 : 5,67		5,67000			
		m.č. 1.102 : 14,64		14,64000			
Díl 64 Výplně otvorů				13 014,00			
13	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	7,00000	902,00	6 314,00	RTS 18/ II
		4+3		7,00000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilý výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobilý výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	55330301R	Zárubeň ocelová H 95 600x1970x95, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěs	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	RTS 18/ II
15	55330305R	Zárubeň ocelová H 95 800x1970x95, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěs	kus	4,00000	1 340,00	5 360,00	RTS 18/ II
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				3 270,00	
16	941955001R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,00000	109,00	3 270,00	RTS 18/ II
		30			30,00000		

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 425,44	
17	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	40,31000	120,50	4 857,36	RTS 18/ II

m.č. 1.108 : 5,44
 m.č. 1.103 : 4,06
 m.č. 1.104 : 5,67
 m.č. 1.102 : 14,64
 ostatní : 10,5

18	95.02	Ochrana stávajících podlah	m2	10,52000	54,00	568,08	Indiv
		m.č. 1.105 : 10,52			10,52000		

19	95.03	Stávající revizní šachta a poklop - oprava, ozn. G	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00	Indiv
----	-------	--	----	---------	----------	----------	-------

- kompletní očištění
 - utěsnění čistícího kusu
 - poklop očistit - oškrábat
 - nátěr základní 1x, vrchní 2x
 - zajistit protiskluzovou úpravu poklopu R10 - vsypem

20	95.04	Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného materiálu	hod	75,00000	250,00	18 750,00	Indiv
----	-------	---	-----	----------	--------	-----------	-------

- čerpáno na základě odsouhlasení TDS

21	95.05	Prachotěsné utěsnění všech dveří a vstupů z chodby m.č. 1.101	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00	Indiv
----	-------	---	----	---------	----------	----------	-------

Díl 96		Bourání konstrukcí				26 516,65	
22	965081713R0	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	29,81000	65,40	1 949,57	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.č. 1.108 : 5,44		5,44000			
		m.č. 1.103 : 4,06		4,06000			
		m.č. 1.104 : 5,67		5,67000			
		m.č. 1.102 : 14,64		14,64000			
23	968072455R0	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,60000	379,50	2 884,20	RTS 18/ II
		0,8*2*4		6,40000			
		0,6*2*1		1,20000			
24	974031664R0	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	6,80000	241,00	1 638,80	RTS 18/ II
		1,4*4		5,60000			
		1,2*1		1,20000			
25	978011191R0	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	29,81000	111,00	3 308,91	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : 5,44		5,44000			
		m.č. 1.103 : 4,06		4,06000			
		m.č. 1.104 : 5,67		5,67000			
		m.č. 1.102 : 14,64		14,64000			
26	978013191R0	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	133,59570	87,60	11 702,98	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2*2,97		28,15560			
		-0,8*2		-1,60000			
		m.č. 1.103 : (2,02+2,04)*2*2,97		24,11640			
		-0,6*2		-1,20000			
		m.č. 1.104 : (2,81+2,04)*2*2,97		28,80900			
		-0,8*2		-1,60000			
		m.č. 1.102 :		25,03710			
		(2,7+0,08+2,02+0,08+2,12+1,43)*2,97		21,66615			
		(2,12+1,24+2,505+1,43)*2,97		25,37865			
		(2,505+0,08+1,795+0,125+2,8+1,24)*2,97		-8,00000			
		-0,8*2*5		-1,80000			
		-0,9*2*1		-1,20000			
		-0,6*2*1		-1,82360			
		-0,94*1,94					

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-0,84*2,79		-2,34360			
27	978059531R0	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,30800	111,00	2 032,19	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2*2,1		19,90800			
		-0,8*2		-1,60000			
28	96.02	Demontáž vnitřního a gastro vybavení, vč. likvidace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv
29	96.04	Demontáž rozvodů a zařízení VZT, vč. likvidace	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv
Díl 99		Staveništní přesun hmot				4 951,11	
30	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	12,99505	381,00	4 951,11	RTS 18/ II
Díl 711		Izolace proti vodě				563,91	
31	711111001RZ	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	1,60000	28,10	44,96	RTS 18/ II
		kanalizace : 4*0,4		1,60000			
32	711141559RY	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením. 1 vrstva - včetně dod. pásu SBS	m2	1,60000	318,50	509,60	RTS 18/ II
33	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00965	969,00	9,35	RTS 18/ II
Díl 721		Vnitřní kanalizace				26 164,17	
34	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.	m3	0,96000	1 273,00	1 222,08	RTS 18/ II
		kanalizace : 4*0,4*0,6		0,96000			
35	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,96000	267,00	256,32	RTS 18/ II
36	162201203R0	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4 do 10m	m3	0,96000	247,50	237,60	RTS 18/ II
37	162201210R0	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	1,92000	219,00	420,48	RTS 18/ II
		0,96*2		1,92000			
38	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,80000	1 138,00	910,40	RTS 18/ II
		kanalizace : 4*0,4*0,5		0,80000			
39	199000002R0	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,96000	282,50	271,20	RTS 18/ II
40	451573111R0	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	0,16000	1 090,00	174,40	RTS 18/ II
		kanalizace : 4*0,4*0,1		0,16000			

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
41	631312711R0	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 kanalizace : 4*0,4*0,05	m3	0,08000	3 935,00	314,80	RTS 18/ II
42	631313711R0	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 kanalizace : 4*0,4*0,1	m3	0,16000	3 670,00	587,20	RTS 18/ II
43	919735123R0	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm 4*2	m	8,00000	206,00	1 648,00	RTS 18/ II
44	965042121RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm kanalizace : 4*0,4*0,1	m3	0,16000	4 230,00	676,80	RTS 18/ II
45	965042141RT	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm kanalizace : 4*0,4*0,062	m3	0,09920	3 725,00	369,52	RTS 18/ II
46	965081713R0	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 kanalizace : 4*0,4	m2	1,60000	65,40	104,64	RTS 18/ II
47	721140806R0	Demontáž potrubí litinového DN 200 ozn. R : 3*2	m	6,00000	223,00	1 338,00	RTS 18/ II
48	721176125R0	Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2 7 mm	m	4,00000	663,00	2 652,00	RTS 18/ II
49	721176147R0	Potrubí HT dešťové (svislé) D 160 x 3,9 mm ozn. R : 3*2	m	6,00000	900,00	5 400,00	RTS 18/ II
50	721177126R0	Čisticí kus, odpadní svislé D 150	kus	2,00000	1 449,00	2 898,00	RTS 18/ II
51	721223424RT	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 138 x 138 mm DN 50/75/110	kus	1,00000	2 515,00	2 515,00	RTS 18/ II
52	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	4,00000	24,40	97,60	RTS 18/ II
53	725980113R0	Dviřka vanová 300 x 300 mm	kus	2,00000	225,50	451,00	RTS 18/ II
54	721.01	Napojení na stávající rozvod kanalizace	ks	1,00000	924,00	924,00	Indiv
55	721.02	Připomocné, bourací a ostatní práce vč. připomocného materiálu	hod	4,00000	280,00	1 120,00	Indiv
56	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,29276	687,00	1 575,13	RTS 18/ II
Díl 728		Vzduchotechnika				36 556,00	
57	728.01	Dodávka a montáž VZT - viz příloha	kus	1,00000	24 556,00	24 556,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
58	728.02	Provedení malé soustavy VZT - ozn. S	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Indiv

- demontáž VZT vč. likvidace
- osazení nového zařízení VZT
- otevřít skladbu střechy v rozsahu 1,5x1,5 m
- doplnění skladby střechy, EPS, geotextilie, mPVC fólie, geotextilie
- zpětný zásyp kačírky
- ostatní související práce vč. materiálu

Díl 766 Konstrukce truhlářské 29 107,54

59	766661112R0	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0.8 m	kus	5,00000	654,00	3 270,00	RTS 18/ II
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------------

4+1 5,00000

60	766670021R0	Montáž kliky a štítku	kus	5,00000	383,50	1 917,50	RTS 18/ II
----	-------------	-----------------------	-----	---------	--------	----------	------------

61	766695212R0	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	120,50	120,50	RTS 18/ II
----	-------------	--	-----	---------	--------	--------	------------

ozn. M : 1 1,00000

62	766.01	Dodávka a montáž - dřevěný rošt na brambory 1200x800 mm. ozn. K	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv
----	--------	---	----	---------	----------	----------	-------

63	54914598R	Klika + klika se štítem+ vložkový zámek	kus	5,00000	420,00	2 100,00	RTS 18/ II
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------------

64	611617011R	Dveře vnitřní dýha plně 1kř. 60x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00	RTS 18/ II
----	------------	--	-----	---------	----------	----------	------------

65	611617013R	Dveře vnitřní dýha plně 1kř. 80x197 cm, dub, buk, mahagon, gabon	kus	4,00000	3 980,00	15 920,00	RTS 18/ II
----	------------	--	-----	---------	----------	-----------	------------

66	61187156R	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2	kus	1,00000	210,00	210,00	RTS 18/ II
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------------

67	998766101R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,10083	888,00	89,54	RTS 18/ II
----	-------------	--	---	---------	--------	-------	------------

Díl 767 Konstrukce zámečnické 9 992,62

68	767587001RT	Podhledy kazetový, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávek kazet SK	m2	14,64000	610,00	8 930,40	RTS 18/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------------

totožný jako m.č. 1.101 : 14,64 14,64000

69	767996801R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	18,90000	49,50	935,55	RTS 18/ II
----	-------------	--	----	----------	-------	--------	------------

mříž m.č. 1.108 : 0,9*2,1*10 18,90000

70	998767101R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,09567	1 324,00	126,67	RTS 18/ II
----	-------------	--	---	---------	----------	--------	------------

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 37 079,47

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
71	771130111R0	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	41,05000	118,00	4 843,90	RTS 18/ II
		m.č. 1.106 : (1,795+2,425)*2		8,44000			
		-0,8*1		-0,80000			
		m.č. 1.103 : (2,02+2,04)*2		8,12000			
		-0,6		-0,60000			
		m.č. 1.104 : (2,81+2,04)*2		9,70000			
		-0,8		-0,80000			
		m.č. 1.102 :		8,43000			
		(2,7+0,08+2,02+0,08+2,12+1,43)					
		(2,12+1,24+2,505+1,43)		7,29500			
		(2,505+0,08+1,795+0,125+2,8+1,24)		8,54500			
		-0,8*5		-4,00000			
		-0,9*1		-0,90000			
		-0,6*1		-0,60000			
		-0,94		-0,94000			
		-0,84		-0,84000			
72	771575109R0	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	30,61000	430,00	13 162,30	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : 5,44		5,44000			
		m.č. 1.103 : 4,06		4,06000			
		m.č. 1.104 : 5,67		5,67000			
		m.č. 1.102 : 14,64		14,64000			
		m.č. 1.106 : 2*0,4		0,80000			
73	59764210R	Dlažba hladká protiskl. 200x200 mm, 300x300 mm	m2	33,67100	357,00	12 020,55	RTS 18/ II
		vlastnost					
		- ořezuvzdornost PEI IV					
		- Emin 0,5					
		- protiskluz min. R11					
		- chemická odolnost					
		- určeno pro provoz školních jídelen					
		30,61*1,1		33,67100			
74	597642410R	Dlažba sokl	kus	149,00000	43,80	6 526,20	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		41,05*3,3*1,1		149,01150			
		-0,0115		-0,01150			
75	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,85893	613,00	526,52	RTS 18/ II
Díl 781		Obklady keramické				21 732,35	
76	781111151R0	Příplatek za sestavení dekoru (listela, bordura)	m	8,68000	64,90	563,33	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2		9,48000			
		-0,8		-0,80000			
77	781415013R0	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	17,36000	430,00	7 464,80	RTS 18/ II
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2*2		18,96000			
		-0,8*2		-1,60000			
78	781497111RS	Lišta hliníková k obkladům, vč. dodávky lišt	m	21,48000	302,50	6 497,70	RTS 18/ II
		m.č.1.108 :					
		rohová vnitřní : 2*5		10,00000			
		rohová vnější : 2*1		2,00000			
		ukončující : (2,7+2,04)*2		9,48000			
79	59781345R	Obkládačka 15x15 bílá	m2	9,54800	249,50	2 382,23	RTS 18/ II
		17,36*0,5*1,1		9,54800			
80	597813544R	Obkládačka 15x15 barevná	m2	9,54800	310,00	2 959,88	RTS 18/ II
		17,36*0,5*1,1		9,54800			
81	59782210R	Listela 20x6	kus	48,00000	35,10	1 684,80	RTS 18/ II
		8,68*5*1,1		47,74000			
		1-0,74		0,26000			
82	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,29300	613,00	179,61	RTS 18/ II
Díl 783		Nátěry				10 879,31	
83	783225600R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,95000	179,50	1 068,03	RTS 18/ II
		4,8*0,25*4		4,80000			
		4,6*0,25*1		1,15000			
84	783822920R0	Údržba, nátěr syntetický omítek stěn 1x email	m2	50,11500	185,00	9 271,28	RTS 18/ II

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II. etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

m.č. 1.103 : $(2,02+2,04)*2*1,5$ 12,18000
 -0,6*1,5 -0,90000
 m.č. 1.104 : $(2,81+2,04)*2*1,5$ 14,55000
 -0,8*1,5 -1,20000
 m.č. 1.102 : 12,64500
 $(2,7+0,08+2,02+0,08+2,12+1,43)*1,5$
 $(2,12+1,24+2,505+1,43)*1,5$ 10,94250
 $(2,505+0,08+1,795+0,125+2,8+1,24)*1,5$ 12,81750
 -0,8*1,5*5 -6,00000
 -0,9*1,5*1 -1,35000
 -0,6*1,5*1 -0,90000
 -0,94*1,5 -1,41000
 -0,84*1,5 -1,26000

85	783.01	Kompletní omyt elektro rozvaděče, 2x nátěr, provedení nového značení ozn. F	ks	1,00000	540,00	540,00	Indiv
Díl 784		Malby	4 278,31				
86	784195112R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	27,82900	54,20	1 508,33	RTS 18/ II

stěny :
 m.č. 1.104 : $(2,81+2,04)*2*(2,97-1,5)$ 14,25900
 -0,8*2 -1,60000
 strop :
 m.č. 1.108 : 5,44 5,44000
 m.č. 1.103 : 4,06 4,06000
 m.č. 1.104 : 5,67 5,67000

87	784195122R0	Malba, barva, 2 x	m2	51,10660	54,20	2 769,98	RTS 18/ II
----	-------------	-------------------	----	----------	-------	----------	------------

stěny :
 m.č. 1.103 : $(2,02+2,04)*2*1,5$ 12,18000
 -0,6*1,5 -0,90000
 m.č. 1.102 : 12,64500
 $(2,7+0,08+2,02+0,08+2,12+1,43)*1,5$
 $(2,12+1,24+2,505+1,43)*1,5$ 10,94250
 $(2,505+0,08+1,795+0,125+2,8+1,24)*1,5$ 12,81750
 -0,8*1,5*5 -6,00000

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobitelné výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		-0,9*1,5*1		-1,35000			
		-0,6*1,5*1		-0,90000			
		-0,94*1,5		-1,41000			
		-0,84*1,5		-1,26000			
		m.č. 1.108 : (2,7+2,04)*2*(2,97-2)		9,19560			
		ozn. R : (0,3+0,3+0,3)*(2,97-2)*2		1,74600			
		kaslík SDRK : (0,7+0,3+0,7)*1*2		3,40000			

Díl M21		Elektromontáže	50 570,00				
88	M21.01	Úprava stávajícího vedení elektro a slaboproud (konflikt s podhledem) ozn. E, vedení přemístit nad podhled	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00	Indiv

- v případě přerušení přívodů do prostor kde nejsou prováděny práce
- je zhotovitel povinen zajistit přepojení na nový rozvod
- zhotovitel nacení práce i materiál

89	M21.02	Dodávka a montáž . rozvody elektro - viz příloha	ks	1,00000	47 670,00	47 670,00	Indiv
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných	26 647,13				
90	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	11,14849	300,50	3 350,12	RTS 18/ II
91	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,14849	227,50	2 536,28	RTS 18/ II
92	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	100,33638	15,90	1 595,35	RTS 18/ II
93	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,14849	317,50	3 539,65	RTS 18/ II
94	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,59394	35,40	1 578,63	RTS 18/ II
95	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,14849	1 260,00	14 047,10	RTS 18/ II
Díl VN		Vedlejší náklady	6 000,00				
96	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv

- Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
- rozebrání stávajícího oplocení a zpětná montáž
- mobilní WC
- mobilní buňky - skladové
- mobilní buňky - kancelářské
- mobilní buňky - šatnové
- provedení napojovacích bodů vody a elektro, vč. měření a spotřeby médií

Položkový rozpočet

S:	2018002	Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
O:	02	II.etapa - Způsobilé výdaje projektu - hlavní aktivita
R:	2018002	Pražská č.p. 836, Doksy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
97	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Indiv

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl ON	Ostatní náklady				5 000,00		
98	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

99	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00	Indiv
----	------------	--	--------	---------	--------	--------	-------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

##	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv
----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)

##	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Indiv
----	------------	----------------------------------	----	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem					418 308,90		
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

ROZPOČETmateriál
ksmateriál
celkemmontáž
ksmontáž
celkemcena
celkem**1. ETAPA****ZARIZENÍ C.1- přívod a odvod vzduchu**

1.01 Kuchyňská digestoř sodvodem a přívodem vzduchu a s
osvětlením a tukovým filtrem

2200x1800- levé provedení ATYP

rozměry: 2200x1800-695 mm
připojení odtah d315 mm
odvod 1 850 m³/h
připojení přívod d315 mm
odvod 1 850 m³/h
hmotnost 240 kg
napětí 230 W

1 ks 280 500 Kč 280 500 Kč 43 175 Kč 43 175 Kč 323 675 Kč

1.02 Kuchyňská digestoř - STÁVAJÍCÍ

rozměry: 750x950-240 mm
připojení 2x350x250 mm
odvod 1 000 m³/h
příkon 100 W
napětí 230 W

1 ks - Kč - Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

1.03 Přívodní radiální ventilátor s filtrem

d400

průtok 1850 m³/h
tlak 450 pa
napětí 230 V
příkon 2000 W
akust. tlak ve 56 dB(A)

1 ks 45 430 Kč 45 430 Kč 4 543 Kč 4 543 Kč 49 973 Kč

1.04 Odvodní radiální ventilátor s filtrem

d400

průtok 2850 m³/h
tlak 400 pa
napětí 230 V
příkon 2000 W
akust. tlak ve 56 dB(A)

1 ks 41 360 Kč 41 360 Kč 4 136 Kč 4 136 Kč 45 496 Kč

1.05 Vodní ohříváč

d400	průtok tlak příkon	1850 m3/h 40 pa 25,6 W	1 ks	13 420 Kč	13 420 Kč	2 090 Kč	2 090 Kč	15 510 Kč
1.06 Uzavírací klapka s el. phonem	typ pohonu zkonzultovat s dodavatelem M+R							
d400.46			1 ks	6 490 Kč	6 490 Kč	2 090 Kč	2 090 Kč	8 580 Kč
1.07 Směšovací uzel pro vodní ohříváč	OBĚHOVÉ ČERPADLO PRŮTOK 0,7m3/h, DOPRAVNÍ VÝŠKA 3m ČTYŘCESTNÝ VENTIL DN20-6,3 S POHONEM							
			1 ks	9 900 Kč	9 900 Kč	3 080 Kč	3 080 Kč	12 980 Kč
1.08 Tlumič hluku								
d400/900			4 ks	8 140 Kč	32 560 Kč	1 320 Kč	5 280 Kč	37 840 Kč
1.09 Ruční uzavírací klapka								
d200			1 ks	1 155 Kč	1 155 Kč	385 Kč	385 Kč	1 540 Kč
1.10 Pevné kruhové potrubí	včetně tvarovek do 25%							
d200			6 m	473 Kč	2 838 Kč	165 Kč	990 Kč	3 828 Kč
d315			1 m	715 Kč	715 Kč	242 Kč	242 Kč	957 Kč
d315			33 m	715 Kč	23 595 Kč	242 Kč	7 986 Kč	31 581 Kč
1.11 Výfuková hlavice								
d400			1 ks	3 454 Kč	3 454 Kč	1 045 Kč	1 045 Kč	4 499 Kč
1.12 Tepelná a zvuková izolace potrubí	přívodního potrubí							
tl.40mm s oplechováním - barvu určí arch			10 m ²	935 Kč	9 350 Kč	495 Kč	4 950 Kč	14 300 Kč
1.13 Dveřní mřížka								
485x75			3 ks	550 Kč	1 650 Kč	220 Kč	660 Kč	2 310 Kč
1.14 Zapojení a prokabelování ovladače a čidel			1 ks	3 300 Kč	3 300 Kč	13 200 Kč	13 200 Kč	16 500 Kč
1.15 Pomocný materiál	objímky, spojky, konzole		75 kg	66 Kč	4 950 Kč	- Kč	- Kč	4 950 Kč

OSTATNÍ

1.	Zprovoznění a zkoušky zařízení	12 hod	- Kč	220 Kč	2 640 Kč	2 640 Kč
2.	Vnitrostaveništní přemístění	1 t	- Kč	4 400 Kč	4 400 Kč	4 400 Kč
3.	Drobné stavební úpravy	12 hod	- Kč	280 Kč	3 360 Kč	3 360 Kč
6.	Výrobní dokumentace	1 ks	- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
7.	Dokumentace skutečného provedení	1 ks	- Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč
Celkem bez DPH				480 667 Kč	116 252 Kč	596 919 Kč

Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy
M21. Elektroinstalace-silnoproud

Rozpočet - I. ETAPA

Poř. č.	Popis položky / výkonu	Dodavatel	Měrná jednotka	Množství m.j.	Jednotková cena (Kč)	Cena (Kč)
A	VYPIS ZAŘÍZENÍ					50 600 Kč
A.1	ROZVADEČ RH					
1	ROZVADEČ RK zapuštěný ocelolechový rozvaděč 800 x 800 x 205 1x přívodní část + 72 modulů + svorkovnice + prostorová rezerva In = 125A, IP44/30 vnitřní náplň viz. výkresová část PD	16361	ks	1	31 900,00	31 900,00
0						
A.2	úpravy stávajícího rozvaděče RE+RH					
2	ELEKTROMĚROVÁ ROZVODNICE RE 1x nové nepřímé měření spotřeby elektrické energie výměna hlavního jističe 63A/L3 před elektroměrem s charakteristikou pro rozvody v distribuční soustavě, - nová elektroměrová vana 1-řadá (pro 1 elektroměr) - do ušetřeného místa instalovat trafo,zkušební svorkovnici,odpínač - hlavní jistič 125A/L3 - zkušební svorkovnice ZS1B - měřicí trafo 150/5; 10VA;TP. 0,5S; cejch. - stávající jistič 63A/L3 - demontovat - práce spojené se změnou měření HLAVNÍ ROZVODNICE RH - hlavní jistič 100/L3 pro nový rozvaděč RK	16361	ks	1	18 700,00	18 700,00
0						
A.3	MaR vzduchotechniky (zhotovitel nacení jím zvolený ucelený systém vč. jeho návrhu)					84 700 Kč
11	řídící jednotka digitální		ks	1	30 800,00	30 800,00
12	dotykový ovladač		ks	1	6 050,00	6 050,00
13	teplotní čidlo typ 1		ks	1	1 320,00	1 320,00

14	teplotní čidlo typ 2		ks	1	1 980,00	1 980,00
15	tlakový snímač		ks	1	3 850,00	3 850,00
16	servicepack i (celková montáž MaR)		ks	1	8 800,00	8 800,00
17	setpack (nastavení systému)		ks	1	6 600,00	6 600,00
18	doprava		ks	1	3 300,00	3 300,00
19	kabelové rozvody vč. uložení		ks	1	16 500,00	16 500,00
20	výrobní projektová dokumentace		ks	1	5 500,00	5 500,00

Položky 11-20 jsou zadány dle § 92 odst. (2) zákona č. 134/2006

Sb., v platném znění, požadavkem na výkon a funkci provozu VZT.

B	VÝPIS SVÍTIDEL (včetně zdrojů a el. vybavení)					16 380 Kč
21	PRŮMYSLOVÉ ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, polykarbonátový difuzor, uzavřené IP65, 2x 54W (T5) + parabolický reflektor, elektronický předřadník, A		ks	6	1 210,00	7 260,00
22	PRŮMYSLOVÉ ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO, polykarbonátový difuzor, uzavřené IP65, 1x 54W (T5) + parabolický reflektor, elektronický předřadník, B		ks	1	1 320,00	1 320,00
23	ŽÁŘIVKOVÉ INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO, těleso z ocelového plechu s funkcí reflektoru, uzavřené IP4X, 1x 54W (T5), elektronický předřadník, C		ks	1	990,00	990,00
24	SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ nástěnné (závěsné) LED svítidlo s piktogramem, nouzový provoz, 1 hod., 2,5W, IP44, autotest		ks	3	770,00	2 310,00
25	Světelné zdroje CELKEM		ks	30	150,00	4 500,00

Poř. č.	Popis položky / výkonu	Dodavatel	Měrná jednotka	Množství m.j.		Cena (Kč)
C	VÝPIS MATERIÁLU					169 549 Kč
31	Kabel CYKY 3x70+50		m	12	561,00	6 732,00
32	Kabel CYKY 3x50+35		m	18	407,00	7 326,00
33	Kabel CYKY 5Cx6		m	128	74,80	9 574,40
34	Kabel CYKY 5Cx4		m	65	51,70	3 360,50

35	Kabel CYKY 5Cx2,5		m	117	31,90	3 732,30
36	Kabel CYKY 3Cx2,5		m	484	19,80	9 583,20
37	Kabel CYKY 5Cx1,5		m	75	19,80	1 485,00
38	Kabel CYKY 3Cx1,5		m	134	12,10	1 621,40
39	Kabel CYKY 3Ax1,5		m	25	12,10	302,50
40	Kabel CYKY 2Ax1,5		m	36	9,35	336,60
41	Kabel CXKH-R 3x2,5 RE B2s1d0 (nouzové osvětlení)		m	48	29,70	1 425,60
42	70% z celkové délky kabelů v položkách 31-41 skryté uložení pod omítkou 30% z celkové délky kabelů v položkách 31-41					37 015,00
43	Kabel pryžový ohebný H07RN-F 5Cx6		m	48	96,80	4 646,40
44	Kabel pryžový ohebný H07RN-F 5Cx4		m	16	68,20	1 091,20
45	Kabel pryžový ohebný H07RN-F 5Cx2,5		m	7	39,60	277,20
46	Kabel pryžový ohebný H07RN-F 5Cx1,5		m	7	26,40	184,80
47	100% z celkové délky kabelů v položkách 43-46 uložení v pevných trubkách pod omítkou a v podlaze				2 574,00	
48	Vodič H07-VK, zž 25mm ² (pospojení)		m	30	56,10	1 683,00
49	Vodič H07-VK, zž 16mm ² (pospojení)		m	78	35,20	2 745,60
50	Vodič H07-VK zž 6mm ² (pospojení)		m	285	13,75	3 918,75
51	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,5 (napojení ovládacího panelu sběrnice z jednotky- MaR)		m	20	5,50	110,00
52	Ukončení kabelů v rozvaděči a ve spotřebičích, označení kabelu štítkem s vyznačením okruhu a původu napájení		ks	250	55,00	13 750,00
53	Jednopolový spínač, řazení 1, IP44, zapuštěný		ks	4	165,00	660,00
54	Dvojité střídaný přepínač, řazení 6+6, IP44, zapuštěný		ks	2	250,80	501,60
55	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44, zapuštěná		ks	19	176,00	3 344,00
56	Průmyslová 3f.zásuvka 400V/16, IP44		ks	1	148,50	148,50
57	Průmyslový 3f. vypínač 400V/16A, IP44		ks	2	544,50	1 089,00
58	Průmyslový 3f. vypínač 400V/25A, IP44		ks	1	621,50	621,50
59	Průmyslový 3f. vypínač 400V/40A, IP44		ks	4	902,00	3 608,00
60	Odbočná elektroinstalační krabice pod omítkou		ks	20	44,00	880,00
61	Přístrojová elektroinstalační krabice		ks	33	5,50	181,50
62	Odbočná el.instalační krabice na povrch, IP44		ks	10	22,00	220,00
63	Tuhá korugovaná dvouplášťová chránička ø 25, (uložení pod omítkou a v betonové podlaze)		m	50	13,20	660,00
64	Tuhá korugovaná dvouplášťová chránička ø 40		m	85	27,50	2 337,50
65	Tuhá korugovaná dvouplášťová chránička ø 63		m	35	39,60	1 386,00
66	Kabelový žlab děrovaný 125/50 vč. uchycení + příslušenství (tvarové díly, víka, spojky, ...)		m	10	143,00	1 430,00

ROZPOČETmateriál
ksmateriál
celkemmontáž
ksmontáž
celkemcena
celkem**2. ETAPA****ZARÍZENÍ Č.2 - větrání soc. zařízení a skladů**

2.01 Nástěnný axiální ventilátor

d125

průtok 100 m3/h
tlak 50 pa
napětí 230 V
příkon 29 W
akust. tlak ve : 47 dB(A)

3 ks 2 464 Kč 7 392 Kč 1 232 Kč 3 696 Kč 11 088 Kč

2.02 Pevné kruhové potrubí

včetně tvarovek do 50%

d125

3 m 341 Kč 1 023 Kč 165 Kč 495 Kč 1 518 Kč

2.03 Výfuková hlavice

d125

2 ks 825 Kč 1 650 Kč 330 Kč 660 Kč 2 310 Kč

2.04 Dveřní mřížka

485x75

3 ks 550 Kč 1 650 Kč 220 Kč 660 Kč 2 310 Kč

2.05 Pomocný materiál

objímky, spojky, konzole

5 kg 66 Kč 330 Kč - Kč - Kč 330 Kč

OSTATNÍ

1. Zprovoznění a zkoušky zařízení

4 hod - Kč 220 Kč 880 Kč 880 Kč

2. Vnitrostaveništní přemístění

0 t - Kč 1 100 Kč 440 Kč 440 Kč

3. Drobné stavební úpravy

6 hod - Kč 280 Kč 1 680 Kč 1 680 Kč

6. Výrobní dokumentace

1 ks - Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

7. Dokumentace skutečného provedení

1 ks - Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Celkem bez DPH**12 045 Kč****12 511 Kč****24 556 Kč**

Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy
M21. Elektroinstalace-silnoproud

VÝPIS MATERIÁLU - II.ETAPA

B	VÝPIS SVÍTIDEL (včetně zdrojů a el. vybavení)				6 270 Kč
21	ZÁŘIVKOVÉ INTERIÉROVÉ SVÍTIDLO, těleso z ocelového plechu s funkcí reflektoru, uzavřené IP4X, 1x 54W (TF), elektronický předřadník, G	ks	1	990,00	990,00
22	PRISAZENÉ INTERIÉROVÉ ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO, elektronický předřadník (EP), 2x 24W (TC-L/2G11), IP40, D	ks	4	1 320,00	5 280,00

C	VÝPIS MATERIÁLU				41 400 Kč
31	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	132	19,80	2 613,60
32	Kabel CYKY 3Dx1,5	m	45	12,10	544,50
33	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	38	12,10	459,80
34	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	15	9,35	140,25
35	70% z celkové délky kabelů v položkách 31-34 skryté uložení pod omítkou 30% z celkové délky kabelů v položkách 31-34				7 678,00
36	Jednopolový spínač , řazení 1 (všechny přístroje komplet – přístroj, kryt, rámeček)	ks	1	143,00	143,00
37	Tlačítkový ovladač v provedení zapuštěném s orientační doutnavkou, řazení 1/0 So, IP20	ks	6	148,50	891,00
38	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20	ks	3	137,50	412,50
39	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44, zapuštěná	ks	5	176,00	880,00
40	Odbočná elektroinstalační krabice pod omítkou	ks	5	44,00	220,00
41	Přístrojová elektroinstalační krabice	ks	15	5,50	82,50
42	Odbočná el.instalační krabice na povrch, IP44	ks	6	27,50	165,00
43	Tuhá korugovaná dvouplášťová chránička ø 25, (uložení pod omítkou a v betonové podlaze)	m	25	13,20	330,00
44	Ostatní drobný montážní materiál	kpl	1	1 650,00	1 650,00
45	Stavební práce (sekání rýh, otvorů, stoupací vedení, sádrování)	hod	10	330,00	3 300,00
46	Montáž elektroinstalace	ks	1	11 000,00	11 000,00

47	Přeložení a naspojování stávajících kabelů v m.č. 1.102 v trase do m.č. 1.101 z důvodu instalace nového podhledu. Pro správné nacenění musí zhotovitel provést prohlídku objektu.			6 600,00	
48	Kabelový žlab děrovaný 125/50 vč. uchycení + příslušenství (tvarové díly, víka, spojky, ...)	m	10	143,00	1 430,00
49	Kabely do průřezu 5x10mm (nastavení stávajících kabelů)	m	10	121,00	1 210,00
50	Kabely do průřezu 5x2,5mm (nastavení stávajících kabelů)	m	50	33,00	1 650,00
51	Odbočná el. instalační krabice na povrch, IP44 (naspojování stávajících kabelů)	ks	10	330,00	3 300,00
52	Podružné práce	kpl	1	3 300,00	3 300,00
Celkem					47 670 Kč

Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy

Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně – Pražská 836, Doksy

HARMONOGRAM PRACÍ - 1. ČÁST VZ

měsíce týdny		červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
D.1.1	Zemní práce																																																
	Zemní práce - přípravné a přidružené práce																																																
	Zakládání																																																
	Svislé a kompletní konstrukce																																																
	Vodorovné konstrukce																																																
	Komunikace pozemní																																																
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																																
	Trubní vedení																																																
	Ostatní konstrukce a práce - bourání																																																
	Přesun sutě																																																
	Přesun hmot																																																
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																
	Povlakové krytiny																																																
	Izolace tepelné																																																
	Akustická a protiotřesová opatření																																																
	Zdravotechnika - zařizovací předměty																																																
	Konstrukce tesařské																																																
	Konstrukce suché výstavby																																																
	Konstrukce klempířské																																																
	Konstrukce truhlářské																																																
	Konstrukce zámečnické																																																
	Podlahy z dlaždic																																																
	Podlahy povlakové																																																
	Podlahy lité																																																
	Dokončovací práce - obklady																																																
	Dokončovací práce - nátěry																																																
	Dokončovací práce - malby a tapety																																																
	OST - Ostatní																																																
D.1.1.4, VON	D.1.1.4.1 Zdravotně technické instalace																																																
	D.1.1.4.2 Vytápění																																																
	D.1.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod																																																
	D.1.1.4.4 Vzduchotechnika																																																
	D.1.1.4.5 Slaboproudá zařízení																																																
	VON Vedlejší a ostatní náklady																																																

Zhotovitel se zavazuje k dodržení:

- nástavba 2. NP, hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně bude dokončena nejdéle do 12. měsíce od zahájení stavby
- stavební práce v INP budou dokončeny nejdéle do 8. měsíce od zahájení stavby tak, aby bylo možné zahájení plnění Části 2 této veřejné zakázky
- v průběhu stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup předním i zadním vchodům do MŠ
- ohraničit mobilními ploty část zahrady, kterou bude využívat MŠ po dobu rekonstrukce
- zhotovitel bude využívat vlastní WC
- bude zajištěno okolí budovy tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob a majetku
- těžká technika se bude pohybovat na zahradě (dopravní hřiště), pouze na trávě
- zaměstnanci MŠ budou přesně proškoleni ohledně bezpečnosti na staveništi
- užívání místnosti č. 1.129 - (ředitelna) a č. 1.105 - (kancelář hospodářky) v průběhu rekonstrukce od 01.11.2020, dále pak dle dohody
- demoliční práce a práce s těžkou mechanizací jsou naplánovány na dobu letních prázdnin.

David
Dvořák

Digitálně podepsal David
Dvořák
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NITRCZ-02634767,
o=VERSANA s.r.o., ou=1,
cn=David Dvořák, sn=Dvořák,
givenName=David,
serialNumber=P448329
Datum: 2020.05.04 13:45:26
+02'00'

David Dvořák, jednatel

Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy

Rekonstrukce kuchyně MŠ Pražská, Doksy, Způsobilý výdaje projektu - hlavní aktivita

HARMONOGRAM PRACÍ - 1. ČÁST VZ

[illegible]

David Dvořák

Digitalni podpis David Dvořák
DN: c=CZ, 2.5.4.97-NTICZ-02634767, e=VEFSAN@
sro.cz, ou=1, ou=David Dvořák, sn=Dvořák,
givenName=David, serialNumber=P448329
Datum: 2016.06.04 13:45:06 +0300

David Dvořák, jednatel

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo - Pojistná smlouva

Předmětem pojistné smlouvy je obchodní tajemství.



Příloha č. 2a Výzvy k podání nabídek

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy	
Část 1 – Nástavba 2. NP hospodářského pavilonu a rekonstrukce kuchyně	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	VERSANA s.r.o.
Sídlo:	Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČO:	02634767
Seznam poddodavatelů, kterým má účastník zadávacího řízení (ÚZŘ) v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:	
Název poddodavatele:	Jaroslav Šála
Sídlo:	Cvikovská 26, 471 52, Sloup v Čechách
IČO:	69144494
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	ELE
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	- -
Název poddodavatele:	REVOK s.r.o.
Sídlo:	Dubická 3282, 470 01, Česká Lípa
IČO:	62240251
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	VZT
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	- -
Název poddodavatele:	TOPAZ CL s.r.o.
Sídlo:	Heřmaničky 2, 470 01, Česká Lípa
IČO:	25429671
Část plnění VZ, kterou hodlá ÚZŘ zadat poddodavateli:	ÚT, ZTI
Je poddodavatelem prokazována kvalifikace NE/ANO (uvést jaká)	- -

V České Lípě dne 19.02.2020

za dodavatele:

David Dvořák
jednatel