

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

- | | | |
|----|--|--|
| 1 | Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
bankovní spojení: | Město Doksy
Náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
00260444
CZ00260444
Ing. Evou Burešovou – starostkou města
Moneta Money Bank, a.s., pobočka Doksy,
číslo účtu:27-70127824/0600 |
| 2. | Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
bankovní spojení:
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 36874 | Střechy Heier s. r. o.
Obora 13, 472 01 Doksy
04718909
CZ04718909
Jiří Heier
Jiří Heier
Moneta Money Bank, a.s., 218869649/0600
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 36874 |

II. Předmět smlouvy a rozsah díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla spočívající v realizaci díla Záchrana havarijních částí krovu východního a západního křídla zámku dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace střešního pláště a souvisejících konstrukcí zámku Doksy VÝCHODNÍ a ZÁPADNÍ KŘÍDLO OPRAVA HAVARIJNÍ ČÁSTI KROVU (Ing. Jan Chaloupský, leden 2018, zakázkové číslo 5104/18)
 - závazného stanoviska Městského úřadu Česká Lípa, č. j. MUCL/119506/2017 ze dne 13. 12. 2017
 - rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č. j. KULK 32043/2015 ze dne 22. 4. 2015
2. Rozsah a obsah díla je stanoven následovně:
 - Provedení díla dle projektové dokumentace, závazných stanovisek, platných technických norem a obecných zvyklostí
 - Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení

3. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro Objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a Objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k okolnostem díla a jeho technické náročnosti, bude v rámci provádění díla vyvoláno jednání s generálním projektantem a zástupci orgánů státní památkové péče o technickém řešení tesařských spojů, při němž bude ujednáno konkrétní definitivní řešení. V případě, že při tomto jednání nedojde ke shodě na technickém řešení, může Zhotovitel tuto smlouvu vypovědět bez jakýchkoli sankcí, případně smluvní strany o ukončení této smlouvy uzavřou dohodu.
5. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
 - položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele – příloha č. 1 této smlouvy
 - projektová dokumentace dle čl. II, odst. 1 této smlouvy
6. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. Pod pojmem dokončení se pak rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jež jsou pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:
 - Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla
 - Zajištění úklidu stavby a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla
 - Zajištění odvozu, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy
 - Zajištění veškerých dokladů (prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla) a jejich předání Objednateli
 - Zajištění čistoty v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí
 - Pořízení průběžné fotodokumentace realizace zakázky a její předání Objednateli v elektronickém provedení

III. Cena díla

1. Cena díla je Zhotovitelem nabídnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele v souladu s rozsahem díla vymezeným v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dohodly, položkový rozpočet sjednali jako pevný a úplný dle § 2621 NOZ.
2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH 1 140 238,47 Kč

DPH 21 % 239 450,08 Kč

Cena včetně DPH 1 379 688,55 Kč

3. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média vč. prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště, následnou likvidaci staveniště apod. v rozsahu dle této smlouvy.
4. Změna ceny díla v případě víceprací či méněprací požadovaných Objednatel v průběhu stavby, které mají objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení či snížení nákladů Zhotovitele souvisejících s plněním tohoto díla, je možná pouze v souladu s platnou legislativou, po vzájemné dohodě jejím písemným vyjádřením a ve formě dodatku této smlouvy.
5. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele.
6. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
7. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
8. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, stává se cena těchto prací smluvní pokutou za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.

IV. Termín plnění

1. Datum zahájení plnění předmětu díla: 03/2018 (předpoklad)
Datum ukončení plnění předmětu díla: do 31. 10. 2018
2. Zahájení plnění předmětu díla je vázáno na zaslání písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Písemnou výzvou se pro tyto účely rozumí i odeslání e-mailové zprávy bez zaručeného elektronického podpisu na e-mailovou adresu Zhotovitele.
3. Objednatel si vyhrazuje právo nezaslat uchazeči písemnou výzvu podle předchozího odstavce, a to zejména v případě, že nebudou zajištěny potřebné finanční zdroje k předmětu smlouvy jako celku, resp. též jen k části předmětu zakázky. V takovém případě má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí.

V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu díla je budova zámku v Doksech, Valdštejská ul., č.p. 183, p. p. č. 425, k. ú. Doksy u Máchova jezera.

VI. Platební podmínky

1. Provedené práce budou Objednatelům Zhotoviteli hrazeny na základě měsíčních faktur (daňových dokladů ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty). Součástí všech předkládaných faktur - daňových dokladů za stavební práce musí být zjišťovací protokol fakturovaných prací a dodávek potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis fakturovaných prací a dodávek včetně odkazu na položky výkazu výměr (viz příloha č. 1. této smlouvy), rekapitulace fakturovaných prací a dodávek. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
3. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla.
4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury – daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury – daňového dokladu, tak poté. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby ani její části pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
5. Splatnost faktur bude 30 dní po jejím doručení Objednateli.
6. Každá faktura (daňový doklad) musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:
 - a) označení příslušného odboru Objednatel, IČ Objednatel
 - b) den splatnosti,
 - c) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - d) odvolávka na tuto smlouvu s uvedením úplného názvu díla
 - e) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
 - f) soupis příloh
 - g) označení dotovaného projektu včetně jeho registračního čísla, které Objednatel Zhotoviteli sdělí
7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, Objednatel je oprávněn jej vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
8. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové

doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro Zhotovitele předáním a převzetím díla Objednatel bez vad a nedodělků případně odstraněním poslední vady či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
2. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, Objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou Objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejméně 5 dnů předem.
3. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:
 - a. za Zhotovitele: Jiří Heier, Vojtěch Heier
 - b. za Objednatele: Mgr. Jakub Derynk, projektový manažer, 487 882 427, určený technický dozor investora (objednatele): bude určen při předání staveniště, objednatel určený autorský dozor: Ing. Jan Chaloupský, Marta Bartošová
4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami.
5. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen "BOZP"), týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele a obecně či oborově závazných právních norem.
6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
9. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
10. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů (dále také jen „PO“), BOZP a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP určeným Objednatелеm.
11. Při zjištění porušení BOZP a PO a nedodržování bezpečnostních předpisů bude přistoupeno k uplatnění smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
12. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů Objednatele.
13. Zhotovitel má povinnost poskytnout potřebnou součinnost při tvorbě monitorovacích zpráv pro poskytovatele podpory, na výzvu Objednatele doložit písemnosti stanovené poskytovatelem podpory a doložit písemnosti potřebné ke kontrole dodržování smlouvy. Výzva Objednatele k doložení písemností je považována za výzvu k odstranění vady.
14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude Zhotovitel koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory a dále tak, aby byl v minimální míře ovlivněn provoz ostatních prostor objektu.
15. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa jím spotřebované energie a tyto uhradit.
16. Při realizaci díla budou Zhotovitelem použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhl. č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou Zhotovitelem dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.
17. Při provádění stavby budou dodržována taková opatření, aby se v maximální míře zabránilo prašnosti a hlučnosti.
18. Likvidace odpadu Zhotovitel provede a dokladuje Objednateli v souladu s platnými právními předpisy.
19. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

3 pracovní dny

pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,

3 pracovní dny

pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

20. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Pokud předané dílo obsahuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání a provozu díla, bude seznam takových vad a nedodělků zaznamenán do Zápisu. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo.
21. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.
22. Po převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho Objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí díla.
23. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační podmínky, které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě kterého Objednatel uzavřel se Zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační podmínky dle zadávacích podmínek Objednatele, je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 5 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních podmínek dle podmínek zadavatele, a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím poddodavatele. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace poddodavatelem.

Poddodavatelé:

24. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
25. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
26. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých Zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
27. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob –, jejichž závazný seznam předložil Objednateli v nabídce. Tento seznam poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění předmětu díla je přílohou č. 3 této smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.
28. Jiné osoby může Zhotovitel využít pro plnění předmětu díla pouze se souhlasem Objednatele a za podmínek, že tito poddodavatelé budou splňovat kvalifikační podmínky Objednatele uvedené v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň musí být splněna podmínka Objednatele o omezení poddodávek uvedená v zadávacích podmínkách veřejné zakázky tj., že poddodavatelsky nesmí být plněna část předmětu plnění: zemní práce, bourací práce, zateplení obvodových stěn, zateplení a oprava střechy, zateplení vodorovných konstrukcí (tepelné izolace, tesařské, zámečnické a klempířské konstrukce).
29. Seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění předmětu díla (příloha č. 3 této smlouvy) je Zhotovitel povinen při každé změně po odsouhlasení Objednatелеm aktualizovat a do 3 pracovních dnů předat Objednateli.
30. Mimo povinnosti uvedené je Zhotovitel povinen předložit Objednateli seznam všech poddodavatelů. Seznam bude Objednateli předložen mimo aktualizace uvedené výše v tomto článku smlouvy také ve lhůtách stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek.

VIII. Záruční doba a odpovědnost za vady díla, záruka za kvalitu

1. Záruční doba na celý rozsah díla činí 60 měsíců.
2. Vzhledem k okolnostem díla daným technickou náročností a stářím původních konstrukcí (např. střešních tašek, klempířských prvků apod.) se smluvní strany dohodly, že záruční doba uvedená v odst. 1 bude vztahovat pouze na nové konstrukce provedené Zhotovitelem (tj. nebude vztahovat např. na spoje nových a starých klempířských prvků a opravu ploch starých tašek apod.).

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615-2619 a ust. § 2629 -2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
4. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
6. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), ten však nesmí být delší než 15 dnů od okamžiku obdržení reklamace. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.
7. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.
9. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
11. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání Zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen Zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
12. V případě, že Zhotovitel k výstupní prohlídce Objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinnosti provést dílo řádně a včas je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a k dílčímu termínu ukončení prací dle harmonogramu postupu prací a dále bude počítána za každý započatý den prodlení.
2. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,25 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen Zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě, že Zhotovitel nedodrží kteroukoliv lhůtu pro odstranění vad stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
5. V případě porušení podmínek uvedených v článku VII. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvou stanovených podmínek.
6. V případě, že Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí Zhotovitelem ve výši 5.000,-Kč. Pro účely této smlouvy se má za to, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, pokud obsahuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
7. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ke dni protokolárního předání díla dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
8. V případě, že Zhotovitel poruší podmínky BOZP, je povinen zaplatit Objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé zjištěné porušení BOZP a 500 Kč za každý den počínaje dnem následujícím po doručení výše uvedené výzvy, v němž porušení BOZP trvá.
9. Zadavatel zpracoval zadávací podmínky takovým způsobem, že pro veškeré požadované parametry předmětu plnění s výjimkou nabídkové ceny nastavil povinné hodnoty uvedených parametrů.
10. Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

X. Nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla Objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
 - a. díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech,
 - b. na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní Zhotovitel svým nákladem.
2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.
3. Nebezpečí škody na Objednatelem předaném staveništi nese Zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. 83025016-19 s pojišťovnou Česká pojišťovna. Pojistná částka 10000000,00Kč, platná do 25.2 2019 resp. minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně díla.

XII. Podmínky změn smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky a dále v případě uvedeném v čl. II. odst. 4 této smlouvy.
4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že nebude mít dostatek prostředků na realizaci této zakázky.
5. Odstoupení od smlouvy je Objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu Zhotovitelem nebo v případě, že Zhotovitel je bez důvodů na straně Objednatele v prodlení s plněním díla delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V takovém případě

je povinen Zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem statutárním nebo osobou jím zmocněnou.

6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a. pokud Zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně Zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených ve smlouvě řádně a včas dokončeno.
 - b. pokud Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.
 - c. pokud Zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.
7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení čl. XII. odst. 6, provede Zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce Zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Dále je Zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk Objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Zhotovitele.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok Objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
2. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
3. Zhotovitel i Objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
4. Informační povinnosti Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a Zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností Objednatele jakkoliv postihovat.
5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku

potvrzeného oběma stranami.

6. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvy včetně všech příloh a případných dodatků bude zveřejněna.
8. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Doksy usnesením č. 117/1P dne 14. 2. 2018

V Doksech dne 19. 2. 2018

.....
za Objednatele



.....
za Zhotovitele

S.R.O.
Doksy
IČO 4718909
728

Přílohy:

1. Položkový rozpočet dle nabídky Zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1749/2

Stavba: Revitalizace střech zámku Doksy - OPRAVA HAVARIJNÍCH ČÁSTÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.1.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

04718909

DIČ:

CZ04718909

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

1 140 238,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 140 238,47	239 450,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 379 688,55

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1749/2

Stavba: Revitalizace střech zámku Doksy - OPRAVA HAVARIJNÍCH ČÁSTÍ

Místo: Datum: 16.1.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Střechy Heier s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 140 238,47	1 379 688,55	
1749/2	Revitalizace střech zámku Doksy - OPRAVA HAVARIJNÍCH ČÁSTÍ	1 140 238,47	1 379 688,55	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace střech zámku Doksy - OPRAVA HAVARIJNÍCH ČÁSTÍ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Střechy Heier s.r.o.

Projektant:

CC-CZ:

Datum: 16.1.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

04718909

DIČ:

CZ04718909

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 140 238,47

DPH základní
snížená

Základ daně
1 140 238,47
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
239 450,08
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 379 688,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace střech zámku Doksy - OPRAVA HAVARIJNÍCH ČÁSTÍ

Místo:

Datum: 16.1.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Střechy Heier s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 140 238,47

HSV - Práce a dodávky HSV

139 213,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 028,60

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

108 684,25

997 - Přesun sutě

21 500,80

PSV - Práce a dodávky PSV

924 894,82

762 - Konstrukce tesařské

616 308,12

764 - Konstrukce klempířské

212 391,26

765 - Konstrukce pokrývačské

64 409,30

783 - Dokončovací práce - nátěry

31 786,14

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

76 130,00

VRN3 - Zařízení staveniště

43 130,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace střech zámku Doksy - OPRAVA HAVARIJNÍCH ČÁSTÍ

Místo:

Datum: 16.1.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Střechy Heier s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 140 238,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				139 213,65	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				9 028,60	
1	K	62332114R1	Trasvápenná omítka vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková piliřů nebo sloupů	m2	9,400	834,00	7 839,60	
	VV		"komin:" 2*(0,75*2+1,3*2)		8,200			
	VV		"porucha západní střecha - opravy u římsy:" 4*0,3		1,200			
	VV		Součet		9,400			
2	K	62332119R1	Omítka trasvápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm piliřů nebo sloupů	m2	8,200	145,00	1 189,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				108 684,25	
3	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	302,000	53,60	16 187,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Východní křídlo:" 10*5+5*(4+(2+1,2*2+2)+4)		122,000			
	VV		"západní křídlo:" 10*(8+10)		180,000			
	VV		Mezisoučet		302,000			
4	K	94111113R6	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky Mímostaveništní doprava lešení (dovoz a odvoz)	m2	302,000	53,60	16 187,20	
5	K	94111123R2	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití	m2	302,000	33,00	9 966,00	
6	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	302,000	30,00	9 060,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	334,000	12,30	4 108,20	CS ÚRS 2017 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Východní křídlo:" 10*(5+1,2*2)+5*(4+1,2*2)		106,000			
	VV		"západní křídlo:" 10*(10+8+1,2*4)		228,000			
	VV		Mezisoučet		334,000			
8	K	94451121R1	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě Příplatek k ochranné síti za pronájem po dobu použití	m2	334,000	8,30	2 772,20	
9	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z umělých vláken	m2	334,000	7,40	2 471,60	CS ÚRS 2017 01
10	K	94910111R5	Lešení pomocné pro komín nad střešní rovinou (lešení+založení), montáž,pronájem,demontáž	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
11	K	9529030R1	Odstranění ptačího nebo netopýřího trusu a stavebního rumu v prostoru krovu včetně vymošení/staveništního přesunu, nákladů na použití ochranných prostředků, odvozu a ekologické likvidace	m3	7,100	4 560,00	32 376,00	
	VV		"odstranění v prostoru zhlaví trámů východního křídla:"3,6		3,600			
	VV		"odstranění v prostoru oprava P11 západního křídla : "3,5		3,500			
	VV		Mezisoučet		7,100			
12	K	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm	m	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"průchod římsami K2:" 0,5		0,500			
	VV		"průchod římsami K7:" 0,5		0,500			
	VV		Součet		1,000			
13	K	985223110	Přezdivání zdíva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,950	6 180,00	12 051,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdících prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými.					
	VV		0,75*1,3*2		1,950			
14	M	596100120	cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P20	tis kus	0,606	8,00	4,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,95*0,311		0,606			
D	997		Přesun sutě				21 500,80	
15	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	18,785	210,00	3 944,85	CS ÚRS 2017 01
16	K	9970132R5	Vnitrostaveništní doprava suti - Příplatek k přesunu suti - opatření proti roznosu dřevokazných hub a škůdců, bezpečnostní opatření při práci	t	11,475	180,00	2 065,50	
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,785	26,00	488,41	CS ÚRS 2017 01
18	K	9970135R0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky - sut' z keramických materiálů a omítky	t	7,083	18,00	127,49	
	P		Poznámka k položce: Místo skládky je předmětem výběrového řízení.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,848+3,235		7,083			
19	K	9970135R1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky - sut' z kl.prvků	t	0,227	260,00	59,02	
	P		Poznámka k položce: Místo skládky je předmětem výběrového řízení.					
	VV		18,785-11,475-7,083		0,227			
20	K	9970135R2	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky - sut' z napadeného dřeva	t	11,475	18,00	206,55	
	P		Poznámka k položce: Místo skládky je předmětem výběrového řízení.					
21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	7,083	560,00	3 966,48	CS ÚRS 2017 01
22	K	997014R08	Poplatek za uložení demontovaných klemp.prvků na řízené skládce	t	1,870	150,00	280,50	
23	K	997014R10	Poplatek za uložení dřevní hmoty napadené dřevokaznými organismy	t	11,775	880,00	10 362,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				924 894,82	
	D	762	Konstrukce tesařské				616 308,12	
24	K	7620851R21	Chemická kotva pozednice D10mm dL0,4m - komplet (vrtání,tmel, tyč, matice s podložkou)	kus	10,000	140,00	1 400,00	
	VV		"K5 - kotvy nových prvků mezi spoji:" 8+2		10,000			
25	K	762332R011	Oprava trámů š140-180mm dle detailu K1 - komplet (otesání hloubkové (cca25-60mm), náhrada otesané části lepenou protézou přeplátováním, stabilizace stavebními vruty 11 kus/mb),opracování nových prvků dle poznámky.	m	1,000	2 870,00	2 870,00	
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.					
	VV		1		1,000			
26	K	762332R021	Náhrada odesané části trámu dle detailu K2,K3 - komplet (neverování, stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 160/180mm dL cca 1,5m, 1x lepený spoj plátováním s podkosenými čely zajištěný 6x dubovým kolíkem D20mm zajištěný dubovými klíny, 1vrťe	kus	20,000	6 400,00	128 000,00	
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.					
	VV		"krokve:" 6		6,000			

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			VV "ondřej.kříž:" 1		1,000				
			VV Vých.křídlo mezisoučet		7,000				
			VV "krokve:" 4+3-2		5,000				
			VV "námětek:" 4+3-2		5,000				
			VV "ondřej.kříž:" 3		3,000				
			VV Západní kř. mezisoučet		13,000				
			VV Součet		20,000				
27	K	762332R022	Náhrada odehnuté části vzpery dle detailu K2 - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 180/260mm dl cca 1,75m, 1x lepený spoj plátováním s podkosenými čely zajištěný 12x dubovým kolíkem D20mm zajištěný dubovými klíny, 1vře	kus	3,000	5 800,00	17 400,00		
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.						
			VV "vých.kř. -vzpěra:"1		1,000				
			VV Mezisoučet		1,000				
			VV "záp.kř. -vzpěra:"4		4,000				
			VV "opravy obsažené v opravách dle detailu D..14:"-2		-2,000				
			VV Mezisoučet		2,000				
			VV Součet		3,000				
28	K	762332R023	Náhrada odehnuté části vazného trámu dle detailu K2 - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 300/300mm dl cca 2,3m, 1x lepený spoj plátováním s podkosenými čely zajištěný 12x dubovým kolíkem D20mm zajištěný dubovými klíny	kus	2,000	7 800,00	15 600,00		
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.						
			VV "vých.kř. :2		2,000				
			VV Mezisoučet		2,000				
			VV "záp.křídlo - tento typ opravy obsažen v opravách dle detailu D..14:"						
			VV Součet		2,000				
29	K	762332R024	Náhrada odehnuté části vazného trámu dle detailu K2 - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 200/200mm dl cca 2,4m, napojení na navazující trámy tesařskými spoji	kus	5,000	6 400,00	32 000,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.								
	P							
	VV		"vazný trám:" 7-2		5,000			
30	K	762332R028	Náhrada odehnilé části trámu v hřebeni - komplet (stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 160/180mm dl cca 1,5m, 1x lepený spoj plátováním s podkosenými čely zajištěný 6x dubovým kolíkem D20mm zajištěný dubovými klíny, 1xhřebenový spoj zajištěný dubovými	kus	2,000	3 983,20	7 966,40	
<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.								
	P							
	VV		"vých.křídlo P07:" 2		2,000			
31	K	762332R029	Náhrada odehnilé části vaznice (pod kleštinou) - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 200/200mm dl cca 0,8m, 2x lepený spoj plátováním s podkosenými čely zajištěný 12x dubovým kolíkem D20mm zajištěný dubovými klíny	kus	1,000	4 284,00	4 284,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.								
	P							
	VV		"žáp.kř. "2		2,000			
	VV		"opravy obsažené v opravách dle detailu D..14:"-1		-1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
32	K	762332R031	Náhrada kráče dle detailu K3 - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání, náhrada trámu 260/300mm dl cca 1,8m, 1xdlab+2xsedlo	kus	4,000	6 472,00	25 888,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).								
	P							
	VV		"vých.křídlo:"3+1		4,000			
33	K	762332R041	Oprava povrchově napadených trámů š250-300mm dle detailu K4 - komplet (otesání hloubkové (cca25-60mm), náhrada otesané části lepenou protézou přeplátováním, stabilizace dubovými kolíky 5 kus/mb), opracování nových prvků dle poznámky.	m	5,000	4 160,00	20 800,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.					
	VV		"porucha P4:" 4+1		5,000			
34	K	762332R051	Oprava zdvojené pozednice detailu K5/trámy - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání 2x140-160/160mm, nové trámy 2x140/160mm, podkladní lepenka)	m	13,000	5 200,00	67 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).					
	VV		"porucha P01:" 13		13,000			
35	K	762332R052	Oprava zdvojené pozednice detailu K5/spoj komplet (lepený spoj plátováním na trámu 2x140-160/160mm, zajištění hřebíky á 100mm,4x kotevní tyč D10 dl.0,4m do kotvícího tmelu)	kus	5,000	3 950,00	19 750,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.					
	VV		"porucha P01:" 5		5,000			
36	K	762332R053	Oprava jednoduché pozednice detailu K5/trámy - komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání 180/120mm, nový trám , podkladní lepenka)	m	6,000	8 400,00	50 400,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).					
	VV		"porucha P01:" 8		8,000			
	VV		"opravy obsažené v opravách dle detailu D..14:"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
37	K	762332R054	Oprava jednoduché pozednice detailu K5/spoj vč.- komplet (lepený spoj plátováním na trámu 260/160mm, zajištění hřebíky á 100mm,4x kotevní tyč D10 dl.0,4m do kotvícího tmelu)	kus	4,000	4 950,00	19 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.					
	VV		"porucha P01:" 6		6,000			
	VV		"opravy obsažené v opravách dle detailu D..14:"-2		-2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
38	K	762332R055	Náhrada tvarové atyp.spodní vaznice dle detailu K2,K3/tramy vc.U.1.1.b.8+9-komplet (heverování, stat.zajištění, vyřezání, nový trám- at.profil vyřezat z trámu 360/200mm)	m	10,000	6 900,00	69 000,00	
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).					
	VV		10		10,000			
39	K	762332R056	Náhrada tvarové atyp.spodní vaznice dle detailu K2,K3/spoj- komplet (lepený spoj plátováním, 12x dubovým kolíkem D20mm zajištěný dubovými klíny)	kus	5,000	6 900,00	34 500,00	
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů). Spojované prvky opracovány s nerovností max.0,2mm.Lepidlo o vyšší pevnosti než pevnost dřeva.					
	VV		5		5,000			
40	K	762332R101	Oprava poruchy P06 (stabilizace u zdi) popis a umístění viz výkres č.D.1.1.b.2-komplet (stabilizace volného okraje krokve a kříže do zdi přes dřevěný hranol. Hranol kotvit do zdi chem.kotvou , krokve a kříž osadit)	kus	1,000	8 600,00	8 600,00	
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).					
41	K	762332R102	Oprava poruchy P08 (náhrada výměn) popis a umístění viz výkres č.D.1.1.b.2-komplet (Náhrada výměn 18/100mm, 2*2m, tesařské spoje na krokve - komplet)	kus	1,000	5 700,00	5 700,00	
	P		Poznámka k položce: Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	762332R301	Oprava poruchy P11 popis a umístění viz výkres č.D.1.1.b.14 (západní křídlo)- opravy v plné vazbě dle popisu vč.pom.lešení a heverování (vč.pozednic a vazných tránů - dle popisu)	kus	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Nové řezivo bude přesně lícovat s původním prvkem, bude mít ručně opracovaný povrch otesáním, hrany budou sražené a sjednoceny s původními prvky. Před výrobou nových prvků protéz a náhrad, budou ověřeny skutečné rozměry na konkrétním místě (historické nerovnosti krovů).								
43	K	76233391R6	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy Otesání části střešní vazby z hranolů povrchové - do max.tl.15mm	m2	15,000	1 245,00	18 675,00	
	VV		"porucha P5:" 15		15,000			
44	K	762341913	Bednění a latování střež vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v latování průřezové plochy latí do 25 cm2, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	43,000	49,90	2 145,70	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Východní střeža P8+P11:" 20		20,000			
	VV		"západní střeža - montážní otvor+u římsy:"23		23,000			
	VV		Mezisoučet		43,000			
45	K	762342913	Bednění a latování střež zalatování otvorů latěmi tl. do 32/50 mm (materiál ve specifikaci) na vzdálenost do 0,22 m, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	43,000	123,00	5 289,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	605141140	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,386	8 083,00	3 120,04	CS ÚRS 2017 01
	VV		43*3,4*0,04*0,06*1,1		0,386			
	VV	r10	Mezisoučet0		0,386			
47	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	0,386	1 179,00	455,09	CS ÚRS 2017 01
	VV		r10		0,386			
48	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,423	1 286,00	14 689,98	CS ÚRS 2017 01
49	K	99876218R1	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu a ztížený přístup	t	11,423	400,50	4 574,91	
D 764 Konstrukce klempířské 212 391,26								
50	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	3,000	17,30	51,90	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
51	K	764001901	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje do 0,5 m	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	764001911	Napojení na stávající klempířské konstrukce délky spoje přes 0,5 m	m	6,030	560,00	3 376,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		"okap:" 0,67*(5+4)		6,030			
53	K	764001921	Rozpojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	16,530	400,00	6 612,00	
	VV		"žlaby+okap :"(0,8+0,67)*(5+4)		13,230			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"úžlabí+lem zdi:" 0,5+0,4*7		3,300			
	VV		Mezisoučet		16,530			
54	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	19,700	44,80	882,56	CS ÚRS 2017 01
55	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	12,000	18,90	226,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		12		12,000			
56	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	3,941	118,50	467,01	CS ÚRS 2017 01
57	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	19,700	54,80	1 079,56	CS ÚRS 2017 01
	VV		3+2+2		7,000			
	VV		1,2+2,5+9		12,700			
	VV		Mezisoučet		19,700			
58	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	4,800	21,60	103,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K10:" 4		4,000			
	VV		"K4:" 0,8		0,800			
	VV		Mezisoučet		4,800			
59	K	764004901	Příplatek k demontáži svodu - rozpojení svodu	kus	5,000	120,00	600,00	
60	K	764004902	Příplatek k demontáži svodu - demontáž v prostupu římsou	kus	1,000	150,00	150,00	
61	K	764031424	Díltační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 160 mm	m	13,800	793,00	10 943,40	
	VV		"K4+K5:" 5+4		9,000			
	VV		"komin:" 1,75*2+0,65*2		4,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
62	K	764131491	Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10 st.	m2	1,040	3 200,00	3 328,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K12:" 0,52*2		1,040			
63	K	764231466	Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm	m	3,000	1 580,00	4 740,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
64	K	764232437	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm	m	19,700	2 600,00	51 220,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pod žlabem:" 7+(1,2+2,5+9)		19,700			
65	K	764331405	Lemování zdi z měděného plechu boční nebo horní rovných, střež s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	12,000	944,00	11 328,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vých.křK4+K5:" 5+4		9,000			
	VV		"záp.kř:" 1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		12,000			
66	K	764334411	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střež s krytinou prejzovou nebo vlnitou	m2	3,941	4 120,00	16 236,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		"komin K6:" 0,4*1,7*2+0,67*1,15*2		2,901			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"propojení oplechování + zeď K12:" 0,52*2		1,040			
	VV		Mezisoučet		3,941			
67	K	764533409	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 800 mm	m	19,700	2 650,00	52 205,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"vk:" 3+2+2		7,000			
	VV		"zk:" 1,2+2,5+9		12,700			
	VV		Mezisoučet		19,700			
68	K	76453344R3	Propojení stávajícího nástřešního žlabu a nového svodu kolenem přes římsu	kus	2,000	1 120,00	2 240,00	
	VV		"zk:" 2		2,000			
69	K	764537407	Dilatace žlabů z měděného plechu vložením dilatačního pásu s pryžovou vložkou rš 670 mm	m	7,200	560,00	4 032,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"napojení žlabů:" 0,8*9		7,200			
70	K	764538422	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	18,000	1 073,00	19 314,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"K7:" 20-2		18,000			
71	K	764538423	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	8,000	1 231,00	9 848,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz K2:" 10-2		8,000			
72	K	764538428	Odpadní trouba z PVC DN120 v barvě mědi dl.2m , včetně objímek	kus	1,000	450,00	450,00	
73	K	764538429	Výtokové koleno z PVC DN 120 v barvě mědi , včetně objímek	kus	1,000	135,00	135,00	
74	K	764538430	Odpadní trouba z PVC DN100 v barvě mědi dl.2m , včetně objímek a kolena	kus	1,000	400,00	400,00	
75	K	764538501	Svod DN100/150 - propojení nové a stávající části svodu	kus	4,000	1 600,00	6 400,00	
	VV		"vk -K4+K7:" 2		2,000			
	VV		"zk:" 2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
76	K	764538502	Svod DN100-150 - utěsnění /zavaření průchodu svodu oplechováním římsy nebo okapu	kus	3,000	600,00	1 800,00	
	VV		Z+1		3,000			
77	K	764538503	Svod DN 100-150 - napojení do nástřešního žlabu	kus	1,000	450,00	450,00	
	VV		"K10:" 1		1,000			
78	K	764538504	At.výrobek - ukončení svodu DN100 - výtokové koleno do nástřešního žlabu, celková dl.0,8m	kus	1,000	550,00	550,00	
	VV		"K10:" 1		1,000			
79	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,368	1 387,00	510,42	CS ÚRS 2017 01
80	K	998764181	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,368	27,74	10,21	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 765			Konstrukce pokrývačské				64 409,30	
81	K	765111101	Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. hladké (bobrovky) přes 32 do 40 ks/m2 na sucho korunové krytí	m2	43,000	220,00	9 460,00	CS ÚRS 2017 01
82	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm	kus	180,000	12,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"předpoklad výměny:" 180		180,000			
83	M	596600130	taška bobrovka poloviční 9x38 cm	kus	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	765111404	Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 1 m2	m	33,800	328,00	11 086,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"u K4 aK5:" 5+4+4+3*2		19,000			
	VV		"u K6:" 1,75*2+0,65*2		4,800			
	VV		"uK12:"4		4,000			
	VV		"UB2:" 3		3,000			
	VV		"zk:" 1,5*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		33,800			
85	K	765111504	Montáž krytiny keramické Příplatek k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50 st.	m2	43,000	75,00	3 225,00	CS ÚRS 2017 01
86	K	765111827	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30 st. se zvětralou maltou k dalšímu použití	m2	36,000	74,70	2 689,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"uK4,K5,K12,B2:"20		20,000			
	VV		"pracovní otvor +otvory- západní Kř:" 16		16,000			
	VV		Mezisoučet		36,000			
87	K	765111931	Vyspravení krytiny keramické hladké (bobrovky) na sucho sklonu do 30 st., počet tašek přes 32 do 40 ks/m2, v rozsahu opravované plochy do 2%	m2	400,000	28,20	11 280,00	CS ÚRS 2017 01
88	M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez18x38 cm	kus	120,000	12,00	1 440,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"předpoklad výměny/doplnění:" 120		120,000			
89	K	765111981	Vyspravení krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st.	m2	400,000	6,30	2 520,00	CS ÚRS 2017 01
90	K	76511502R2	Doplnění jednotlivé hřebenačů do malty s přípravou podkladu	kus	40,000	300,00	12 000,00	
91	M	596601361	hřebenač drážkový keramický, šířka 21 cm, režná	kus	40,000	90,00	3 600,00	
92	K	765192001	Nouzové zakrytí střechy plachtou	m2	55,000	67,50	3 712,50	CS ÚRS 2017 01
93	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,732	956,00	699,79	CS ÚRS 2017 01
94	K	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,732	241,00	176,41	CS ÚRS 2017 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783		Dokončovací práce - nátěry				31 786,14	
95	K 783200R01	Nátěr Cu konstrukcí proti stékání měděny na omítku	m2	51,980	115,00	5 977,70	
	VV	3,6+7,7		11,300			
	VV	(5+4)*(0,42+0,16)		5,220			
	VV	(1,2+0,6)*19,7		35,460			
	VV	Mezisoučet		51,980			
96	K 783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	170,000	45,00	7 650,00	CS ÚRS 2017 01
97	K 783213111	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický	m2	70,000	74,00	5 180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"vých.krov + zdivo u napadených částí:"70		70,000			
98	K 78321311R1	Napouštěcí jednonásobný fungicidní a insekticidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce - přípravek netoxický pro savce	m2	100,000	95,00	9 500,00	
	VV	"Západní křídlo -stávající krov + zdivo u napadených částí:"100		100,000			
99	K 783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	8,200	99,20	813,44	CS ÚRS 2017 01
	VV	2*(0,75*2+1,3*2)		8,200			
100	K 783827125	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	8,200	325,00	2 665,00	CS ÚRS 2017 01
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				76 130,00	
D VRN3		Zařízení staveniště				43 130,00	
101	K 030001011	Zařízení staveniště - zřízení (vč. jeho opocení a zabezpečení)	soub	1,000	22 820,00	22 820,00	
102	K 030001012	Zařízení staveniště - pronájem po dobu provádění prací	soub	1,000	11 410,00	11 410,00	
103	K 030001013	Zařízení staveniště (vč.jeho oplocení a zabezpečení) - odstranění, úklid plochy zařízení staveniště	soub	1,000	8 900,00	8 900,00	
D VRN4		Inženýrská činnost				5 000,00	
104	K 045002021	Biologický dozor (hnízdíště netopýrů)	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN7		Provozní vlivy				8 000,00	
105	K 071002001	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob	soub	1,000	8 000,00	8 000,00	
D VRN8		Přesun stavebních kapacit				20 000,00	
106	K 081002R01	Doprava zaměstnanců na staveniště alt.stravné a nocležné, dopravní subdodavatelské náklady	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST