

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Město Doksy**
se sídlem: náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
zastoupený: Ing. Eva Burešová, starostka
IČO: 00260444
DIČ: CZ00260444
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Eva Burešová, starostka
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**
spisová značka: vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972
se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
zastoupený: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „smluvní strany“

Vymezení pojmů:

Objednatel je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).

Zhotovitel je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky (smlouvy o dílo).

Poddodavatel (podzhotovitel) je dodavatel Zhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel realizuje část díla dle této smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění) včetně veřejnoprávní smlouvy dle bodu 2.2 smlouvy.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

I. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce v rozsahu zadávací dokumentace, této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.3 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená na veřejnou zakázku s názvem „**Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa**“ zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

1.4. Tato zakázka je spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury ČR. Identifikační číslo projektu pro I. etapu: **ISPROFOND 5517510119**. Identifikační číslo projektu pro II. etapu: **ISPROFOND 5517510118**.

II. Specifikace díla

2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavební úpravy stávajících chodníků podél silnice II/270 ve městě Doksy, které neodpovídají vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu v platném znění a vybudování chodníku nového tak, aby byla zajištěna bezbariérová trasa podél silnice II. třídy do centra města Doksy. Součástí prací je i rekonstrukce nevyhovující stávajících přechodů pro chodce včetně nového nasvětlení dle platné legislativy. Pozemek stavby je v současné době zastavěn stávajícími chodníky, v místě nového chodníku je pozemek zatravněn bez vzrostlé zeleně, mírně svažité. Součástí chodníku je i vybudování veřejného osvětlení.

Konkrétně se jedná o následující stavební objekty:

SO 101 – Chodník

SO 401 – Veřejné osvětlení.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v projektové dokumentaci pro provedení stavby, v stavebním povolení, v stanoviskách dotčených orgánů státní správy a samosprávy, v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na akci „**Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa**“ a v nabídce zhotovitele. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení **§ 2594 OZ** není tímto ujednáním dotčeno.

2.3 Předmět díla zahrnuje:

- a) Provedení všech činností, prací a dodávek uvedených v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- b) Zhotovení díla v souladu s platnými normami a předpisy.
- c) Vypracování časového plánu realizace díla (harmonogram).
- d) Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
- e) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.
- f) Vyhotovení soupisu skutečně provedených prací, tzv. čerpání viz čl. 13.1.4 této smlouvy.
- g) Úklid dotčeného okolí stavby.
- h) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).

V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi, překopy.... Bude spočítána plocha realizované pěší komunikace (silniční obruba + dlažba) – rozdělena na dotační a nedotační část, a délka chodníku v jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce.

- i) Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, silniční obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (*chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace*), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a lamp VO, částí chodníků nad vodotečí a překopů přes silnici, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby),
- c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
- k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
- m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
- o) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
- r) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných objednateli a ke kolaudaci),

- s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
- t) vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2.4 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

2.5 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

2.6 **Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v době od 4. do 9. 7. 2021 bude v těsné blízkosti místa plnění (v areálu zámku Doksy) probíhat mistrovství světa v orientačním běhu, zhotovitel je tak povinen na pokyn objednatele po dobu nutnou pro zajištění průběhu této akce přerušit provádění díla, případně provést na své náklady další nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti osob a majetku.**

III. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ihned po předání staveniště; dále se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do **6 měsíců ode dne předání staveniště dle bodu 9.1 této smlouvy.**

Předání staveniště: **předpoklad 3/2021.**

Zahájení stavebních prací je rovněž podmíněno přijetím dotačních finančních prostředků od SFDI z projektu vymezeného v této smlouvě.

3.2 Doby plnění je možné prodloužit z důvodu:

3.2.1 vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvních stran, nebo

3.2.2 nutnosti přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací. O prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.

Termín realizace se prodlouží o počet dnů, po které nebylo možno provádět dílo z výše uvedených důvodů.

3.3 Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.4 Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového plánu realizace díla (tzv. Harmonogram), který je přílohou č. 2 této smlouvy.

3.5 Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla, včetně řádného protokolárního předání díla objednateli formou dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli plnou součinnost při kolaudaci stavby.

IV. Místo provádění díla

4.1 Stavba bude provedena v katastrálním území (k.ú.) Doksy u Máchova jezera, p. p. č. 3276/14; 798; 446; 3269/11; 445; 431; 435; 439; 12; 11/3; 7/3; 3276/2; 430/1.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:

Celková cena

3 358 859,75 Kč bez DPH
705 360,55 Kč DPH
4 064 220,30 Kč včetně DPH

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „VV“), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění této smlouvy. Oceněný VV slouží k prokazování finančního objemu zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě nepodstatné změny závazku dle **§ 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ** a dodatečných změn stavebních prací realizovaných postupem dle **§ 222 odst. 7 ZZVZ**.

5.2 Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze zadávací dokumentace, projektové dokumentace pro provedení stavby a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tím není dotčeno ujednání odst. 5.2.1. této smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahující veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy.

5.2.1. Cena dle odstavce 5.1. této smlouvy uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 1 této smlouvy). Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

- a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.
- c) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě na základě zaměření skutečného provedení

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením oprávněných osob ve věcech technických a smluvních. Tím není dotčen postup dle článku 8.18. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.

5.3 Zhotovitel může v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle VV, tuto skutečnost uvést před podáním nabídky v rámci komunikace s objednatelem (jako zadavatelem) dle § 98 ZZVZ (vysvětlení zadávací dokumentace). Pokud zhotovitel (jako dodavatel) této možnosti nevyužije a ani jiným způsobem nedojde ze strany objednatele v době před podáním nabídek k nápravě vzniklé situace, pak zhotovitel tyto zjištěné nesrovnalosti nebude uvádět v návrhu této smlouvy ve své nabídce a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrne do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost na straně zhotovitele nastane až po uzavření této smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči objednateli díla, není-li s přihlédnutím k odborným znalostem zhotovitele v čl. VI této smlouvy stanoveno jinak, postupovat způsobem uvedeným v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorní objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do PD, technické

specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup zhotovitele bude po vyhodnocení objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy.

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Poslední fakturu odpovídající zbytku z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vystavit až po konečném předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků

5.5 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem. Objednatel odsouhlasí bez bezdůvodných průtahů příslušné soupisy provedených prací. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného měsíce.

5.6 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.7 V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.8 Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele
- c) předmět plnění a den splnění
- d) cenu díla a částku k fakturaci
- e) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
- f) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- g) identifikaci projektu, tj. identifikační číslo projektu pro I. etapu: ISPROFOND 5517510119.
Identifikační číslo projektu pro II. etapu: ISPROFOND 5517510118
- h) název projektu: „*Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa*”
- i) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- j) podpis oprávněného zástupce zhotovitele.

5.9 V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.10 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.11 Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.12 V případě nedokončení díla dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., bod 15.12 této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v plné výši.

VI. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně přezkontrolovat všechny v rámci zadávacího řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si zhotovitel může vyjasnit v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci objednatele. Objednatel předá zhotoviteli v rámci předávání stavební dokumentace platné územní rozhodnutí, popř. stavební povolení.

Má se za to, že se zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

Stejný výše popsáný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí zhotovitel a objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění skryté překážky **dle § 2627 OZ**.

6.3 Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu této smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4 Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. Výzvy k podání nabídek, PD, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na realizaci tzv. „víceprací“ nebo „méněprací“), aby si tyto dokumenty, před podáním nabídky a uzavřením Smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla, s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoli době upozornil objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

6.5 Pro účely této smlouvy se PD rozumí taková dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV. PD součástí zadávacích podmínek na relevantní veřejnou zakázku.

6.6 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku objednatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7 Postup zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2 této smlouvy v souladu s dikcí § 2594 OZ je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2 a 8.18.3 této smlouvy.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby

pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2 s 7.3 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce § 2594 OZ.

7.4 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

- a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8:00 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor stavebníka, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- b) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.
- c) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- d) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- e) K účasti na nich je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek.
- f) O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce a) a b). Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.).
- i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem zástupce

objednatele, technického nebo autorského dozoru, je povinen připojit k záznamu do 7 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

j) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6 Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

7.7 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

7.8 Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.9 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky.

7.10 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.11 Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

VIII. Provádění díla

8.1 Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

8.2 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

Na realizaci díla dle této smlouvy se budou podílet technici, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v rámci prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to

Vedení stavby (hlavní stavbyvedoucí):

Změnu v osobě technika lze provést výhradně na základě písemného souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový technik splňovat vzdělání, odbornou kvalifikaci a délku praxe v takovém rozsahu, v jakém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách.

8.3 Poddodavatelé:

8.3.1 V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele.

8.3.2 Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce Zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatelem požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce Zhotovitele. O těchto skutečnostech Zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv.

8.3.3 Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4 U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6 Vybrané činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

8.7 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.9 Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, a to včetně stavební suti. S těmito věcmi naloží výhradně dle pokynů objednatele.

8.11 Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (bezpečnostní koordinátor) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12 Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitečných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.13 V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14 V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.15 Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16 Přerušení prací

8.16.1 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušeno prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušování prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2 Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v čl. VIII, body 8.16.1 a 8.16.2 této smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 OZ**.

8.17 Kontroly

8.17.1 Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.2 Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

- 8.17.3 Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.17.4 Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.18 Změny díla

- 18.18.1 Pro účely této smlouvy smluvní strany v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozdělují změny díla na vícepráce a méněpráce.

Dle § 222 ZZVZ smluvní strany jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišují následující vícepráce, popř. méněpráce:

- a) změna de minimis dle **§ 222 odst. 4 ZZVZ**
 - b) dodatečné stavební práce dle **§ 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ**
 - c) záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položek soupisu stavebních prací za splnění podmínek uvedených v **§ 222 odst. 7 ZZVZ**, tj. nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu.
- 8.18.2 Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění této smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Dodatek k této smlouvě musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI bodu 6.2. této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez uzavření písemného dodatku a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena dle ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených víceprací.

- 8.18.3 Veškeré vícepráce, které jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby nebo požadované na základě rozhodnutí stavebního úřadu musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a dle ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací nebo méněprací ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně ve výši dle oboustranně odsouhlaseného ceníku pro oceňování stavebních prací (např. Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA, nebo Cenová soustava ÚRS Praha, a.s.,) platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou vícepráce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto vícepráce, oceněny individuální kalkulací dle ceny

v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, tvoří změnový list dodatek k smlouvě.

- 8.18.4 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.
- 8.18.5 Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 14 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, na základě výzvy objednatele k převzetí.

9.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3 Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a respektováním projektové dokumentace předané objednatel.

9.5 Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatel. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

9.9 Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.10 Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení (§ 122 Stavebního zákona) bezprostředně navazujícího na předání díla.

9.11 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění.
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,

- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.12 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.13 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepiší a podepiší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.14 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9.15 Umístění informační tabule při výstavbě a po dokončení díla proběhne dle podmínek Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

X. Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1.1 Stavební deník

10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s **§ 157 stavebního zákona**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.1.2 V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. To neplatí v případě, že zápis do stavebního deníku provede objednatel, a to za účelem požadavku přerušení prací či změny termínu dokončeného díla.

10.2.1 Technický dozor stavebníka (objednatel) (TDS) a autorský dozor (AD)

10.2.1 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDS a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDS a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1 Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho částí je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2 Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1 Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho částí.

12.2 Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatelem, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1 Provedení díla

13.1.1 Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů

souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

- 13.1.2 Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 13.1.4 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem.

Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řady budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

- 13.1.5 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2 Převzetí díla nebo jeho části.

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby odstranění těchto vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

13.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

- 13.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání

a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

- 13.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

- 13.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.
- 13.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a objednatel dílo převezme, sepiší smluvní strany v zápisu o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené lhůty pro jejich odstranění.
- 13.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 13.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.3 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.4 Zhotovitel vykonává do předání a převzetí předmětu plnění pro objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

14.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III, bod. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti zhotovitele v čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1 nebo 19.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle bodu 8.3, 19.1, nebo 19.2 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3 Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.4.1 Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

14.4.2 Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.4 V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

14.5 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se

zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 20.000,-Kč.

14.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

14.7 Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.8 Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

15.2 Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.

15.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

15.6 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

15.7 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou nedbalostí nebo úmyslným zaviněním zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy nebo v důsledku této nedbalosti či zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.8 Zhotovitele není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Pokud však takové inženýrské sítě a trasy přes staveniště vedou, předá objednatel zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm a zhotovitel je povinen zabezpečit jejich vytýčení. V takovém případě zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.9 Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodu dozvěděla.

15.10 Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.11 V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.12 Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (dodavatele, který byl vybrán k uzavření smlouvy) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady – záruka

16.1 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatelem a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3 Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4 Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§ 2615 – 2619**

OZ a § 2629 – 2630 OZ.

16.6 Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má objednatel níže uvedená práva:

- 16.7.1 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká objednateli právo na:
- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci
 - c) na přiměřenou slevu z ceny
 - d) odstoupit od smlouvy.

16.7.2 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ustanovení **§ 2629 a § 2630 OZ** o vadách stavby.

16.8 Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9 Délka záruční doby je 60 měsíců na stavební práce a 24 měsíců na výrobky a technologie s vlastním záručním listem. Záruční doba počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla objednatelem.

16.10 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1 Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním a tímto ujednáním není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2 Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3 Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

- 17.3.1 Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůta dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla; a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- i) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. VIII, bodu 8.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a/nebo
- j) prodloužení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIX, bodu 19.1 nebo 19.2, této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

- 17.3.2 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případech stanovených v § 223 ZZZV.

- 17.3.3 V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4 Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

17.5 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které

podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII. Vyšší moc

18.1 Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

18.2 Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3 Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4 V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5 V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků zhotovitele

19.1 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 3,6 mil. Kč. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 3,6 mil. Kč. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění min. 3,6 mil. Kč.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatele.

Doklad prokazující platné pojištění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy tvoří přílohu této smlouvy.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů, písemně oznámit.

19.2 Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, které prokázal v rámci předchozího výběrového řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

XX. Odkazy na obchodní firmy

Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2 Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

21.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními.

21.5 Tato Smlouva je sepsána v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.

21.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

21.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část včetně DPH.

21.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.

21.9 Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

21.10 Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu.

21.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou o dílo.

21.12 Vzhledem k tomu, že bude daná zakázka spolufinancována ze SFDI, je dodavatel stavebních prací povinen v případě požadavku ze strany SFDI na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI vztahují. Dodavatel stavebních prací je povinen při provádění veřejnosprávní kontroly v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

21.13 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

21.13.1 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

21.13.2 příloha č. 2: Časový plán (Harmonogram)

21.13.3 příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

21.13.4 příloha č. 4: Doklad o pojištění

V Doksech dne viz el. podpis

Ing. Eva
Burešová

Digitálně podepsal
Ing. Eva Burešová
Datum: 2021.04.22
14:46:52 +02'00'

**Ing. Eva Burešová
starostka**

V České Lípě dne viz el. podpis

Digitálně podepsal Ing. Dušan
Drahoš
Datum: 2021.04.22 09:59:16 +02'00'

zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:1707

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

KSO:

Místo:

Doksy

CC-CZ:

Datum:

15.1.2021

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

IC:

DIČ:

250 18 094

CZ25018094

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 358 859,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 358 859,75	705 360,55
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			4 064 220,30

Projekant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplíte v sestavě

a) Souhrnný list

- údaje o Uchazeči

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů

- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplíte v sestavě

a) Krycí list

- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu

- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu

- ceny u položek

- množství, pokud má žluté podbarvení

- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód:	1707			
Stavba:	Doksy - chodník Valdštejnská			
Místo:	Doksy			
Zadavatel:				
Uchazeč:	SaM silnice a mosty a.s.			
Datum:	15.01.2021			
Projektant:				
Zpracovatel:				
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady z rozpočtů		3 358 859,75	4 064 220,30	
I.	etapa	1 899 021,29	2 297 815,76	
SO 101	Chodník	1 586 372,01	1 919 510,13	
SO 401	Veřejné osvětlení	266 569,28	322 548,83	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	46 080,00	55 756,80	
II.	etapa	1 009 407,26	1 221 382,78	
SO 101	Chodník	771 135,76	933 074,27	
SO 401	Veřejné osvětlení	210 196,50	254 337,77	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	28 075,00	33 970,75	
III.	etapa	450 431,20	545 021,75	
SO 101	Chodník	425 786,20	515 201,30	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	24 645,00	29 820,45	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

I. - etapa

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 586 372,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 548 587,01

1 - Zemní práce	164 783,25
5 - Komunikace pozemní	755 249,74
8 - Trubní vedení	4 750,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	466 515,37
997 - Přesun sutě	108 390,30
998 - Přesun hmot	48 898,35
PSV - Práce a dodávky PSV	37 785,00
767 - Konstrukce zámečnické	37 785,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

I. - etapa

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 586 372,01	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 548 587,01	
D 1 Zemní práce							164 783,25	
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	55,100	22,00	1 212,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky rozebrání kamenné mozaiky		55,100			
	VV		55,1					
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	78,700	20,00	1 574,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby betonová zámková dlažba		78,700			
	VV		78,7					
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	6,600	407,00	2 686,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm odstranění betonové plochy		6,600			
	VV		6,6					
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	133,800	55,00	7 359,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm podklad pod mozaikou		55,100			
	VV		55,1					
	VV		podklad pod zámkovou dlažbou		78,700			
	VV		78,7					
	VV		Součet		133,800			
5	K	113107185	Odstranění podkladu živичného tl 250 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	215,000	129,00	27 735,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm odstranění asfaltového povrchu chodníku		215,000			
	VV		215,0					
6	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	61,700	67,00	4 133,90	CS ÚRS 2019 01

			PP	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
			VV	odstranění podkladu betonové plochy		6,6					
			VV	odstranění podkladu pod mozaikou		55,1					
			VV	Součet		61,700					
7	K	113201111		Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	36,500	80,00	2 920,00	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých							
			VV	odstranění kamenné obruby		36,5					
8	K	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých	m	342,800	90,00	30 852,00	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých		342,8					
9	K	113204111		Vytrhání obrub záhonových	m	109,600	35,00	3 836,00	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových		109,6					
10	K	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,995	350,00	5 598,25	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3							
			VV	sejmutí drnové vrstvy vč. podkladu		32,2*0,35	11,270				
			VV	odstranění nepevněného povrchu vč. podkladu		13,5*0,35	4,725				
			VV	Součet		15,995					
11	K	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	15,995	25,00	399,88	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3							
			VV	uvaž. 100%		15,995					
12	K	162701105.1		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	m3	15,995	145,00	2 319,28			
			PP	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele		15,995					
			VV	15,995 "odkopávky							
13	K	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,995	138,00	2 207,31	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4		15,995					
			VV	15,995 "odkopávky		15,995					
			VV	Součet		15,995					
14	K	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	15,995	15,00	239,93	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Uložení sypaniny na skládky							
			VV	15,995 "odkopávky		15,995					
			VV	Součet		15,995					
15	K	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	28,791	120,00	3 454,92	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)		28,791					
			VV	15,995*1,8							
16	K	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	181,100	14,00	2 535,40	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
			VV	plocha k zatravnění		181,1					
			VV			181,100					
17	M	00572470		osivo směs travní univerzální	kg	2,717	150,00	407,55	CS ÚRS 2019 01		
			PP	osivo směs travní univerzální							
			VV	181,1*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,717					
18	K	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	777,840	12,00	9 334,08	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním							
			VV	úprava pláně se zhutněním		591+49,5+10,0+13,6+6,8+0,9+1,2+3,94	676,940				
			VV	100,9		100,900					
			VV	Součet		777,840					
19	K	182301121		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl. vrstvy do 100 mm	m2	181,100	43,00	7 787,30	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm							
			VV	plocha k zatravnění		181,1					
			VV			181,100					
20	M	10364101		zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. dopravy	t	55,417	850,00	47 104,45	CS ÚRS 2019 01		
			PP	zemina pro terénní úpravy - ornice							
			VV	181,1*0,1*1,7		30,787					
			VV	30,787*1,8 Přepočtené koeficientem množství		55,417					
21	K	185803111		Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	181,100	6,00	1 086,60	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Ošetření trávníku - jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5							
			VV	plocha k zatravnění		181,1					
			VV			181,100					
			D 5	Komunikace pozemní				755 249,74			
22	K	564851111		Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	676,440	132,00	89 290,08	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
			VV	656,2+20,24		676,440					
23	K	567122110.1		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	656,200	197,00	129 271,40			
			PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm							
			VV	"chodník"							
			VV	591,0+13,6+49,5+2,1		656,200					
24	K	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	20,240	284,00	5 748,16	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm							
			VV	10,0+6,8+3,44		20,240					
25	K	569951133		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	7,800	105,00	819,00	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm							
			VV	doplňení sjezdů		7,8					
			VV			7,800					
26	K	591411111		Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	49,500	385,00	19 057,50	CS ÚRS 2019 01		
			PP	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva							
			VV	zpětné použití rozebrané a očištěné							

VV		49,5			49,500				
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,440	250,00	860,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	VV		"chodník"						
	VV		betonová drážkovaná dlažba šedá s vodící linií		3,440				
	VV		3,44						
28	M	59245006R	dlažba betonová drážkovaná s vodící linií 20x20x6 cm šedá	m2	3,784	542,00	2 050,93		
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná						
	VV		drážkovaná dlažba s vodící linií						
	VV		3,44		3,440				
	VV		3,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,784				
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	604,600	200,00	120 920,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2						
	VV		"chodník"						
	VV		přírodní (šedá) obdélník						
	VV		591,0		591,000				
	VV		reliefní červená						
	VV		13,6		13,600				
	VV		Součet		604,600				
30	M	59245006	dlažba betonová s vodící linií 20x20x6 cm šedá	m2	14,280	542,00	7 739,76	CS ÚRS 2018 02	
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná						
	VV		reliefní červená						
	VV		13,6		13,600				
	VV		13,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		14,280				
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	620,550	287,00	178 097,85	CS ÚRS 2019 01	
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní						
	VV		přírodní (šedá)						
	VV		591,0		591,000				
	VV		591*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		620,550				
32	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	13,600	25,00	340,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy						
	VV		Příplatek k cenám za dlažbu z orvků dvou barev						
	VV		"chodník"						
	VV		reliefní červená						
	VV		13,6		13,600				
	VV		Součet		13,600				
33	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,800	250,00	4 200,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
	VV		"chodník"						
	VV		reliefní červená						
	VV		6,8		6,800				
	VV		šedá						
	VV		10,0		10,000				
	VV		Součet		16,800				
34	M	59245006.1	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x10x8 cm barevná - červená	m2	7,140	542,00	3 869,88		
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná						
	VV		reliefní červená						
	VV		6,8		6,800				
	VV		6,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,140				
35	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	10,500	368,00	3 864,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní						
	VV		šedá						
	VV		10,0		10,000				
	VV		10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		10,500				
36	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	2,100	250,00	525,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2						
	VV		hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý						
	VV		0,9		0,900				
	VV		reliefní dlažba z umělého kamene 30 - bílý						
	VV		1,2		1,200				
	VV		Součet		2,100				
37	M	5924501R	dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 35	m2	1,035	2 204,00	2 281,14		
	PP		hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 35 mm (např. COMCON)						
	VV		hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý						
	VV		0,9		0,900				
	VV		0,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,035				
38	M	5924502R	dlaždice s reliévním povrchem umělý kámen- bílý tl. 30	m2	1,380	2 013,00	2 777,94		
	PP		reliefní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 30 mm (např. COMCON)						
	VV		reliefní dlažba z umělého kamene 30 - bílý						
	VV		1,2		1,200				
	VV		1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,380				
39	K	597661112.1	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování M25-XF4	m2	100,900	1 819,00	183 537,10		
	PP		Dlažba kamenná do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých						
	VV		přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm						
	VV		100,9		100,900				
D	8		Trubní vedení				4 750,00		
40	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	2,000	1 850,00	3 700,00		
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu						
41	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 050,00	1 050,00		
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur						
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				466 515,37		

42	K	91411000R.1	Přemístění svislého dopravního značení	kus	5,000	1 534,00	7 670,00	
	PP		Přemístění svislého dopravního značení					
43	K	91412000R	Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	
	PP		Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160, dl. 0,5 m					
44	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní dvousložkový bílý plast	m2	11,450	500,00	5 725,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní dvousložkový bílý plast					
	VV		2*7,5*6*0,03		2,700			
	VV		2*7*0,5*1,25		8,750			
45	K	915621111	Předznačení vodorovného značení	m2	11,450	230,00	2 633,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		vodorovné dopravní značení					
	VV		2*7,5*6*0,03		2,700			
	VV		2*7*0,5*1,25		8,750			
	VV		Součet		11,450			
46	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,200	305,00	1 586,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		betonová obruba CSB KO					
	VV		4,0		4,000			
	VV		betonová obruba CSB KO 15 - 2 ks					
	VV		0,6*2		1,200			
	VV		Součet		5,200			
47	M	5921703R	obrubník betonový silniční přechodový (KO 15)	ks	2,000	100,00	200,00	
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		betonová obruba CSB KO 15 - 2 ks					
	VV		2		2,000			
48	M	59217031	obrubník betonový silniční (KO)	m	4,000	183,00	732,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		betonová obruba CSB KO					
	VV		4,0		4,000			
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	355,800	305,00	108 519,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		nová silniční obruba					
	VV		355,8		355,800			
50	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	373,590	235,00	87 793,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x300mm					
	VV		355,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		373,590			
51	K	916131213.1	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	197,400	305,00	60 207,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		nová silniční obruba					
	VV		197,4		197,400			
	VV		Součet		197,400			
52	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,700	305,00	5 703,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		chodníková obruba					
	VV		18,7		18,700			
53	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	19,635	104,00	2 042,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
	VV		18,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		19,635			
54	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,700	450,00	18 315,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého též značky "kamenná obruba 300x200 mm" 40,7					
	VV				40,700			
55	M	583803140	obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20	m	42,735	1 105,00	47 222,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 30x20					
	VV		40,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		42,735			
56	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	450,00	17 550,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého též značky nové kamenné krajníky řezané					
	VV				39,000			
57	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm	m	40,950	484,00	19 819,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 110x250x800-2500mm					
	VV		39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		40,950			
58	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	402,900	45,00	18 130,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrký pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV		asfaltová modifikovaná závluka					
	VV		402,9		402,900			
59	K	919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	402,900	44,00	17 727,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrký šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
	VV		asfaltová modifikovaná závluka					
	VV		402,9		402,900			
60	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	402,900	60,00	24 174,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		řezání AB krytu					
	VV		402,9		402,900			
61	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	12,300	335,00	4 120,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho ztuhnutím silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	VV		odstranění ocelového trubkového zábradlí					
	VV		12,3		12,300			
62	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	34,000	220,00	7 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného platem plošného					
	VV		odstranění vodorovného doprav. značení					
	VV		34,0		34,000			
63	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	55,100	91,00	5 014,10	CS ÚRS 2019 01

PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou		rozebraná kamenná mozaika		55,1		55,100	
D 997		Přesun sutě						108 390,30	
64	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	361,301	80,00	28 904,08		
PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním							
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	361,301	100,00	36 130,10	CS ÚRS 2019 01	
PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti							
66	K	997221845.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	361,301	120,00	43 356,12		
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302							
D 998		Přesun hmot						48 898,35	
67	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	425,203	115,00	48 898,35	CS ÚRS 2019 01	
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
D PSV		Práce a dodávky PSV						37 785,00	
D 767		Konstrukce zámečnické						37 785,00	
68	K	767220001	Dodávka a montáž ocelového trubkového zábradlí, v. 1,1 m, do patek z betonu - kompletní provedení vč. povrchové úpravy a kotevních prvků (betonové patky ø 0,25 x 0,8 m, beton C25/30)	m	22,900	1 650,00	37 785,00		
PP		Dodávka a montáž ocelového trubkového zábradlí, v. 1,1 m, do patek z betonu - kompletní provedení vč. povrchové úpravy a kotevních prvků (betonové patky ø 0,25 x 0,8 m, beton C25/30)							
VV		7,1+15,8						22,900	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

I. - etapa

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

266 569,28

D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

197 906,78

D2 - ZEMNÍ PRÁCE

45 062,50

D3 - PŘÍDRUŽENÉ NÁKLADY

23 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

I. - etapa

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							266 569,28	
D	D1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						197 906,78
1	K	1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	m	40,000	69,00	2 760,00	
PP trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm								
2	K	2	chránička DN63	m	50,000	99,00	4 950,00	
PP chránička DN63								
3	K	3	ukonč.vod.v rozv.v.č.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	12,000	44,00	528,00	
PP ukonč.vod.v rozv.v.č.zap.a konc.do 2.5mm2								
4	K	4	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2	ks	29,000	44,00	1 276,00	
PP ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2								
5	K	5	Svítlidlo přechodové asymetrické LED 75W/8757Lm/4000K/IP66, CLO, pravostranné	ks	2,000	18 149,00	36 298,00	
PP Svítlidlo přechodové asymetrické LED 75W/8757Lm/4000K/IP66, CLO, pravostranné								
6	K	6	Svítlidlo přechodové asymetrické LED 75W/8757Lm/4000K/IP66, CLO, levostranné	ks	2,000	18 149,00	36 298,00	
PP Svítlidlo přechodové asymetrické LED 75W/8757Lm/4000K/IP66, CLO, levostranné								
7	K	7	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PB6-133/108/89	ks	2,000	11 493,00	22 986,00	
PP stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PB6-133/108/89								
8	K	8	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PC6-159/133/114	ks	2,000	12 630,00	25 260,00	
PP stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,0 m, PC6-159/133/114								
9	K	9	výložník lomený ocel.pozink 2,0m, PD1-2000/89	ks	2,000	2 400,00	4 800,00	
PP výložník lomený ocel.pozink 2,0m, PD1-2000/89								
10	K	10	výložník lomený ocel.pozink 3,0m, PD1-3000/114	ks	2,000	3 600,00	7 200,00	
PP výložník lomený ocel.pozink 3,0m, PD1-3000/114								
11	K	11	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4	ks	4,000	1 263,00	5 052,00	
PP stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4								
12	K	12	stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4	ks	2,000	1 263,00	2 526,00	
PP stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4								
13	K	13	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek	m	55,000	227,00	12 485,00	
PP uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek								
14	K	14	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	12,000	227,00	2 724,00	
PP uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.								
15	K	15	položení výstražné folie PVC s=330mm	m	55,000	20,00	1 100,00	
PP položení výstražné folie PVC s=330mm								
16	K	16	Vodič CY 6 mm2 z/z	m	8,000	63,00	504,00	
PP Vodič CY 6 mm2 z/z								
17	K	17	Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR)	m	35,000	69,00	2 415,00	
PP Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR)								
18	K	18	Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)	m	53,000	297,00	15 741,00	
PP Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)								
19	K	19	Pojistka E14, 6A	ks	4,000	19,00	76,00	
PP Pojistka E14, 6A								
20	K	20	Betonová směs C25/30	m3	1,840	2 842,00	5 229,28	
PP Betonová směs C25/30								
21	K	21	stožárové pouzdro SP-250/1000	ks	4,000	1 263,00	5 052,00	

	PP			stožárové pouzdro SP-250/1000				
22	K	22		Beton deska D=60cm	ks	4,000	330,00	1 320,00
	PP			Beton deska D=60cm				
23	K	23		písek pro kabelové lože	m3	3,500	379,00	1 326,50
	PP			písek pro kabelové lože				
D D2				ZEMNÍ PRÁCE			45 062,50	
24	K	24		vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,070	65 000,00	4 550,00
	PP			vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru				
25	K	25		kabel.rýha 30cm/šif., 60cm/hl. zem.tr.4	m	17,000	319,00	5 423,00
	PP			kabel.rýha 30cm/šif., 60cm/hl. zem.tr.4				
26	K	26		ruč.zához.kab.rýhy 30cm šif., 60cm hl.zem.tr.4	m	17,000	80,00	1 360,00
	PP			ruč.zához.kab.rýhy 30cm šif., 60cm hl.zem.tr.4				
27	K	27		kabel.rýha 50cm/šif., 90cm/hl. zem.tr.4	m	12,000	797,00	9 564,00
	PP			kabel.rýha 50cm/šif., 90cm/hl. zem.tr.4				
28	K	28		ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šif., 90Cm/hl.zem.tr.4	m	12,000	202,00	2 424,00
	PP			ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šif., 90Cm/hl.zem.tr.4				
29	K	29		výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	3,800	1 580,00	6 004,00
	PP			výkop jámy ručně, zem.tr.3-4				
30	K	30		zához jámy, zem.tr.3-4	m3	3,800	500,00	1 900,00
	PP			zához jámy, zem.tr.3-4				
31	K	31		hutnění zeminy strojem, tl.20cm	m3	10,700	105,00	1 123,50
	PP			hutnění zeminy strojem, tl.20cm				
32	K	32		lože z kop.písku	m	29,000	90,00	2 610,00
	PP			lože z kop.písku				
33	K	33		beton.základ do bednění	m3	2,000	5 052,00	10 104,00
	PP			beton.základ do bednění				
D D3				PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY			23 600,00	
34	K	34		Doprava a přesun	ks	1,000	8 400,00	8 400,00
	PP			Doprava a přesun				
35	K	35		Podružný materiál	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP			Podružný materiál				
36	K	36		Zařízení staveniště	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
	PP			Zařízení staveniště				
37	K	37		Vytyčení zemních sítí	ks	4,000	500,00	2 000,00
	PP			Vytyčení zemních sítí				
38	K	38		Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 400,00	5 400,00
	PP			Dokumentace skutečného provedení				
39	K	39		Revizní zpráva	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP			Revizní zpráva				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

I. - etapa

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 080,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

I. - etapa

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martina

Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 080,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							46 080,00	
1	K	011103000	Pomocné práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP Geologický průzkum bez rozlišení								
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02
Náklady na vyhotovení geodetického zamerení skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
PP Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí).								
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.								
P <i>Poznámka k položce:</i>								
3	K	012403000	Geometrický plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
PP - Geometrický plán odděluje stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, silniční obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových závlvů, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.								
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 720,00	9 720,00	CS ÚRS 2018 01
PP Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště								
- oplocení								
-WC								
-zázemí stavby								
5	K	031203000	Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště								
6	K	034303000	DIO - pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,000	10 860,00	10 860,00	
PP Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.								
7	K	034503000	Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním podstavci	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
PP Informační tabule na staveništi								
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
PP Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány								

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejská

Objekt:

II. - etapa

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

771 135,76

HSV - Práce a dodávky HSV	765 832,84
1 - Zemní práce	49 899,76
4 - Vodorovné konstrukce	2 140,00
5 - Komunikace pozemní	420 040,53
8 - Trubní vedení	2 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 038,41
997 - Přesun sutě	57 828,30
998 - Přesun hmot	13 985,84
PSV - Práce a dodávky PSV	5 302,92
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 052,92
767 - Konstrukce zámečnické	2 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejská

Objekt:

II. - etapa

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							771 135,76	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				765 832,84	
D	1		Zemní práce				49 899,76	
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	46,700	22,00	1 027,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z mozaiky					
	VV		rozebrání kamenné mozaiky, dlažby					
	VV		31,1+15,6		46,700			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	158,900	20,00	3 178,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		rozebrání betonové zámkové dlažby					
	VV		108,2+43,4+7,3		158,900			
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	158,900	67,00	10 646,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		odebrání podkladu zámkové dlažby tl. 250 mm					
	VV		108,2+43,4+7,3		158,900			
4	K	113107345	Odstranění podkladu živичného tl 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	50,100	160,00	8 016,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm					
	VV		odstranění asfaltového povrchu vozovky tl. 220 mm					
	VV		(11,5+14,2+3,0+21,4)		50,100			
5	K	11310734R	Odstranění podkladu živичného tl 450 mm strojně pl do 50 m2	m2	10,700	288,00	3 081,60	
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV		odstranění asfaltového povrchu vozovky tl. 450 mm					
	VV		10,7		10,700			
6	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	19,700	80,00	1 576,00	CS ÚRS 2019 01

	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
	VV	chodníkových ležatých								
	VV	odstranění kamenné obruby								
	VV	19,7					19,700			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	76,700		90,00		6 903,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
	VV	silničních ležatých								
	VV	odstranění betonové obruby								
	VV	76,7					76,700			
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000		35,00		70,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
	VV	záhonových								
	VV	odstranění sadové obruby								
	VV	2,0					2,000			
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	4,340		350,00		1 519,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v								
	VV	hornině tř. 3 do 100 m3								
	VV	sejmutí drnové vrstvy, hlíny, trávy								
	VV	12,4*0,35					4,340			
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	4,340		25,00		108,50	CS ÚRS 2019 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v								
	VV	hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
	VV	uvaž. 100%								
	VV	4,34					4,340			
11	K	162701105.1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele	m3	4,340		145,00		629,30	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - na skládku dle dodavatele								
	VV	4,34 "odkopávky					4,340			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,340		138,00		598,92	CS ÚRS 2019 01
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny								
	VV	nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
	VV	4,34 "odkopávky					4,340			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,340		15,00		65,10	CS ÚRS 2019 01
	PP	Uložení sypaniny na skládky								
	VV	4,34 "odkopávky					4,340			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,812		120,00		937,44	CS ÚRS 2019 01
	PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
	VV	4,34*1,8					7,812			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	26,200		14,00		366,80	CS ÚRS 2019 01
	PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2								
	VV	výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
	VV	plocha k zatravnění								
	VV	26,2					26,200			
16	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,393		150,00		58,95	CS ÚRS 2019 01
	PP	osivo směs travní univerzál								
	VV	26,2*0,015 "Přepočtené koeficientem množství					0,393			
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	251,600		12,00		3 019,20	CS ÚRS 2019 01
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se								
	VV	zhutněním								
	VV	úprava pláně se zhutněním								
	VV	176,0+5,4+12,9+21,5+1,6+2,1+10,7+21,4					251,600			
18	K	182301121	Rozprostření omnice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tlí	m2	26,200		43,00		1 126,60	CS ÚRS 2019 01
	PP	Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé								
	VV	ploše do 500 m2, tlí. vrstvy do 100 mm								
	VV	plocha k zatravnění								
	VV	26,2					26,200			
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice, vč. dopravy	t	8,017		850,00		6 814,45	CS ÚRS 2019 01
	PP	zemina pro terénní úpravy - omnice								
	VV	26,2*0,1*1,7					4,454			
	VV	4,454*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					8,017			
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	26,200		6,00		157,20	CS ÚRS 2019 01
	PP	Ošetření trávníku - jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5								
	VV	plocha k zatravnění								
	VV	26,2					26,200			
	D	4	Vodorovné konstrukce						2 140,00	
21	K	45131977R	Příplatek ZKD 10 mm tlí přes 50 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	107,000		20,00		2 140,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za								
	VV	každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože								
	VV	přes 50 mm z betonu prostého								
	VV	kamenná přídlažba (celk. tlí. podkladu 100 mm)								
	VV	5*21,4					107,000			
	D	5	Komunikace pozemní						420 040,53	
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tlí 150 mm - 32/63	m2	219,200		132,00		28 934,40	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tlí.								
	VV	150 mm								
	VV	210,1+9,1					219,200			
23	K	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tlí 230 mm - 32/63	m2	107,000		192,00		20 544,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tlí.								
	VV	230 mm								
24	K	567122110.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tlí 100 mm	m2	210,100		197,00		41 389,70	
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s								
	VV	rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tlí. 100								
	VV	mm								
	VV	"chodník"								
	VV	176,0+21,2+12,9					210,100			
25	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tlí 120 mm	m2	10,700		231,00		2 471,70	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s								
	VV	rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tlí. 120								
	VV	mm								
	VV	"chodník"								
	VV	10,7					10,700			
	VV	Součet					10,700			
26	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tlí 150 mm	m2	9,100		284,00		2 584,40	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s								
	VV	rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tlí. 150								
	VV	mm								
	VV	5,4+2,1+1,6					9,100			
27	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E	m2	10,700		150,00		1 605,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2								
	VV	"kce komunikace v místě doplnění"								
	VV	10,7					10,700			

28	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ² - PS-E	m ²	10,700	150,00	1 605,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²					
	VV		"kce komunikace v místě doplnění"					
	VV		10,7		10,700			
29	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	10,700	1 800,00	19 260,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm					
	VV		"kce komunikace v místě doplnění"					
	VV		10,7		10,700			
30	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	10,700	2 000,00	21 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm					
	VV		"kce komunikace v místě doplnění"					
	VV		10,7		10,700			
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m ²	5,400	350,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		kamenné kostky 100/100 - sjezd - použity zpět vybourané					
	VV		5,4		5,400			
32	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m ²	176,000	385,00	67 760,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva					
	VV		kamenná mozaika 5/6					
	VV		176,0		176,000			
33	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá	m ²	184,800	337,00	62 277,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá					
	VV		176*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		184,800			
34	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m ² plochy do 50 m ²	m ²	37,800	250,00	9 450,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm					
	VV		velikosti dlaždic do 0,09 m ² (bez zámků), pro plochy do 50 m ²					
	VV		hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý					
	VV		12,9		12,900			
	VV		reliefní dlažba z umělého kamene 30 - bílý					
	VV		21,2		21,200			
	VV		reliefní dlažba z umělého kamene 60 - bílý					
	VV		2,1		2,100			
	VV		hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý					
	VV		1,6		1,600			
	VV		Součet		37,800			
35	M	5924501R	dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 35	m ²	14,835	2 204,00	32 696,34	
	PP		hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 35 mm (např. COMCON)					
	VV		hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý					
	VV		12,9		12,900			
	VV		12,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		14,835			
36	M	5924502R	dlaždice s reliéfním povrchem umělý kámen- bílý tl. 30	m ²	24,380	2 013,00	49 076,94	
	PP		reliefní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 30 mm (např. COMCON)					
	VV		reliefní dlažba z umělého kamene 30 - bílý					
	VV		21,2		21,200			
	VV		21,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		24,380			
37	M	5924503R	dlaždice s reliéfním povrchem umělý kámen - bílý tl. 60	m ²	2,415	4 270,00	10 312,05	
	PP		reliefní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. COMCON)					
	VV		reliefní dlažba z umělého kamene 60 - bílý					
	VV		2,1		2,100			
	VV		2,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		2,415			
38	M	5924504R	dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 60	m ²	1,840	4 270,00	7 856,80	
	PP		hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. COMCON)					
	VV		hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý					
	VV		1,6		1,600			
	VV		1,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1,840			
39	K	597661112.1	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vypárování M25-XF4	m ²	21,400	1 819,00	38 926,60	
	PP		Dlažba kamenná do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých					
	VV		přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm					
	VV		21,4		21,400			
	D	8	Trubní vedení				2 900,00	
40	K	89933111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm poklopu					
	VV		výšková úprava šachty					
	VV		1,0		1,000			
41	K	89943111R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úprav armatur					
	VV		výšková úprava plynu					
	VV		1,0		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 038,41	
42	K	91411000R.1	Přemístění svislého dopravního značení - značka	kus	3,000	1 534,00	4 602,00	
	PP		Přemístění svislého dopravního značení					
43	K	91411000R.2	Přemístění svislého dopravního značení - zrcadlo	kus	1,000	1 534,00	1 534,00	
	PP		Přemístění svislého dopravního značení					
44	K	91412000R	Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160	kus	1,000	4 150,00	4 150,00	
	PP		Přesazení uliční vpusti, vč. napojení DN 160, dl. 0,5 m					
45	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní dvousložkový bílý plast	m ²	10,300	500,00	5 150,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní dvousložkový bílý plast					
	VV		10,3		10,300			
46	K	915621111	Předznačení vodorovného značení	m ²	10,300	230,00	2 369,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		vodorovné dopravní značení					
	VV		10,3		10,300			

47	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	83,400	450,00	37 530,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky "kamenná obruba 300x200 mm" 83,4		83,400			
48	M	583803140	obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20	m	87,570	1 105,00	96 764,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 30x20		87,570			
	VV		83,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
49	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	43,300	450,00	19 485,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky nové kamenné krajinky řezané		43,300			
	VV		25,6+17,7					
50	M	58380220	krajník kamenný žulový silniční 120x250x800-2500mm	m	45,465	484,00	22 005,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		krajník kamenný žulový silniční 120x250x800-2500mm		45,465			
	VV		43,3*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
51	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	81,200	45,00	3 654,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm		81,200			
	VV		asfaltová modifikovaná závluka					
	VV		81,2					
52	K	919121212	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	81,200	44,00	3 572,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm		81,200			
	VV		asfaltová modifikovaná závluka					
	VV		81,2					
53	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	81,200	60,00	4 872,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm		81,200			
	VV		řezání AB krytu					
	VV		81,2					
54	K	966006251	Odstranění ocelového zahrazovacího sloupku spojených řetězem	kus	5,000	278,00	1 390,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného					
55	K	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	29,500	220,00	6 490,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného					
	VV		plastem plošného					
	VV		odstranění vodorovného doprav. značení (VDZ)					
	VV		29,5					
56	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 800 mm	m	12,200	100,00	1 220,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek		12,200			
	VV		šířky přes 500 do 800 mm					
	VV		odstranění betonových žlabovek					
	VV		12,2					
57	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	46,700	91,00	4 249,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem		46,700			
	VV		těženým nebo cementovou maltou					
	VV		rozebraná kamenná mozaika					
	VV		31,1+15,6					
	D	997	Přesun sutě				57 828,30	
58	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	192,761	80,00	15 420,88	
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním					
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	192,761	100,00	19 276,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
60	K	997221845.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	192,761	120,00	23 131,32	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	D	998	Přesun hmot				13 985,84	
61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	121,616	115,00	13 985,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 302,92	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 052,92	
62	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	21,000	145,00	3 045,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm		21,000			
	VV		21,0					
63	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,017	466,00	7,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 250,00	
64	K	767220002	Zkrácení trubkového zábradlí v. 1,1 včetně vlnitého plechu	m	1,500	1 500,00	2 250,00	
	PP		Zkrácení trubkového zábradlí v. 1,1 včetně vlnitého plechu		1,500			
	VV		1,5					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

II. - etapa

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 196,50

D1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

152 255,00

D2 - ZEMNÍ PRÁCE

32 891,50

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

25 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

II. - etapa

Soupis:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 196,50	
D	D1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					152 255,00	
1	K	1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	m	10,000	73,00	730,00	
PP			trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm					
2	K	2	chránička DN63	m	25,000	99,00	2 475,00	
PP			chránička DN63					
3	K	3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	3,000	46,00	138,00	
PP			ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2					
4	K	4	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2	ks	8,000	46,00	368,00	
PP			ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 6mm2					
5	K	5	Svítlidlo silniční LED 102W/10877Lm/3000K/IP66, CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení	ks	2,000	18 906,00	37 812,00	
PP			Svítlidlo silniční LED 102W/10877Lm/3000K/IP66, CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení					
6	K	6	Svítlidlo silniční LED 70W/8115Lm/3000K/IP66, CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení	ks	3,000	18 906,00	56 718,00	
PP			Svítlidlo silniční LED 70W/8115Lm/3000K/IP66, CLO+DIMM dle Výpočtu osvětlení					
7	K	7	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,2 m, UZM-8-133/108/89	ks	1,000	11 249,00	11 249,00	
PP			stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,2 m, UZM-8-133/108/89					
8	K	8	výložník oblouk.ocel.pozink 1,8/1,5m, UZB1 – 1500/1800/89	ks	1,000	3 224,00	3 224,00	
PP			výložník oblouk.ocel.pozink 1,8/1,5m, UZB1 – 1500/1800/89					
9	K	9	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4	ks	1,000	1 316,00	1 316,00	
PP			stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4					
10	K	10	skříň pojistková 3x400V/6x100A, IP44, do výklenku	ks	1,000	5 920,00	5 920,00	
PP			skříň pojistková 3x400V/6x100A, IP44, do výklenku					
11	K	11	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek	m	30,000	237,00	7 110,00	
PP			uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek					
12	K	12	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	3,000	237,00	711,00	
PP			uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.					
13	K	13	položení výstražné folie PVC s=330mm	m	30,000	20,00	600,00	
PP			položení výstražné folie PVC s=330mm					
14	K	14	Vodič CY 6 mm2 z/z	m	2,000	66,00	132,00	
PP			Vodič CY 6 mm2 z/z					
15	K	15	Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR)	m	15,000	73,00	1 095,00	
PP			Kabel CYKY 5-Jx1.5 mm2 750V (TR)					
16	K	16	Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)	m	29,000	309,00	8 961,00	
PP			Kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)					
17	K	17	Pojistka E14, 6A	ks	1,000	20,00	20,00	
PP			Pojistka E14, 6A					
18	K	18	Pojistka PN00, 16A	ks	6,000	105,00	630,00	
PP			Pojistka PN00, 16A					
19	K	19	Betonová směs C25/30	m3	0,500	4 736,00	2 368,00	
PP			Betonová směs C25/30					
20	K	20	stožárové pouzdro SP-250/1000	ks	1,000	1 316,00	1 316,00	
PP			stožárové pouzdro SP-250/1000					
21	K	21	Beton deska D=60cm	ks	1,000	330,00	330,00	

	PP		Beton deska D=60cm					
22	K	22	písek pro kabelové lože	m3	3,000	379,00	1 137,00	
	PP		písek pro kabelové lože					
23	K	23	demontáž svítidla výbojkového 70W, výška 8m	ks	4,000	1 316,00	5 264,00	
	PP		demontáž svítidla výbojkového 70W, výška 8m					
24	K	24	demontáž pojistkové skříně HDSS 3x63A	ks	1,000	2 631,00	2 631,00	
	PP		demontáž pojistkové skříně HDSS 3x63A					
D D2			ZEMNÍ PRÁCE				32 891,50	
25	K	25	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	0,030	65 000,00	1 950,00	
	PP		vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru					
26	K	26	kabel.rýha 50cm/šif., 90cm/hl. zem.tr.4	m	23,000	797,00	18 331,00	
	PP		kabel.rýha 50cm/šif., 90cm/hl. zem.tr.4					
27	K	27	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šif., 90Cm/hl.zem.tr.4	m	23,000	211,00	4 853,00	
	PP		ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šif., 90Cm/hl.zem.tr.4					
28	K	28	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	m3	1,000	1 580,00	1 580,00	
	PP		výkop jámy ručně, zem.tr.3-4					
29	K	29	zához jámy, zem.tr.3-4	m3	1,000	500,00	500,00	
	PP		zához jámy, zem.tr.3-4					
30	K	30	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	m3	10,300	105,00	1 081,50	
	PP		hutnění zeminy strojem, tl.20cm					
31	K	31	lože z kop.písku	m	23,000	90,00	2 070,00	
	PP		lože z kop.písku					
32	K	32	beton.základ do bednění	m3	0,500	5 052,00	2 526,00	
	PP		beton.základ do bednění					
D D3			PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY				25 050,00	
33	K	33	Doprava a přesun	ks	1,000	8 750,00	8 750,00	
	PP		Doprava a přesun					
34	K	34	Podružný materiál	ks	1,000	3 125,00	3 125,00	
	PP		Podružný materiál					
35	K	35	Zařízení staveniště	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
	PP		Zařízení staveniště					
36	K	36	Vytyčení zemních sítí	ks	4,000	500,00	2 000,00	
	PP		Vytyčení zemních sítí					
37	K	37	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	5 625,00	5 625,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení					
38	K	38	Revizní zpráva	ks	1,000	3 750,00	3 750,00	
	PP		Revizní zpráva					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

II. - etapa

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 075,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

28 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

II. - etapa

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martina

Hřebřínová

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 075,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 075,00	
1	K	011103000	Pomocné práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Geologický průzkum bez rozlišení					
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Náklady na vyhotovení geodetického zamerení skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □					
3	K	012403000	Geometrický plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geometrický plán odděluje stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zárubní zdi, lávky, silniční obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových závlvů, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	4 050,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště -oplocení -WC -zázemí stavby					
5	K	031203000	Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
6	K	034303000	DIO - pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,000	4 525,00	4 525,00	
	PP		Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.					
7	K	034503000	Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním podstavci	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Informační tabule na staveništi					
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejská

Objekt:

III. - etapa

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

425 786,20

HSV - Práce a dodávky HSV

413 458,05

1 - Zemní práce

23 886,80

5 - Komunikace pozemní

163 345,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

184 149,03

997 - Přesun sutě

34 206,60

998 - Přesun hmot

7 870,03

PSV - Práce a dodávky PSV

12 328,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 328,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejská

Objekt:

III. - etapa

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							425 786,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				413 458,05	
D		1	Zemní práce				23 886,80	
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	96,300	22,00	2 118,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochv jednotlivě do 50 m2 z mozaiky rozebrání kamenné mozaiky, dlažby		96,300			
	VV		89,4+6,9					
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	89,400	67,00	5 989,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm odebrání podkladu pod mozaikou tl. 250 mm		89,400			
	VV		89,4					
3	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,900	92,00	634,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm podklad pod kostkami		6,900			
	VV		6,9					
4	K	113107345	Odstranění podkladu živiničného tl 250 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,700	160,00	5 872,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladu nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm odstranění asfaltového povrchu vozovky tl. 220 mm		36,700			
	VV		36,7					
5	K	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	96,800	80,00	7 744,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výtrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých odstranění kamenné obruby		96,800			
	VV		96,8					
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	127,300	12,00	1 527,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		úprava pláně se zhutněním					
	VV		24,2+3,8+90,4+1,5+2,0+1,2+2,3+1,9		127,300			
D		5	Komunikace pozemní				163 345,59	

7	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - 32/63	m2	99,300	132,00	13 107,60	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV	93,6+5,7						
	VV	99,300						
8	K	564861114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 230 mm -32/63	m2	3,800	192,00	729,60	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm						
	VV	3,8						
	VV	3,800						
9	K	567122110.1	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	93,600	197,00	18 439,20	
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 100 mm						
	VV	"chodník"						
	VV	93,6						
10	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	3,800	226,00	858,80	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm						
	VV	"chodník"						
	VV	3,8						
	VV	3,800						
11	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	5,700	284,00	1 618,80	CS ÚRS 2019 01
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm						
	VV	1,5+2,3+1,9						
	VV	5,700						
12	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 - PI-E	m2	3,800	150,00	570,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2						
	VV	"kce komunikace v místě doplnění"						
	VV	3,8						
	VV	3,800						
13	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 - PS-E	m2	3,800	150,00	570,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2						
	VV	"kce komunikace v místě doplnění"						
	VV	3,8						
	VV	3,800						
14	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,800	1 800,00	6 840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm						
	VV	"kce komunikace v místě doplnění"						
	VV	3,8						
	VV	3,800						
15	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,800	2 000,00	7 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm						
	VV	"kce komunikace v místě doplnění"						
	VV	3,8						
	VV	3,800						
16	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,500	350,00	525,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého						
	VV	kamenné kostky 100/100 - použity zpět vybourané						
	VV	1,5						
	VV	1,500						
17	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	90,400	385,00	34 804,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva						
	VV	kamenná mozaika 5/6						
	VV	90,4						
	VV	90,400						
18	M	58381005	kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá	m2	10,437	337,00	3 517,27	CS ÚRS 2019 01
	PP	kostka dlažební mozaika žula 5/6 šedá						
	VV	90,4						
	VV	-0,9*89,4 "použití 90% původní dlažby						
	VV	Součet						
	VV	9,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	10,437						
19	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	7,400	250,00	1 850,00	CS ÚRS 2019 01
	PP	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm						
	VV	velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2						
	VV	hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý						
	VV	1,2						
	VV	1,200						
	VV	reliefní dlažba z umělého kamene 30 - bílý						
	VV	2,0						
	VV	2,000						
	VV	reliefní dlažba z umělého kamene 60 - bílý						
	VV	2,3						
	VV	2,300						
	VV	hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý						
	VV	1,9						
	VV	1,900						
	VV	Součet						
	VV	7,400						
20	M	5924501R	dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 35	m2	1,380	2 204,00	3 041,52	
	PP	hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 35 mm (např. COMCON)						
	VV	hladká dlažba z umělého kamene 35 - bílý						
	VV	1,2						
	VV	1,200						
	VV	1,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	1,380						
21	M	5924502R	dlaždice s reliéfním povrchem umělý kámen- bílý tl. 30	m2	2,300	2 013,00	4 629,90	
	PP	reliefní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 30 mm (např. COMCON)						
	VV	reliefní dlažba z umělého kamene 30 - bílý						
	VV	2,0						
	VV	2,000						
	VV	2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	2,300						
22	M	5924503R	dlaždice s reliéfním povrchem umělý kámen - bílý tl. 60	m2	2,645	4 270,00	11 294,15	
	PP	reliefní dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. COMCON)						
	VV	reliefní dlažba z umělého kamene 60 - bílý						
	VV	2,3						
	VV	2,300						
	VV	2,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	2,645						
23	M	5924504R	dlaždice s hladkým povrchem umělý kámen - bílý tl. 60	m2	2,185	4 270,00	9 329,95	
	PP	hladká dlažba z umělého kamene odstín bílý tl. 60 mm (např. COMCON)						
	VV	hladká dlažba z umělého kamene 60 - bílý						
	VV	1,9						
	VV	1,900						
	VV	1,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství						
	VV	2,185						
24	K	597661112.1	Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování M25-XF4	m2	24,200	1 819,00	44 019,80	
	PP	Dlažba kamenná do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých						

VV		přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm							
VV		24,2			24,200				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					184 149,03		
25	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	97,000	450,00	43 650,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky "kamenná obruba 300x200 mm" 97,0		97,000				
26	M	583803140	obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20	m	101,850	1 105,00	112 544,25	CS ÚRS 2019 01	
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 30x20						
	VV		97*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		101,850				
27	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrku do lože z betonu prostého	m	5,400	450,00	2 430,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrku z betonu prostého tř. C 20/25 n XF3, do lože z betonu prostého téže značky nové kamenné krajinky řezané		5,400				
28	M	583802220	krajník kamenný žulový silniční 120x250x800-2500mm	m	5,670	484,00	2 744,28	CS ÚRS 2019 01	
	PP		krajník kamenný žulový silniční 120x250x800-2500mm						
	VV		5,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,670				
29	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	96,900	45,00	4 360,50	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm						
	VV		asfaltová modifikovaná zálivka		96,900				
30	K	919121212	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího profilu	m	96,900	44,00	4 263,60	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm						
	VV		asfaltová modifikovaná zálivka		96,900				
31	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	96,900	60,00	5 814,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm						
	VV		řezání AB krytu		96,900				
32	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	6,900	30,00	207,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým kamenné kostky 100/100		6,900				
33	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	89,400	91,00	8 135,40	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m mozaikových, s původním vyplněním spár kamenivem těženým nebo cementovou maltou						
	VV		rozebraná kamenná mozaika		89,400				
D	997	Přesun sutě					34 206,60		
34	K	997221551.1	Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele stavby	t	114,022	80,00	9 121,76		
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním						
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	114,022	100,00	11 402,20	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti						
36	K	997221845.1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	114,022	120,00	13 682,64		
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302						
D	998	Přesun hmot					7 870,03		
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	68,435	115,00	7 870,03	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
D	PSV	Práce a dodávky PSV					12 328,15		
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					12 328,15		
38	K	711161221	Izolace proti zemní vlhkosti novovou fólií s textilií svislá, nopek v 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	84,800	145,00	12 296,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakaširovanou filtrační textilií výška nopku 4,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm						
	VV		1,0*(47,2+29,0+8,6)		84,800				
39	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,069	466,00	32,15	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

III. - etapa

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 645,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24 645,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Doksy - chodník Valdštejnská

Objekt:

III. - etapa

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Doksy

Datum:

15.01.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 645,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				24 645,00	
1	K	011103000	Pomocné práce zajišť nebo zřiz ochranu inženýrských sítí - příprava území stavby - vytyčení	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Geologický průzkum bez rozlišení					
2	K	012303000	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Náklady na vyhotovení geodetického zamerení skutečného provedení díla včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní značení, opěrné zdi,... Budou spočítány výměry (obruby + dlažby) vč. přiřazení k příslušným položkám a do příslušných SO dle rozpočtu.					
		P	<i>Poznámka k položce:</i> □					
3	K	012403000	Geometrický plán	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejich předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geometrický plán odděluje stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků (opěrné a zábrubní zdi, lávky, silniční obruby,...) včetně změn druhu pozemku a způsobu využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových závlvů, kabelů a lamp VO a částí chodníků nad vodotečí, tak jak je požadováno ke kolaudaci stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD.					
4	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 430,00	2 430,00	CS ÚRS 2018 01
		PP	Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště -oplocení -WC -zázemí stavby					
5	K	031203000	Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Terénní úpravy pro zařízení staveniště					
6	K	034303000	DIO - pomocné práce zřiz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy	kpl	1,000	2 715,00	2 715,00	
		PP	Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.					
7	K	034503000	Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním podstavci	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Informační tabule na staveništi					
8	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 02
		PP	Zahrnuje veškeré náklady spojené s tvorbou posudků, kontrol, revizních zpráv a dalších úkonů požadovaných dotčenými orgány					

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ

		1. MĚSÍC				2. MĚSÍC				3. MĚSÍC				4. MĚSÍC				5. MĚSÍC				6. MĚSÍC			
Doksy – chodník Valdštejnská	6 MĚSÍCŮ																								
I. Etapa	4 MĚSÍCE																								
II. Etapa	4 MĚSÍCE																								
III. Etapa	2 MĚSÍCE																								

I. Etapa	1 899 021,29 Kč		420 000,00 Kč				660 000,00 Kč				552 452,01 Kč											266 569,28 Kč		
II. Etapa	1 009 407,26 Kč										130 000,00 Kč				540 000,00 Kč				129 210,76 Kč					210 196,50 Kč
III. Etapa	450 431,20 Kč																	420 000,00 Kč				30 431,20 Kč		
CELKEM	3 358 859,75 Kč		420 000,00 Kč				660 000,00 Kč				682 452,01 Kč				540 000,00 Kč				549 210,76 Kč				507 196,98 Kč	

SEZNAM PODDODAVATELŮ / ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

1. Název veřejné zakázky	
<u>Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa"</u>	
2. Dodavatel	
Obchodní firma:	SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo:	Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
IČO:	25018094

Dodavatel čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky jiné osobě, tj. poddodavateli.

V České Lípě dne viz el. podpis

Digitálně podepsal Ing. Dušan
Drahoš
Datum: 2021.04.22 09:59:52 +02'00'

zhotovitel



SaM silnice a mosty a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o zajištění pojištění odpovědnosti po dobu plnění Smlouvy

Já, níže podepsaný statutární orgán firmy **SaM silnice a mosty a.s.**, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, čestně prohlašuji, že:

zajistíme a budeme udržovat pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu po celou dobu plnění Smlouvy o dílo na: „Doksy – chodník Valdštejnská – I. etapa, II. etapa, III. etapa“.

Digitálně podepsal Ing. Dušan Drahoš

Datum: 2021.04.22 10:00:08 +02'00'

.....

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku
SaM silnice a mosty a.s.

BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČ:
25018094

DIČ:
CZ25018094

E-mail
sam-cl@sam-cl.cz

ID schránky : 5idcg8m

FAX
487 834 466

TELEFON
487 834 467
487 834 468

Potvrzení o pojištění/Insurance Certification

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, IČ: 639 98 530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená na základě zmocnění níže podepsanou osobou.

potvrzuje, že

SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01, IČ: 250 18 094, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2972 zastoupená oprávněnou osobou společností dle výpisu z obchodního rejstříku (dále jen pojištěný, současně pojistník)

Má uzavřenou a řádně placenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti č. [REDACTED]
Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvu a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Doba trvání pojištění od 09. 01. 2021 do 08. 01. 2022 s automatickým prodlužováním.

Limit pojistného plnění:

Pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává s jedním limitem pojistného plnění.

Limit pojistného plnění činí..... [REDACTED]

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výšiBez spoluúčasti

Územní platnost pojištění: Česká republika

Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a zavazuje pojistitele k pojistnému krytí podle výše uvedené pojistné smlouvy.

Místo a datum vystavení: Liberci, dne 17. 12. 2020

.....
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

[REDACTED]
[REDACTED]